

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ БА ДҮРЭМ

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧЛАЛТ,
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЖИШИГ
НОРМ
(ТӨСӨЛ)**

ЗЗБНБД 81-20-2022

Албан ёсны хэвлэл

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2022 он

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО

**МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ БА ДҮРЭМ**

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН
АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЖИШИГ НОРМ
(ТӨСӨЛ)**

ЗЗБНБД 81-20-2022

Албан ёсны хэвлэл

ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2022 он

ГАРЧИГ

Үндэслэл

Ажлын нэр

Хуудасны
тоо

20-2-1-00 ШОРООН ДАЛАН, СУУРЬ, ХӨВӨӨ БА ШУУДУУНЫ АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-1-01	Хайрган материалыг гараар тараах	1
20-2-1-02	Өвс гараар хадах	1
20-2-1-03	Өвс механик хадуураар хадах	1
20-2-1-04	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах	1
20-2-1-05	Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис авто цацагчаар цацах	1
20-2-1-06	Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах	2
20-2-1-07	Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар хэсэгчилэн сэргээх	2
20-2-1-08	Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар цэвэрлэх	2
20-2-1-09	Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр бүрэн сэргээх	2
20-2-1-10	Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр хэсэгчилэн сэргээх	2
20-2-1-11	Хажуу налууг бетоноор бэхлэх	3
20-2-1-12	Ширэг бэлтгэх	3
20-2-1-13	Ширгээр бэхлэх	3
20-2-1-14	Замын дагууд тарьж ургуулсан зүлэг услах	3
20-2-1-15	Сэндийлэгчийг ажилд бэлтгэх, хураах	3
20-2-1-16	Агааржуулах цорго гаргах	4
20-2-1-17	Мөчрийн тайралт хийх	4
20-2-1-18	Мод, бут сөөг услах	4
20-2-1-19	Бут сөөг, зүлэг арчлах	4
20-2-1-20	Ногоон байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зайлуулах	4
20-2-1-21	Шуудууны өвс гараар хадах	5
20-2-1-22	Сулласан хадан хөрс экскаватороор ухаж ачих	5
20-2-1-23	Автогрейдерээр хайрга дайрганы хольц тарааж тэгшлэх, 0.2м хүртэл зузаантайгаар	5
20-2-1-24	Хөвөөний материал услах	5
20-2-1-25	Чулуу өрж бэхэлгээ хийх	5
20-2-1-26	Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох	5
20-2-1-27	Бетон хучилтын хольц хүлээн авч гараар тарааж, нягтруулах	5
20-2-1-28	Хучилтын ирмэг хөрөөдөх	5
20-2-1-29	Бетон шал цутгах	5
20-2-1-30	Зүлэгжүүлэлт хийх	6
20-2-1-31	Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж овоолох	6
20-2-1-32	Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих	7
20-2-1-33	Хөвөөний материал автогрейдерээр тарааж тэгшлэх	7
20-2-1-34	Модны зэрлэг зулгаах, тогоо засах	7

20-2-2-00 АВТО ЗАМЫГ ӨРГӨТГӨХ АЖИЛ

20-2-2-01	Хуучин далан ба ухмалын хажуу налуугийн ургамлын үет хөрсийг шилжүүлэх	7
20-2-2-02	Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх	8
20-2-2-03	Ухмал ба далангийн хажуугийн налууг хэлбэржүүлэх	8
20-2-2-04	Хажуу налуугийн хэсгийг сийрүүлэх, шан татах	8
20-2-2-05	Хажуу налуугийн хэсгийг дэвсэг гарган, шаталж ухах	8
20-2-2-06	Хучилтын хайрцаганд автогрейдерээр тэгшилгээ хийх	8
20-2-2-07	3 м хүртэлх өргөнтэй хучилтын хайрцаг байгуулах	9
20-2-2-08	3 м хүртэлх өргөнтэй суурийн материалыг автогрейдер тараах	9
20-2-2-09	3 м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдерээр тараах	9
20-2-2-10	50мм зузаантай халуун асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх	9

20-2-2-11	50мм зузаантай хүйтэн асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх	10
20-2-2-12	Асфальтбетон хольц дэвсэхийн өмнө буталсан чулуун суурийг гараар засах	10
20-2-2-13	Хуучин цементбетон хучлагын ирмэгийн доогуурх суурийн 10см өргөн, 15см гүнтэй сувгийг хөндийлөн ухах	10
20-2-2-14	Захалсан банзаар хашлага хийх, буцааж авах	10
20-2-2-15	Суурин дээр шинээр бетон цутгаж нягтруулах	10
20-2-2-16	Хажуу налуугийн чулуун бэхэлгээг буулгах	11
20-2-2-17	Суурийн гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах	11
20-2-2-18	Элс-хайрган хольц услах	11

20-2-3-00 ХУЧИЛТГҮЙ, ХӨНГӨВЧИЛСӨН БОЛОН ШИЛЖИЛТИЙН ТӨРЛИЙН ХУЧЛАГЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-3-01	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 6 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	11
20-2-3-02	Хайрган замыг автогрейдерээр 6 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	11
20-2-3-03	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж	12
20-2-3-04	Хайрган замыг автогрейдер 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	12
20-2-3-05	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдер 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	12
20-2-3-06	Хайрган замыг автогрейдер 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	12
20-2-3-07	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдер 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	13
20-2-3-08	Хайрган замыг автогрейдер 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	13
20-2-3-09	Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, овоолох	13
20-2-3-10	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замын зорчих хэсэгт автогрейдер урсгал засвар хийх	13
20-2-3-11	Хайрган ба сайжруулсан шороон замын зорчих хэсэгт автогрейдер урсгал засвар хийх	14
20-2-3-12	Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	14
20-2-3-13	Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 100 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	14
20-2-3-14	Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг автогрейдерт суурьлуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх	14
20-2-3-15	Сайжруулсан шороон замыг автогрейдерт суурьлуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх	15
20-2-3-16	Хайрган хучлаганд үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг сийрүүлж, тэгшлэх	15
20-2-3-17	Хайрган хучлагатай замын нүхэнд засвар хийх	15
20-2-3-18	Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх	15
20-2-3-19	Буталсан чулуун ба хайрган хучлаганд шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах	16
20-2-3-20	Буталсан чулуун ба хайрган хучлагыг сийрүүлж шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах	16
20-2-3-21	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагын нүхний засварыг харлуулсан дайргаар нөхөх	16
20-2-3-22	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагыг 30 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	16
20-2-3-23	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх	17
20-2-3-24	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагыг хийн алхаар 30 мм хүртэл гүнд эвдэх	17
20-2-3-25	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагыг хийн алхаар 70 мм хүртэл гүнд эвдэх	17
20-2-3-26	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагыг хийн алхаар 100 мм хүртэл гүнд эвдэх	17

20-2-3-27	Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагын ирмэг хөрөөдөх	18
20-2-3-28	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг услах, индүүдэж нягтруулах	18
20-2-3-29	Хайрган замыг услах, индүүдэж нягтруулах	18
20-2-3-30	Хайрган хучлагатай замыг тохиромжтой чийгт хүргэж услах	18
20-2-3-31	Хайрган хучлаганд үүссэн нүхэн засварт индүүгээр нягтруулалт хийх	19
20-2-3-32	30мм зузаантай 1м хүртэлх өргөнтэй халуун асфальтбетон хучлагыг гараар дэвсэх	19

20-2-4-00 ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-4-01	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх	17
20-2-4-02	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх	17
20-2-4-03	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх	17
20-2-4-04	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	17
20-2-4-05	Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах	17
20-2-4-06	Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах	18
20-2-4-07	Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах	18
20-2-4-08	Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	18
20-2-4-09	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	18
20-2-4-10	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/	18
20-2-4-11	Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/	18
20-2-4-12	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	19
20-2-4-13	Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	19
20-2-4-14	Хучлагын ан цавд битумэн түрхлэг хийх	19
20-2-4-15	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	19
20-2-4-16	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/	19
20-2-4-17	Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/	19
20-2-4-18	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	19
20-2-4-19	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/	20
20-2-4-20	Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/	20
20-2-4-21	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	20
20-2-4-22	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/	20
20-2-4-23	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/	20
20-2-4-24	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20
20-2-4-25	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/	21
20-2-4-26	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/	21
20-2-4-27	Нүхэн засварын дараах хог, хаягдлыг цэвэрлэх	21
20-2-4-28	Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдэрлийг тодорхойлох	21
20-2-4-29	Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх	21
20-2-4-30	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр нөхөх	22
20-2-4-31	Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах	22
20-2-4-32	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөж, гагнах	22
20-2-4-33	Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх	22
20-2-4-34	Суурийг экскаватороор ухаж, ачих	22
20-2-4-35	Суурь барих материалыг экскаватораар ухаж ачих	22
20-2-4-36	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг дайрга тараагчаар дэвсэх	23
20-2-4-37	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах	23
20-2-4-38	Буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх	23
20-2-4-39	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гараар дэвсэх	23
20-2-4-40	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гар аргаар нягтруулах	23

20-2-4-41	Далангийн материалыг нягтруулах	23
20-2-4-42	Суурийн материалыг нягтруулах	24
20-2-4-43	Харлуулсан дайрган суурийн материалыг нягтруулах /10м2-с их/	24
20-2-4-44	Асфальтбетон хольцыг гараар дэвсэх	24
20-2-4-45	600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	24
20-2-4-46	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	24
20-2-4-47	Эвдэлсэн хучлагыг зөөж, ачих	25
20-2-4-48	30мм-с их гүнтэй дугуйн мөр ба тэгш бус хэсгийг фрезерээр боловсруулж, тэгшлэх	25
20-2-4-49	Гадаргуун боловсруулалт хийх талбайн хэмжээг тогтоох, тэмдэглэгээ хийх	25
20-2-4-50	Гадаргуун боловсруулалтын материалыг гараар тараах	25
20-2-4-51	Дугуйн мөрний гадаргуун боловсруулалтыг нягтруулах	25
20-2-4-52	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	25
20-2-4-53	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/	26
20-2-4-54	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/	26
20-2-4-55	Цемент бетон хучлаганд температурын заадас зүсэж гаргах	26
20-2-4-56	Харлуулсан дайрган хольцыг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /0-3м2/	26
20-2-4-57	Харлуулсан буталсан чулууг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /3-10м2/	26
20-2-4-58	Харлуулсан буталсан чулууг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /10м2-с их/	26
20-2-4-59	Цемент бетон хучлагын нүхний суурь болон ирмэгийг усаар норгох	27
20-2-4-60	Засварлах нүхний хана ба ёроолоор цементийн зуурмагийг шавж, түрхэх	27
20-2-4-61	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /0-3м2/	27
20-2-4-62	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /3-10м2/	27
20-2-4-63	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /10м2-с их/	27
20-2-4-64	Цемент бетон хольцыг доргиулж нягтруулах	28
20-2-4-65	Цемент бетон хучлагын нүхний гадаргууд эцсийн засал, тэгшилгээг хийх	28
20-2-4-66	Цемент бетон хучлагын засварласан нүхийг 5-6 см зузаан элсээр хучих	28
20-2-4-67	Хучлагын ирмэгийн эвдрэлтэй хэсэгт модон хашлага бэлтгэж, байрлуулах	28
20-2-4-68	Хучлагын ирмэгийн модон хашлага авах	28
20-2-4-69	Хавтанг өргөж, хөвөөн дээр кранаар буулгах	28
20-2-4-70	Хучлагын суурийн засварын үед цемент бетон хучлагын хавтанг кранаар өргөх	28
20-2-4-71	Хучлагын суурийн засварын үед өргөж, хөндийлсөн цемент бетон хучлагын хавтанг буулгах	29
20-2-4-72	Хөвөөн дээр байгаа хавтанг кранаар өргөж угсрах талбайд байрлуулах	29
20-2-4-73	Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгагч төхөөрөмжөөр гагнах	29
20-2-4-74	Цементбетон хучлагын заадсыг мастикаар дүүргэх	29
20-2-4-75	Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөх	29
20-2-4-76	Замын тэмдэглэл хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах	30
20-2-4-77	Замын тэмдэглэлийн машинаар тэмдэглэл хийх, хуучныг сэргээх	30
20-2-4-78	Бага оврын машинаар тэмдэглэл хийх, хуучныг сэргээх	30
20-2-4-79	Гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэл хийх, хуучныг сэргээх	30
20-2-4-80	Халуун асфальтбетон хольцыг дэвсэгчээр дэвсэх /хучлагын зузаан 5см/	30
20-2-4-81	Асфальтбетон хольцын урьдчилсан нягтруулалтыг гөлгөр булт индүүгээр хийх	31
20-2-4-82	Асфальтбетон хольцын үндсэн болон эцсийн нягтруулалтыг хийн дугуйт индүүгээр хийх	31
20-2-4-83	Далангийн тэгшилж, хэлбэржүүлсэн гадаргууг нягтруулах	31
20-2-4-84	Хучлагын ан цав, хагарлыг мастикаар нөхөх	31
20-2-4-85	Хучлагын ан цав, хагарлын хэсгийг хөрөөдөж, өргөсгөх	31

20-2-4-86	Цутгамал асфальтбетон хольцоор хучлагын нүхэн эвдэрлийг засварлах	31
20-2-4-87	Сийл/Seal/-ийн төрлийн хольцоор капитал хучлагын гадаргууд боловсруулалт хийх	32
20-2-4-88	Машиныг битумээр цэнэглэх	32
20-2-4-89	Битумыг ажлын хэмд хүртэл халаах	32
20-2-4-90	Битум цацах цоргыг халааж ажилд бэлтгэх	32
20-2-4-91	Гадаргуун боловсруулалтын машиныг буталсан чулуугаар цэнэглэх	32
20-2-4-92	Битумыг ажлын хэмд барьж цацах	33
20-2-4-93	Гадаргуун боловсруулалтын машинаар өнгө боловсруулалт хийх	33
20-2-4-94	Даралтаар шүрших аргаар асфальтобетон хучлагын нүхийг засварлах	33
20-2-4-95	RZS-1500 дахин боловсруулагч машинаар эвдэж хуулсан асфальтбетоныг ашиглан хольц бэлтгэх	33
20-2-4-96	Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах	33
20-2-4-97	Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх	34
20-2-4-98	Буталсан чулуун суурийн материалыг гараар дэвсэх	34
20-2-4-99	Цементээр бэхжүүлсэн зохист бүрэлдэхүүнтэй суурийн материалыг гараар дэвсэх	34
20-2-4-100	Далангийн гадаргууг гараар тэгшлэх	34
20-2-4-101	600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	34
20-2-4-102	1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	34
20-2-4-103	1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох	35
20-2-4-104	2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх	35
20-2-4-105	2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх	35
20-2-4-106	Суурийн доод үе услах	35
20-2-4-107	Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	35
20-2-4-108	Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	36
20-2-4-109	Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	36
20-2-4-110	Харлуулсан дайрган суурийн урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах	36
20-2-4-111	Харлуулсан дайрган суурийн үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх	36
20-2-5-00 ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОНОГЛОЛЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ		
20-2-5-01	Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах	36
20-2-5-02	Дохионы модон шонг солих	36
20-2-5-03	Дохионы модон шон будах	37
20-2-5-04	Барилгын битум хайлуулж бэлтгэх	37
20-2-5-05	Дохионы төмөрбетон шон будах	37
20-2-5-06	Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг бетондож бэхлэх	37
20-2-5-07	Замын тэмдгийн болон километрийн тэмдгийн эвдрэлтэй шонг зайлуулах	37
20-2-5-08	Авто замын тэмдгийн шонг суулгах	37
20-2-5-09	Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих	38
20-2-5-10	Мэдээллийн самбарын хөл солих	38
20-2-5-11	Хуучин тэмдгийн самбарыг авах	38
20-2-5-12	Хуучин мэдээллийн самбарыг авах	38
20-2-5-13	Эвдэрсэн, хуучин замын тэмдэг ба километрийн тэмдэгийг зайлуулах	38
20-2-5-14	Тэмдгийн самбар суурилуулах	39
20-2-5-15	Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах	39
20-2-5-16	Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах	39

20-2-5-17	Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах	39
20-2-5-18	Замын тэмдгийн металл самбар будах	39
20-2-5-19	Замын тоноглолын металл хийц будах	39
20-2-5-20	Мэдээллийн самбарын бичвэрийг засаж сэргээх	40
20-2-5-21	Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар угааж цэвэрлэх	40
20-2-5-22	Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /0.5м-н хашлага/	40
20-2-5-23	Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /1м-н хашлага/	40
20-2-5-24	Замын хашлагын тулц болон суурийн бетон гараар ухаж авч зайлуулах	40
20-2-5-25	Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /0.5м-н хашлага/	41
20-2-5-26	Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /1м-н хашлага/	41
20-2-5-27	Явган хүний замын эвдэрсэн, гадаргуу нь ховхорсон хавтанг зайлуулах	41
20-2-5-28	Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагыг ухаж зайлуулах	41
20-2-5-29	Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагын суурийг ухаж зайлуулах	41
20-2-5-30	Явган хүний замын хашлагын суурийг засаж тэгшлэх	41
20-2-5-31	Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах	41
20-2-5-32	Замын ган туузан хашлага солих	42
20-2-5-33	Тэмдэг самбарыг засаж, арчлах	42
20-2-5-34	Авто замын тэмдгийн шороон призм засварлах	42
20-2-5-35	Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах	42
20-2-5-36	Замын тоноглолд гэрэл ойлгогч хуулга наах	42
20-2-5-37	Замын тэмдэглэгээг арилгах	42
20-2-5-38	Явган хүний замын тусгаарлах хайсны хөндлөвчийг тайлж авах	43
20-2-5-39	Явган хүний замын тусгаарлах хайсны шонг ухаж авах	43
20-2-5-40	Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах	43
20-2-5-41	Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах	43
20-2-5-42	Замын тэмдэглэгээг угаах	43
20-2-5-43	Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх	43
20-2-5-44	Авто замын тоноглолыг усан бугаар угааж цэвэрлэх	44
20-2-5-45	Хамгаалалтын торон хашааны тор бэлдэх	44
20-2-5-46	Бэлтгэсэн тороор хашааг засварлах	44
20-2-5-47	Дохионы шон суулгаж, чигжих	44
20-2-5-48	Замын мэдээллийн самбар байрлуулах	44
20-2-5-49	Замын тэмдэглэгээг хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах	44
20-2-5-50	Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмжөөр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх	45
20-2-5-51	Гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх	45

20-2-6-00 УС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-6-01	Хоолойн суултын болон заадсын хэмжилт хийх	45
20-2-6-02	Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох	45
20-2-6-03	Хоолойн залгаас хэсгийн гадаргууг цэвэрлэх	45
20-2-6-04	Хоолойн залгаас хэсгийн эвдрэлийг нөхөх	45
20-2-6-05	Чулуун бэхэлгээний суурийг бэлдэх	45
20-2-6-06	Тааран материал олсоор залгаас хэсгийг чигжиж ус тусгаарлагч хийх	46
20-2-6-07	Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх	46
20-2-6-08	Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах	46
20-2-6-09	Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах	46
20-2-6-10	Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах	46
20-2-6-11	Хоолойн таглаа банзаар хийх	47
20-2-6-12	Хоолойд модон таглаа намар тавих	47
20-2-6-13	Хоолойн модон таглаа хавар авах	47
20-2-6-14	Хоолойн амсрыг шуудайтай элсээр намар таглах	47
20-2-6-15	Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглаа хавар авах	47

20-2-6-16	Урсгал сааруулах худаг цэвэрлэх	47
20-2-6-17	Хоолойн амсар цэвэрлэх	48
20-2-6-18	Хоолой цэвэрлэх	48
20-2-6-19	Түр замд хоолой тавих	48
20-2-6-20	Хэвний бэхэлгээ, тулаас хийх	48
20-2-6-21	Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	48
20-2-6-22	Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах	48
20-2-6-23	Хэв хашмал гараар задлах	49
20-2-6-24	Бетон гадаргууг тэгшлэх	49

20-2-7-00 МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-7-01	Хайс хашлага будах	49
20-2-7-02	Модон гүүрийн хайс хашлага буулгаж авах	49
20-2-7-03	Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх	49
20-2-7-04	Модон гүүрийн дугуй цохигчийг задлаж авах	49
20-2-7-05	Модон гүүрийн дугуй цохигчийг угсрах	49
20-2-7-06	Шонгийн хуучин хавчаар салгаж авах	49
20-2-7-07	Шонгийн хавчаар шинээр хийх	50
20-2-7-08	Банзан шал задлаж авах	50
20-2-7-09	Хар шал задлаж авах	50
20-2-7-10	Модон дам нурууг задлах	50
20-2-7-11	Давхар модон дам нурууг задлах	50
20-2-7-12	Хөндлөн нуруу буюу насадкыг задлах	50
20-2-7-13	Модон шон тайрч залгах	50
20-2-7-14	Хөндлөн нурууг буцааж угсрах	51
20-2-7-15	Давхар модон дам нурууг угсрах	51
20-2-7-16	Анкер шинээр солих	51
20-2-7-17	Модон дам нуруу угсрах	51
20-2-7-18	Хар шал буцааж угсрах	51
20-2-7-19	Банзан шал буюу цагаан шал шинээр угсрах	51
20-2-7-20	Банзан шал шрупдэж хийх	52
20-2-7-22	Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх	52
20-2-7-23	Домкрат суурьлуулах ширээ угсрах	52
20-2-7-24	Модон гүүрийн алгасалыг домкратаар өргөх	52
20-2-7-25	Ригель жишүү тулаасыг задалж авах	52
20-2-7-26	Ригель жишүү тулаасыг угсрах	52
20-2-7-27	Шорооны хашилт хана задалж буулгах	52
20-2-7-28	Шорооны хашилт хана буцааж угсрах	53
20-2-7-29	Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах	53
20-2-7-30	Мөс зүсэгчийн шон солих	53
20-2-7-31	Лежин задалж авах	53
20-2-7-32	Лежин буцааж угсрах	53
20-2-7-33	Ряж засварлах	53
20-2-7-34	Копёр угсрах	54
20-2-7-35	Модон шон бабаар нүдэж суулгах	54
20-2-7-36	Гүүрийн гуалин гараар боловсруулах	54
20-2-7-37	Модон гүүрийн гуалин бөөрөнхийлөн цавчих	54
20-2-7-38	Модон гүүрийн гуалин хоёр тал цавчих	54
20-2-7-39	Анкер бэлтгэх	54
20-2-7-40	Модонд углуурганы нүх гаргах	54
20-2-7-41	Модонд углуурга гаргах	55
20-2-7-42	Мөсөн дээр түр зам гаргах	55
20-2-7-43	Мөс ухах	55
20-2-7-44	Мөсөнд цооног гаргах	55
20-2-7-45	Тэсэлгээний цэнэг чаргаар зөөх	55

20-2-7-46	Мөс цөнгийн тэсэлгээ хийх	55
20-2-7-47	Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх	55
20-2-8-00 ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ		
20-2-8-01	Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	62
20-2-8-02	Бетон зүсэгчээр ирмэг гарган зүсэх	62
20-2-8-03	Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	62
20-2-8-04	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	62
20-2-8-05	Хийн алхаар бетоны гадаргууг барзгаржуулах	62
20-2-8-06	Бетон гадаргууг цэвэрлэх	63
20-2-8-07	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах	63
20-2-8-08	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч гагнаж залгах	63
20-2-8-09	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч зөрүүлж боож залгах	63
20-2-8-10	Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах	63
20-2-8-11	Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	64
20-2-8-12	Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	64
20-2-8-13	Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	64
20-2-8-14	Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц бэлтгэх	64
20-2-8-15	Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц байрлуулж бэхлэх	64
20-2-8-16	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц бэлтгэх	65
20-2-8-17	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээр байрлуулах	65
20-2-8-18	Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээрээс буулгах	65
20-2-8-19	Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг өргөх, буулгах	65
20-2-8-20	Төмөрбетон гүүрийн алгасал буулгах	66
20-2-8-21	Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих	66
20-2-8-22	Хийцэд байгаа хуучин арматурыг тэгшлэх	66
20-2-8-23	Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	66
20-2-8-24	Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг салгах	66
20-2-8-25	Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг солих	67
20-2-8-26	Гүүрийн төмөр хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх	67
20-2-8-27	Гүүрийн бетон хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх	67
20-2-8-28	Гүүрийн хэв гажилтын заадасны эвдэрсэн хэсгийг салгаж авах	67
20-2-8-29	Хуучин төмөрбетон хийц хүчитгэхэд бетон гадаргууд хэв бэхэлж тогтоох	67
20-2-8-30	Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх	68
20-2-8-31	Гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх	68
20-2-8-32	Эвдрэлтэй бэхэлгээний хавтанг сугалж авах	68
20-2-8-33	Экскаватораар ухсан нүхэнд гараар засал хийх	68
20-2-8-34	Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	68
20-2-8-35	Ус зайлуулах цорго байрлуулах	69
20-2-8-36	Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх	69
20-2-8-37	Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэх	69
20-2-8-38	Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах	69
20-2-8-39	Ган төмөр дам нуруу будах	69
20-2-8-40	Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох	69
20-2-8-41	Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	70
20-2-8-42	Бетон гадаргууг алмазан точилоор үрж тэгшлэх	70
20-2-8-43	Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргууд полимер цементэн суурь түрхлэг хийх	70
20-2-8-44	Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргуугийн хагарал, хурц ирмэгийг монотор 610 түрхлэг хийх	70
20-2-8-45	Монотор 610 түрхлэг дээр монотор 612 түрхлэг хийх	70
20-2-8-46	Монотор түрхлэг хийсэн гадаргууг зөөлөн зүлгүүрээр үрж өнгөлөх	70
20-2-8-47	Тусгай зориулалтын цавууг өнхрүүшээр гадаргууд жигд түрхэх	70
20-2-8-48	Тусгай зориулалтын цавуутай гадаргууд карбон мяндсан тор наах	71

20-2-8-49	Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын далангийн материал экскаватороор ухах	71
20-2-8-50	Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх	71
20-2-8-51	Буцаан дүүргэлтийг нягтруулах	71
20-2-8-52	Хэв гажилтын заадасны резин солих	71
20-2-8-53	Төмөр бетон гүүрийн хайс дугуй цохигч будах	71
20-2-8-54	Заадсыг дүүргэгч материалаар дүүргэх	72
20-2-8-55	Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах	72
20-2-8-56	Төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс будах	72
20-2-8-57	Экскаваторт тоногосон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэх	72
20-2-8-58	Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах	72

20-2-9-00 ӨВЛИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

20-2-9-01	Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх	73
20-2-9-02	Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цасыг гараар цэвэрлэх	73
20-2-9-03	Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлагын ёроолын сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх	73
20-2-9-04	Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөсжсөн цасыг бутлах	73
20-2-9-05	Зорчих хэсэг, хөвөөний буталсан мөс, мөсжсөн цасыг цэвэрлэх	73
20-2-9-06	Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөсжсөн цасыг бутлах	73
20-2-9-07	Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны буталсан мөс, мөсжсөн цасыг цэвэрлэх	73
20-2-9-08	Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг гараар элс цацах	74
20-2-9-09	Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг автомашин дээрээс гараар цацах	74
20-2-9-10	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртлэх зузаантай шинэ орсон цасыг шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх	74
20-2-9-11	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртлэх зузаантай шинэ орсон сийрэг цасыг автогрейдер цэвэрлэх	74
20-2-9-12	Зорчих хэсэг дээр тогтсон 300мм хүртлэх зузаантай цасан хамар, даланг автогрейдерээр цэвэрлэх	74
20-2-9-13	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг бульдозероор цэвэрлэх	75
20-2-9-14	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг ачигчаар цэвэрлэх	75
20-2-9-15	Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг машинаар цацах	75
20-2-9-16	Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн хальтиргааг арилгах	75
20-2-9-17	Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах	75
20-2-9-18	Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт, хамгаалалтыг засах	76
20-2-9-19	Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлага байрлуулах, шилжүүлж суулгах	76
20-2-9-20	Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлагыг салгаж хураах	76
20-2-9-21	Шургааг бэлтгэх	76
20-2-9-22	Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг бургас, шургаагаар бэлтгэх	76
20-2-9-23	Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг хураах	77
20-2-9-24	Цаснаас хамгаалах бургас, шургааган хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах	77
20-2-9-25	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас бэлтгэх	77
20-2-9-26	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас зоох	77
20-2-9-27	Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах	77
20-2-9-28	Цас тогтоох чулуун хана байгуулах	77
20-2-9-29	Чулуун өрлөгөөр хийсэн цаснаас хамгаалах хаалт ханыг засварлах	77
20-2-9-30	Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах	78
20-2-9-31	Автогрейдерээр цасан хамар байгуулах	78
20-2-9-32	Бульдозероор цасан хамар байгуулах	78

20-2-9-33	Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/	78
20-2-9-34	Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/	78
20-2-9-35	Ачигчаар цасан хамгаалалтын даланг засаж хэлбэржүүлэх	79
20-2-9-36	Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг бульдозероор засаж хэлбэржүүлэх	79
20-2-9-37	Цас гараар ачих	79
20-2-9-38	Ачигчаар цас ачих	79
20-2-9-39	Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт бэлтгэх	80
20-2-9-40	Овоолго бэлтгэх	80
20-2-9-41	Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг гараар засаж хэлбэржүүлэх	80
20-2-9-42	Ачигчаар цасны хаалт далан байгуулах /цасаар/	80
20-2-9-43	Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах	80
20-2-9-44	Автогрейдерийн дунд хутганы ир солих	81

20-2-10-00 БУСАД АЖИЛ

20-2-10-01	Автозам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх	82
20-2-10-02	Автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх	82
20-2-10-03	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	82
20-2-10-04	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	82
20-2-10-05	Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх	82
20-2-10-06	Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдер түр зам гаргах	82
20-2-10-07	Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах	83
20-2-10-08	Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах	83
20-2-10-09	Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах	83
20-2-10-10	Тэмдэглэлийн модон гадас бэлтгэх	83
20-2-10-11	Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх	84
20-2-10-12	Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх	84
20-2-10-13	Битум зөөгчийн цистернийг насосны тусламжтайгаар битумээр дүүргэх	84
20-2-10-14	Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах	84
20-2-10-15	Овооны хог гараар цэвэрлэх	84
20-2-10-16	Хог гараар ачих	85
20-2-10-17	Тэргэнцэрээр 10м-т шороо зөөх	85
20-2-10-18	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	85
20-2-10-19	Нүүдлийн тогоонд битум халаах	85
20-2-10-20	Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх	85
20-2-10-21	Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах	85
20-2-10-22	Асфальтбетон хурд сааруулагч молдоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих	86
20-2-10-23	Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малд гэрэл ойлгогч болон тод тэмдэглэгээтэй хүзүүвч тараах	86
20-2-10-24	У хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх	86
20-2-10-25	Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх	86
20-2-10-26	Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх	85
20-2-10-27	Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж машинд ачих	86
20-2-10-28	Цементбетон хучилт молдоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих	87

20-2-1-00 ШОРООН ДАЛАН, СУУРЬ, ХӨВӨӨ БА ШУУДУУНЫ АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код: 20-2-1-01

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Хайрган материалыг гараар тараах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалыг 10м-с зөөж авчрах
- 2 Хайрган материалыг гараар тараах
- 3 Илүүдэл материалыг замаас гаргаж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	1.0

Код: 20-2-1-02

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Өвс гараар хадах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хадуур ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Өвс хадах
- 3 Хадсан өвсийг бөөгнүүлэх
- 4 Өвс 10м-т зөөж овоолох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.05

Код: 20-2-1-03

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Өвс механик хадуураар хадах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Механик хадуурыг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Өвс хадах
- 3 Хадсан өвсийг бөөгнүүлэх
- 4 Өвс 10м-т зөөж овоолох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.02

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бага оврын трактор (хадуурын төхөөрөмжтэй)	15м.х	VI	0.02

Код: 20-2-1-04

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зэрлэг ургамлын эсрэг бодисыг найруулах
- 2 Бодисыг шахуургад хийх
- 3 Бодис цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.004

Код: 20-2-1-05

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис авто цацагчаар цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зэрлэг ургамлын эсрэг бодисыг найруулах
- 2 Бодисыг шахуургад хийх
- 3 Бодис цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Авто цацагч (бодис цацдаг)	500л	III	0.12

Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис	тн	1.0	0.008
-----------------------------	----	-----	-------

Код: 20-2-1-06

Хэмжих нэгж:

1000 м²

Нэр: Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Автогрейдерээр хөвөөний нийт гүнд хусалт хийх
- 3 Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 4 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.28

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.342
Автогрейдер	175м.х	VI	0.334
Автогрейдер	210м.х	VI	0.328
Автогрейдер	245м.х	VI	0.324

Код: 20-2-1-07

Хэмжих нэгж:

1 м³

Нэр: Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар хэсэгчилэн сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шуудууны шороог гараар ухаж гаргах
- 2 Шуудууны хэлбэр дүрсийг гараар сэргээх
- 3 Нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.2

Код: 20-2-1-08

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шуудууны хог хаягдлыг гараар ухаж гаргах
- 2 Шуудууны хэлбэр дүрсийг гараар сэргээх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.125

Код: 20-2-1-09

Хэмжих нэгж:

100 м³

Нэр: Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр бүрэн сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Автогрейдерээр шуудууг бүрэн сэргээх
- 3 Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 4 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	2.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	2.5568
Автогрейдер	175м.х	VI	2.448
Автогрейдер	210м.х	VI	2.3424
Автогрейдер	245м.х	VI	2.236

Код: 20-2-1-10

Хэмжих нэгж:

100 у/м

Нэр: Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр хэсэгчилэн сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Автогрейдерээр шуудууг хэсэгчилсэн сэргээх
- 3 Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 4 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.4687
Автогрейдер	175м.х	VI	0.4488
Автогрейдер	210м.х	VI	0.4294
Автогрейдер	245м.х	VI	0.4099

Код: 20-2-1-11
Нэр: Хажуу налуу бетонор бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэлэн хольцыг хүлээн авч 10м-т зөөж авчрах
- 2 Хольцыг хажуу налууд гараар тараах
- 3 Тараасан хольцыг тэгшилж, нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Код: 20-2-1-12
Нэр: Ширэг бэлтгэх

Хэмжих нэгж: 1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ширэг хүрээр гишгэж бэлтгэх
- 2 Бэлтгэсэн ширгийг 10м-т ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.08

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.01

Код: 20-2-1-13
Нэр: Ширгээр бэхлэх

Хэмжих нэгж: 1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэлтгэсэн ширгийг замын ирмэгээр байрлуулах
- 2 Дараагийн ширгийг байрлуулах
- 3 Сайтар шахаж нийлүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.31
Замчин	III	1	0.31

Код: 20-2-1-14
Нэр: Замын дагууд тарьж ургуулсан зүлэг услах

Хэмжих нэгж: 100 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Усны машиныг усаар дүүргэх
- 2 Зүлэг услах
- 3 Төгсгөлд хүрээд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.02

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.18
Усны машин	15тн	C	0.146
Усны машин	20тн	C	0.133

Код: 20-2-1-15
Нэр: Сэндийлэгчийг ажилд бэлтгэх, хураах

Хэмжих нэгж: 1 удаа

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Сэндийлэгчийг ачих буулгах
- 2 Сэндийлэгчийг холбож бэхлэх
- 3 Сэндийлэгчийг салгаж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бага оврын трактор (сэндийлэгчтэй)		IV	0.45

Код: 20-2-1-16

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Агааржуулах цорго гаргах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Агааржуулах цорго хийх газруудыг тэмдэглэх
- 2 Цоргоны нүх өрөмдөх
- 3 Гарсан хөрсийг 10м хүртэл зөөж зайлуулах
- 4 Цоргыг буталсан чулуугаар эргүүлж дүүргэх
- 5 Гар нягтруулагчаар нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	3	0.53
Замчин	V	1	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.11
Өрөмдлөгийн машин	1.5м	VI	0.45

Код: 20-2-1-17

Хэмжих нэгж:

1 мод

Нэр: Мөчрийн тайралт хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
- 2 Мөчрийн тайралт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.02

Код: 20-2-1-18

Хэмжих нэгж:

1 мод

Нэр: Мод, бут сөөг услах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Усны машиныг усаар дүүргэх
- 2 Усалгаа хийх
- 3 Дараагийн мод, бут сөөг рүү шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.065

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.035
Усны машин	15тн	C	0.03
Усны машин	20тн	C	0.025

Код: 20-2-1-19

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Бут сөөг, зүлэг арчлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зэрлэг ургамал, хог хаягдлыг түүж хаях
- 2 Бут сөөг, зүлгийг арчилж тордох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.38

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.02

Код: 20-2-1-20

Хэмжих нэгж:

10 кг

Нэр: Ногоон байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Илүүдэл хог, зэрлэг ургамлыг хамж бөөгнүүлэх
- 2 Тэргэнцэрт ачих
- 3 20м хүртэл зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.16

Код: 20-2-1-21
Нэр: Шуудууны өвс гараар хадах

Хэмжих нэгж: 10 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хадуур ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Өвс хадах
- 3 Хадсан өвсийг бөөгнүүлэх
- 4 Өвс 10м-т зөөж овоолох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.07

Код: 20-2-1-22
Нэр: Сулласан хадан хөрс экскаватороор ухаж ачих

Хэмжих нэгж: 100 м3

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаватор ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хөрс ухаж овоолох
- 3 Ажлын явцад экскаватор хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	2.3435
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	1.4778
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	1.0449
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.8285
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	4.6863
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	3.1929
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	1.6994

Код: 20-2-1-23
Нэр: Автогрейдерээр хайрга дайрганы хольц тарааж тэгшлэх, 0.2м хүртэл зузаантайгаар

Хэмжих нэгж: 100 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдер ажилд бэлтгэх
- 2 Хутга буулган материалыг тарааж тэгшлэх
- 3 Ажлын төгсгөлд хутга өргөн эргэх буюу ухарч анхны байдалд ирэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.033
Автогрейдер	175м.х	VI	0.0274
Автогрейдер	210м.х	VI	0.0236
Автогрейдер	245м.х	VI	0.02

Код: 20-2-1-24
Нэр: Хөвөөний материал услах

Хэмжих нэгж: 100 м3

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Усны машин усаар дүүргэх
- 2 Хөвөөний материал услах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Тээврийн туслах ажилчин	III	1	1.0602

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.9638
Усны машин	15тн	C	0.78
Усны машин	20тн	C	0.71

Код: 20-2-1-25
Нэр: Чулуу өрж бэхэлгээ хийх

Хэмжих нэгж: 100 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Налууг гараар засах
- 2 Бэхэлгээний чулууг өрж, бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	3.0

Код: 20-2-1-26
Нэр: Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох

Хэмжих нэгж: 1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Халааж бэлтгэсэн битум 10 м-ээс зөөж авчрах
- 2 Ирмэг тослох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Асфальтбетончин	III	2	0.25

Код: 20-2-1-27

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Бетон хучилтын хольц хүлээн авч гараар тарааж, нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автомашинаас хольц хүлээн авах
- 2 Бетон хольц 20см хүртэлх зузаантай гараар тарааж, дэвсэх
- 3 Гүний болон рейкен доргиулагчаар нягтруулж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Бетончин	VI	2	2.8
Бетончин	IV	2	2.8
Бетончин	III	4	5.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Рейкен доргиулагч	3.5м		1.4

Код: 20-2-1-28

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Хучилтын ирмэг хөрөөдөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Урд хийгдсэн хучилтанд хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Тэмдэглэсэн зураасны дагуу хөрөөдөх
- 3 Хөрөө усаар цэнэглэх
- 4 Хөрөөдсөн хэсгийг хуулж авах
- 5 Гарсан хог зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.033

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг

Код: 20-2-1-29

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Бетон шал цутгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зуурмаг 10 м-т зөөж авчрах
- 2 Хольц цутгаж, нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Бетончин	III	2	2.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гүний доргиулагч	d50	III	0.86

Код: 20-2-1-30

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Зүлэгжүүлэлт хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хөрсийг автомашинд ачиж зөөж авчрах
- 2 Хөрс услах
- 3 Хар хөрс цацах
- 4 Ургамлын үр цацах
- 5 Элс цацаж хамгаалах
- 6 Ус цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.24

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	C	0.13
Усны машин	6тн	C	0.15
Усны машин	15тн	C	0.13
Усны машин	20тн	C	0.11

Нэр: Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж овоолох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаватор ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хөрс ухаж овоолох
- 3 Ажлын явцад экскаватор хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	1.7481
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.9305
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.6579
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.5216
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	3.891
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	2.0103
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	1.07

Код: 20-2-1-32

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаватор ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хөрс ухаж овоолох
- 3 Ажлын явцад экскаватор хөдөлгөж шилжүүлэх

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	2.227
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	1.198
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.716
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.537
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	4.184
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	2.561
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	1.378

Код: 20-2-1-33

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хөвөөний материал автогрейдерээр тарааж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдер ажилд бэлтгэх
- 2 Хутгыг буулган материалыг тарааж тэгшлэх.
- 3 Ажлын төгсгөлд хутгыг өргөн эргэх буюу ухарч анхны байдалд ирэх.

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.0268
Автогрейдер	175м.х	VI	0.022
Автогрейдер	210м.х	VI	0.0192
Автогрейдер	245м.х	VI	0.017

Код: 20-2-1-34

Хэмжих нэгж:

1 мод

Нэр: Модны зэрлэг зулгаах, тогоо засах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Багаж хэрэгслийг бэлтгэх
- 2 Модны зэрлэг зулгаах, тогоо засах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.18

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.02

20-2-2-00 АВТО ЗАМЫГ ӨРГӨТГӨХ АЖИЛ

Код: 20-2-2-01

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Хуучин далан ба ухмалын хажуу налуугийн ургамлын үет хөрсийг шилжүүлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хутга тохируулж ажилд бэлтгэх
- 2 Далан ухмал, шуудууны хажуу налуугийн хөрсийг хусах
- 3 Хэсгийн төгсгөлд очиж, эргэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	1.664
Автогрейдер	175м.х	VI	1.513
Автогрейдер	210м.х	VI	1.375
Автогрейдер	245м.х	VI	1.25

Код: 20-2-2-02

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаваторыг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хөрсийг ухаж ачих
- 3 Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх
- 4 Хөрс овоолох газар ба мөргөцөгийн ёроолыг цэвэрлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	2.1651
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	1.1634
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.6951
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.5219
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	2.4896
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	1.3377
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.7991

Код: 20-2-2-03

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Ухмал ба далангийн хажуугийн налуу хэлбэржүүлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаваторыг ажилд бэлтгэх
- 2 Хажуу налуу хэлбэржүүлэх
- 3 Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.7
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.61
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.52
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.43
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.78
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.68
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.58

Код: 20-2-2-04

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Хажуу налууугийн хэсгийг сийрүүлэх, шан татах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Сийрүүлэгчийг буулган хажуу налуу сийрүүлэх, шан татах
- 3 Ажлын төгсгөлд сийрүүлэгчийг өргөн ухарч анхны байдалд ирэх.

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	2.196
Автогрейдер	175м.х	VI	1.997
Автогрейдер	210м.х	VI	1.815
Автогрейдер	245м.х	VI	1.65

Код: 20-2-2-05

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Хажуу налууугийн хэсгийг дэвсэг гарган, шаталж ухах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаваторыг ажилд бэлтгэх
- 2 Хажуу налуу шаталж ухах
- 3 Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	4.7416
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	2.5478
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	1.5223
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	1.1429
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	5.455
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	2.93
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	1.751

Код: 20-2-2-06

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хучилтын хайрцаганд автогрейдерээр тэгшилгээ хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Хайрцаган дотор гүдгэрийг хусаж хотгор хэсэгт дүүргэх ба хөндлөн дагуу хэвгийг гаргаж тэгшилгээг хийх
- 3 Хайрцагийн захыг янзалж тэгшилгээ хийх
- 4 Ажлын хэсгийн төгсгөлд механизмыг эргүүлэх
- 5 Сул явалт
- 6 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.48

Автогрейдер	175м.х	VI	0.46
Автогрейдер	210м.х	VI	0.44
Автогрейдер	245м.х	VI	0.42

Код: 20-2-2-07

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: 3 м хүртэлх өргөнтэй хучилтын хайрцаг байгуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Зорчих хэсгийг өргөсгөн хайрцаг байгуулах ба хөвөөг тэгшлэх
- 3 Ажлын хэсгийн төгсгөлд механизмыг эргүүлэх
- 4 Сул явалт
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	2.26

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	2.13
Автогрейдер	175м.х	VI	1.92
Автогрейдер	210м.х	VI	1.83
Автогрейдер	245м.х	VI	1.67

Код: 20-2-2-08

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: 3 м хүртэлх өргөнтэй суурийн материалыг автогрейдер тараах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Суурийн материалыг тарааж тэгшлэх
- 3 Хутгыг өргөх ба тавих
- 4 Ажлын хэсгийн төгсгөлд машиныг эргүүлэх ба сул явах
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.637
Автогрейдер	175м.х	VI	0.442
Автогрейдер	210м.х	VI	0.36
Автогрейдер	245м.х	VI	0.25

Код: 20-2-2-09

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: 3 м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдерээр тараах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Суурийн материалыг тарааж тэгшлэх
- 3 Хутгыг өргөх ба тавих
- 4 Ажлын хэсгийн төгсгөлд машиныг эргүүлэх ба сул явах
- 5 Гадасны ойр орчныг гараар цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.675

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.699
Автогрейдер	175м.х	VI	0.4855
Автогрейдер	210м.х	VI	0.395
Автогрейдер	245м.х	VI	0.274

Код: 20-2-2-10

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: 50мм зузаантай халуун асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Асфальтбетон хольц хүлээж авах, гараар тарааж тэгшлэх, шаблонуор шалгах
- 2 Өөрөө буулгагч автомашины тэвшийг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	2.5285
Замчин	III	1	0.5355
Замчин	IV	1	0.5355
Замчин	V	1	0.5355

Код: 20-2-2-11

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: 50мм зузаантай хүйтэн асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Асфальтбетон хольц хүлээж авах, гараар тарааж тэгшлэх, шаблонуор шалгах
- 2 Өөрөө буулгагч автомашины тэвшийг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	2.394
Замчин	III	1	0.518
Замчин	IV	1	0.518
Замчин	V	1	0.518

Код: 20-2-2-12

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Асфальтбетон хольц дэвсэхийн өмнө буталсан чулуун суурийг гараар засах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалуудыг 20м-с зөөж авчрах
- 2 Шаардлагатай хэсгүүдэд гараар засал хийх
- 3 Суурийг усалж нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	2.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	1.3

Код: 20-2-2-13

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Хуучин цементбетон хучлагын ирмэгийн доогуурх суурийн 10см өргөн, 15см гүнтэй сувгийг хөндийлөн ухах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажилд бэлтгэх, ухах хэсгийн хязгаарыг тогтоож тэмдэглэх
- 2 Хуучин цементбетон хучлагын ирмэгийн доогуурх суурийн 10см өргөн, 15см гүнтэй сувгийг хөндийлөн ухах
- 3 Ухсан сувгийн хажуу хана, ёроолыг тэгшлэх
- 4 Гарсан шороог зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.8

Код: 20-2-2-14

Хэмжих нэгж:

10 м

Нэр: Захалсан банзаар хашлага хийх, буцааж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.16

Код: 20-2-2-15

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Суурин дээр шинээр бетон цутгаж нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэлэн хольцыг хүлээн авч 10м-т зөөж авчрах
- 2 Хольцыг тараах
- 3 Тараасан хольцыг талбайн доргиулагчаар тэгшилж, нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.5

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	VI	0.2
Кран	16тн	VI	0.2
Талбайн доргиулагч			0.5

Код: 20-2-2-16

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Хажуу налууугийн чулуун бэхэлгээг буулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэхэлгээг гараар эвдэлж буулгах
- 2 Буулгасан хэсгийг 10м-т зөөж овоолох
- 3 Бетон компрессороор эвдэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.51

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	IV	0.1
Хийн алх	15кг	V	0.1

Код: 20-2-2-17

Хэмжих нэгж:

20 м

Нэр: Суурийн гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дурандах
- 2 Гадаслагаа хийх
- 3 Гадсанд түвшин тавьж, тросс татах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	2	0.32
Рейкчин	IV	2	0.32

Код: 20-2-2-18

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Элс-хайрган хольц услах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1. Усны машин усаар дүүргэх.
2. Материал услах.

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Тээврийн туслах ажилчин	III	1	0.7494

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.6913
Усны машин	15тн	C	0.5483
Усны машин	20тн	C	0.4813

20-2-3-00 ХУЧИЛТГҮЙ, ХӨНГӨВЧИЛСӨН БОЛОН ШИЛЖИЛТИЙН ТӨРЛИЙН ХУЧЛАГЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код: 20-2-3-01

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 6 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхорыг дүүргэх
- 3 Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.46

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.38
Автогрейдер	175м.х	VI	0.35
Автогрейдер	210м.х	VI	0.31
Автогрейдер	245м.х	VI	0.29

Код: 20-2-3-02

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Хайрган замыг автогрейдерээр 6 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1. Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
2. Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхорыг дүүргэх
3. Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
4. Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
5. Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.48

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.39
Автогрейдер	175м.х	VI	0.36
Автогрейдер	210м.х	VI	0.33
Автогрейдер	245м.х	VI	0.31

Код: 20-2-3-03

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдерээр 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхорыг дүүргэх
- 3 Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.55

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.41
Автогрейдер	175м.х	VI	0.38
Автогрейдер	210м.х	VI	0.34
Автогрейдер	245м.х	VI	0.31

Код: 20-2-3-04

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Хайрган замыг автогрейдер 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхорыг дүүргэх
- 3 Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.58

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.42
Автогрейдер	175м.х	VI	0.39
Автогрейдер	210м.х	VI	0.35
Автогрейдер	245м.х	VI	0.32

Код: 20-2-3-05

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдер 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхорыг дүүргэх
- 3 Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.82

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.44
Автогрейдер	175м.х	VI	0.41
Автогрейдер	210м.х	VI	0.36
Автогрейдер	245м.х	VI	0.33

Код: 20-2-3-06

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Хайрган замыг автогрейдер 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхорыг дүүргэх
- 3 Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.85

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.45
Автогрейдер	175м.х	VI	0.42
Автогрейдер	210м.х	VI	0.37
Автогрейдер	245м.х	VI	0.34

Код: 20-2-3-07

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдер 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхорыг дүүргэх
- 3 Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	1.08

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.49
Автогрейдер	175м.х	VI	0.45
Автогрейдер	210м.х	VI	0.4
Автогрейдер	245м.х	VI	0.36

Код: 20-2-3-08

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Хайрган замыг автогрейдер 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гүдгэрийг хусаж тэгшлэх, хонхорыг дүүргэх
- 3 Хөндлөнгийн хэлбэржүүлэлтийг шинэ материал нэмэхгүйгээр сэргээх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	1.1

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.54
Автогрейдер	175м.х	VI	0.47
Автогрейдер	210м.х	VI	0.42
Автогрейдер	245м.х	VI	0.38

Код: 20-2-3-09

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, овоолох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.5

Код: 20-2-3-10

Хэмжих нэгж:

1 км

Нэр: Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замын зорчих хэсэгт автогрейдер урсгал засвар хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Замын дэргигнүүрийг хусаж тэгшлэх
- 3 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 4 Хутга өргөж буулгах ба тохируулах
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.175

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.264
Автогрейдер	175м.х	VI	0.241
Автогрейдер	210м.х	VI	0.214
Автогрейдер	245м.х	VI	0.192

Тайлбар: Нормонд 1 км замыг нэг мөрөөр явж засаж тэгшлэх ажил орсон. жинхэнэ явалтын тоог техникийн шаардлагаар тогтоож өгнө.

Код: 20-2-3-11

Хэмжих нэгж:

1 км

Нэр: Хайрган ба сайжруулсан шороон замын зорчих хэсэгт автогрейдер урсгал засвар хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Замын дэргингүүрийг хусаж тэгшлэх
- 3 Хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 4 Хутга өргөж буулгах ба тохируулах
- 5 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.21

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.315
Автогрейдер	175м.х	VI	0.271
Автогрейдер	210м.х	VI	0.238
Автогрейдер	245м.х	VI	0.213

Тайлбар: Нормонд 1 км замыг нэг мөрөөр явж засаж тэгшлэх ажил орсон. жинхэнэ явалтын тоог техникийн шаардлагаар тогтоож өгнө.

Код: 20-2-3-12

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайрган болон буталсан чулуун Хучилтыг жоотуудах
- 2 Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
- 3 Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
- 4 Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
- 5 Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	6.2
Замчин	IV	1	4.3

Код: 20-2-3-13

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 100 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайрган болон буталсан чулуун Хучилтыг жоотуудах
- 2 Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
- 3 Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
- 4 Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
- 5 Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	8.9
Замчин	IV	1	6.2

Код: 20-2-3-14

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг автогрейдерт суурьлуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Сийрүүлэгчийг автогрейдерт суурьлуулах
- 2 Хучилтыг 80 мм гүнд онгилох
- 3 Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.33

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.18
Автогрейдер	175м.х	VI	0.12
Автогрейдер	210м.х	VI	0.105
Автогрейдер	245м.х	VI	0.092

Код: 20-2-3-15

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Сайжруулсан шороон замыг автогрейдерт суурьлуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Сийрүүлэгчийг автогрейдерт суурьлуулах
- 2 Хучилтыг 80 мм хүртэлх гүнд онгилох
- 3 Ажлын хэсгийн төгсгөлд автогрейдерийг эргүүлэх
- 4 Техникийн шаардлагад нийцэхгүй чулууг түүж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.25

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.13
Автогрейдер	175м.х	VI	0.1
Автогрейдер	210м.х	VI	0.08
Автогрейдер	245м.х	VI	0.07

Код: 20-2-3-16

Хэмжих нэгж:

1 км

Нэр: Хайрган хучлаганд үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг сийрүүлж, тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дугуйн мөр гарсан хэсгийг тэмдэглэх
- 2 45 мм-ийн гүнд автогрейдерт суурьлуулсан сийрүүлэгчээр онгилох
- 3 Онгилсон хөрсийг буцааж тарааж тэгшлэх, хэв дүрс гаргах

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.09
Автогрейдер	175м.х	VI	0.07
Автогрейдер	210м.х	VI	0.06
Автогрейдер	245м.х	VI	0.052

Тайлбар: тарааж тэгшилсэн хөрсийг усалж индүүдэх ажлыг 17-р эмхэтгэлэр нормчилно.

Код: 20-2-3-17

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хайрган хучлагатай замын нүхэнд засвар хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Засвар хийх талбайг тэмдэглэх
- 2 Нүхний амсарыг зөв хэлбэртэй болгон засах
- 3 Хучилтын гадаргууг гараар тэгшлэх
- 4 Буталсан чулуу ба хайргыг хийж дүүргэн тэгшлэх
- 5 Усыг соруулж савыг дүүргэх,услах
- 6 Гар нүдүүрээр нягтруулах
- 7 Ажилчдыг багаж хэрэгслийн хамт дараагийн нүхрүү шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.45
Замчин	III	2	0.45

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.01
Усны машин	6тн	C	0.01
Усны машин	15тн	C	0.008
Усны машин	20тн	C	0.006
Гар нягтруулагч	120кг	V	0.22

Тайлбар: 70мм хүртэлх гүнтэй нүхэн засварын ажлыг нормчилов.

Код: 20-2-3-18

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цистернийг усаар дүүргэх.
- 2 Зорчих хэсгийг услах.

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.4
Усны машин	15тн	C	0.3
Усны машин	20тн	C	0.2

Код: 20-2-3-19

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Буталсан чулуун ба хайрган хучлаганд шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Буталсан чулуу болон хайрган материалыг хөвөөнөөс зорчих хэсэгрүү автогрейдер тараах
- 2 Хуучин материал болон шинэ материалыг автогрейдер далагнаж холих
- 3 Хольсон материалыг хучилтын бүх өргөнд тараах
- 4 Гар заслын ажил гүйцэтгэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	4.54

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	4.54
Автогрейдер	175м.х	VI	4.01
Автогрейдер	210м.х	VI	3.48
Автогрейдер	245м.х	VI	3.05

Код: 20-2-3-20

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Буталсан чулуун ба хайрган хучлагыг сийрүүлж шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хучилтын тоос шороог механик шүүрээр цэвэрлэх
- 2 Сийрүүлэгчээр гадаргууг онгилж сийрүүлэх
- 3 Буталсан чулуу болон хайрган материалыг хөвөөнөөс зорчих хэсэгрүү автогрейдер тараах
- 4 Хуучин материал болон шинэ материалыг автогрейдер далагнаж холих
- 5 Хольсон материалыг хучилтын бүх өргөнд тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	4.81

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	4.84
Автогрейдер	175м.х	VI	4.31
Автогрейдер	210м.х	VI	3.78
Автогрейдер	245м.х	VI	3.35
Шүүрдэгч машин	3.5м	C	0.032

Код: 20-2-3-21

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын нүхний засварыг харлуулсан дайргаар нөхөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хог тоосыг цэвэрлэх
- 2 Засвар хийх талбайг тэмдэглэх
- 3 Битумын эмульсийг 10м-ээс зөөж авчрах
- 4 Битумэн цацлага хийх
- 5 Харлуулсан дайрган хольц тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.258
Замчин	III	2	0.516

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	V	0.258

Тайлбар: Нүхийг гараар жоотуудаж эвдэх болон хөрөөдөж амсар засах, битум цацах, буталсан чулуу болон чулууны үйрмэгийг цацах эцсийн үе дээр гөлгөр булт индүүгэр нягтруулах зэрэг ажлуудыг тусад нь нормчилно.

Код: 20-2-3-22

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг 30 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хучилтыг жоотуудаж эвдэх
- 2 Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
- 3 Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
- 4 Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
- 5 Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.2
Замчин	III	2	0.2

Код: 20-2-3-23

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хучилтыг жоотуудаж эвдэх
- 2 Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
- 3 Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
- 4 Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
- 5 Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.4
Замчин	III	2	0.4

Код: 20-2-3-24

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 30 мм хүртэл гүнд эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хучилтыг хийн алхаар эвдэх
- 2 Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
- 3 Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
- 4 Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
- 5 Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.1
Замчин	III	2	0.1

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Хийн алх	15кг	V	0.05
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.05

Код: 20-2-3-25

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 70 мм хүртэл гүнд эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хучилтыг хийн алхаар эвдэх
- 2 Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
- 3 Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
- 4 Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
- 5 Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.15
Замчин	III	2	0.15

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Хийн алх	15кг	V	0.07
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.07

Код: 20-2-3-26

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 100 мм хүртэл гүнд эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хучилтыг хийн алхаар эвдэх
- 2 Гарсан хог хаягдлыг хүрэээр бөөгнүүлэх
- 3 Тэргэнцэрт ачиж 10 хүртэл м-т зөөх тээвэрлэх
- 4 Талбайг шүүрдэж цэвэрлэх
- 5 Багаж хэрэгслийн хамт дараагийн цэгт шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.21
Замчин	III	2	0.21

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Хийн алх	15кг	V	0.15
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.15

Код: 20-2-3-27

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын ирмэг хөрөөдөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дугуйн мөр гарсан хэсгээс 2 талаар 15см зайд дагууд нь тэмдэглэх
- 2 Дугуйн мөрний хэсгийг 30 мм гүнд хөрөөдөх
- 3 Хөрөөдсөн хучлагыг компрессороор эвдэж жижиглэх
- 4 Хог хаягдлыг 10м зөөж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.1

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	5
Хийн алх	15кг	V	5

Тайлбар: Хучилтыг эвдэж авах, эвдэж авсан хэсэг дээр шинээр гадаргуун боловруулалтаар хучилт хийх ажлыг тусад нь нормчилно.

Код: 20-2-3-28

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг услах, индүүдэж нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Усны машиныг усаар дүүргэх.
- 2 Материалыг услах.
- 3 Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
- 4 Индүүгээр хөрсийг нягтруулах
- 5 Хэсгийн төгсгөлд индүүг эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.16

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.167
Усны машин	15тн	C	0.147
Усны машин	20тн	C	0.127
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.168
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.092
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.063

Код: 20-2-3-29

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Хайрган замыг услах, индүүдэж нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Усны машиныг усаар дүүргэх.
- 2 Материалыг услах.
- 3 Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
- 4 Индүүгээр хөрсийг нягтруулах
- 5 Хэсгийн төгсгөлд индүүг эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.16

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.167
Усны машин	15тн	C	0.147
Усны машин	20тн	C	0.127
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.18
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.099
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.068

Код: 20-2-3-30

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Хайрган хучлагатай замыг тохиромжтой чийгт хүргэж услах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Усны машин усаар дүүргэх.
- 2 Материал услах.

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4996

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	1.14
Усны машин	15тн	C	0.9083
Усны машин	20тн	C	0.826

Код: 20-2-3-31

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хайрган хучлаганд үүссэн нүхэн засварт индүүгээр нягтруулалт хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүү ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Индүүгээр хөрс нягтруулах
- 3 Индүү эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.3
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.25
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.2

Код: 20-2-3-32

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: 30мм зузаантай 1м хүртэлх өргөнтэй халуун асфальтбетон хучлагыг гараар дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Халаасан битумыг 50м хүртэл зайнаас зөөх
- 2 Хуучин хучилтын ирмэг болон сууринд битумэн түрхлэн хийх
- 3 Асфальтбетон хольц хүлээж авах, гараар тарааж тэгшлэх, шабланоор шалгах
- 4 Өөрөө буулгагч автомашины тэвшийг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	1.665
Замчин	III	1	0.333
Замчин	IV	1	0.333
Замчин	V	1	0.333

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар гудорнатор	200л	VI	0.35

20-2-4-00 ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код: 20-2-4-01

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шүүрдэгч машиныг ажилд бэлтгэх
- 2 Гадаргууг шүүрдэх
- 3 Машиныг ажлын хэсгийн төгсгөлд эргүүлэх

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	C	0.043

Код: 20-2-4-02

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Машиныг усаар цэнэглэх
- 2 Шүүрдэгч машиныг ажилд бэлтгэх
- 3 Гадаргууг шүүрдэх
- 4 Машиныг ажлын хэсгийн төгсгөлд эргүүлэх

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	C	0.063

Код: 20-2-4-03

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гадаргуугийн хог, шороог цэвэрлэх
- 2 Замын далангийн гадна хог, шороог 10м зайд зайлуулж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.84

Код: 20-2-4-04

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Чулуу, элсний үйрмэг, тоосыг шүүрдэж, 10м-т зайлуулж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.5

Код: 20-2-4-05

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зөөврийн тогоог байрлуулж, цацалт хийхэд бэлтгэх
- 2 Барьцалдуулагчийг орцын нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.5
Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар гудорнатор	200л	VI	0.5

Код: 20-2-4-06

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Чулууны үйрмэгийг автомашинаас буулгах
- 2 Чулууны үйрмэгийг 10м зайд зөөх
- 3 Хучлага дээр чулууны үйрмэгийг асгах
- 4 Чулууны үйрмэгийг тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.65
Замчин	II	1	0.65

Код: 20-2-4-07

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Элсийг автомашинаас буулгах
- 2 Элсийг 10м зайд зөөх
- 3 Хучлага дээр элс асгах
- 4 Элсийг тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.52
Замчин	II	1	0.52

Код: 20-2-4-08

Хэмжих нэгж:

20 м2

Нэр: Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Засвар хийх нүхийг тодорхойлох
- 2 Нүхний ирмэгээс 10см хэмжээтэй геометрийн зөв хэлбэр гаргаж, шохойгоор тэмдэглэх
- 3 Нүхний засварлах талбайн хэмжээг тодорхойлох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.8

Код: 20-2-4-09

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх
- 3 Нүхний хэсгийг хатаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.05
Замчин	II	1	0.05

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг

Код: 20-2-4-10

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх
- 3 Нүхний хэсгийг хатаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.038
Замчин	II	1	0.038

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг

Код: 20-2-4-11

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх
- 3 Нүхний хэсгийг хатаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.03
Замчин	II	1	0.03

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг

Код: 20-2-4-12

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Компрессорыг ажилд бэлтгэх
- 2 Хог шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.016
Замчин	III	1	0.016

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.016

Код: 20-2-4-13

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Халааж бэлтгэсэн битумыг 10м-ээс зөөж авчрах
- 2 Нүхний хана, ёроолын хэсэгт түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.34

Код: 20-2-4-14

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Хучлагын ан цавд битумэн түрхлэг хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Халааж бэлтгэсэн битумыг 10м-ээс зөөж авчрах
- 2 Нүхний ирмэг, ёроолын хэсэгт түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.025

Код: 20-2-4-15

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
- 2 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.42
Замчин	IV	1	0.42
Замчин	III	2	0.84

Код: 20-2-4-16

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
- 2 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.39
Замчин	IV	1	0.39
Замчин	III	2	0.78

Код: 20-2-4-17

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
- 2 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.35
Замчин	IV	1	0.35
Замчин	III	2	0.7

Код: 20-2-4-18

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулна
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.21

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.21
Гөлгөр бүлт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.32
Гөлгөр бүлт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.3
Гөлгөр бүлт индүү	11-12тн	V	0.28

Код: 20-2-4-19

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулна
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.09

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.09
Гөлгөр бүлт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.21
Гөлгөр бүлт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.18
Гөлгөр бүлт индүү	11-12тн	V	0.15

Код: 20-2-4-20

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулна
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.08

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.08
Гөлгөр бүлт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.168
Гөлгөр бүлт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.15
Гөлгөр бүлт индүү	11-12тн	V	0.135

Код: 20-2-4-21

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
- 2 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.18
Замчин	IV	1	0.18
Замчин	III	2	0.36

Код: 20-2-4-22

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
- 2 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.165
Замчин	IV	1	0.165
Замчин	III	2	0.33

Код: 20-2-4-23

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинаас нүх рүү буулгах
- 2 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.15
Замчин	IV	1	0.15
Замчин	III	2	0.295

Код: 20-2-4-24

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.102

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.102
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.204
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.19
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.175

Код: 20-2-4-25

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.0765

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.0765
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.18
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.17
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.155

Код: 20-2-4-26

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.068

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.068
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.142
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.14
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.125

Код: 20-2-4-27

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Нүхэн засварын дараах хог, хаягдлыг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хаягдал хольцыг бөөгнүүлэх
- 2 Бөөгнүүлсэн хогийг автомашинд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.42

Код: 20-2-4-28

Хэмжих нэгж:

100 у/м

Нэр: Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдэрлийг тодорхойлох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Засварлах шаардлагатай ан цав, хагарлын хэмжилт хийх
- 2 Ан цав, хагарлын хэсэгт тэмдэглэл хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.16
Замчин	III	1	0.16

Код: 20-2-4-29

Хэмжих нэгж:

100 у/м

Нэр: Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Компрессорыг ажилд бэлтгэх
- 2 Заадас, хагарлыг төмөр утсаар сэтүүрдэх
- 3 Заадас, хагарлын хог, шороог үлээлгэж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.31
Замчин	III	1	0.31

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.24

Код: 20-2-4-30

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр нөхөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Битумээр цэнэглэх
- 3 Битум халаах
- 4 Заадсыг битумээр дүүргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	I	1	0.0023
Замчин	II	1	0.0069
Замчин	III	1	0.0069

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	III	0.0023

Код: 20-2-4-31

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Элсийг автомашинаас буулгах
- 2 Элсийг 10м-т зөөх
- 3 Ан цав, хагарал, заадсын дагууд элс асгаж, арчлах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.016

Код: 20-2-4-32

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөж, гагнах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шахуургыг ажлын хольцоор цэнэглэх
- 2 Ан цав, хагарлыг нөхөж, гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	I	1	0.02
Замчин	III	1	0.01

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар заадас цутгагч	3.5л		0.0204

Тайлбар: Заадас дүүргэх шахуурга нь 3.5 л багтаамжтай гар багаж байна

Код: 20-2-4-33

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинаас буулгах
- 2 Хольцыг ан цав, хагарлын хэсэгт чигжих
- 3 Хольцыг резинен алхаар дагтаршуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.06
Замчин	III	1	0.06

Код: 20-2-4-34

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Суурийг экскаватороор ухаж, ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаваторыг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хөрсийг ухаж ачих
- 3 Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	4.7
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	3.58
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	2.46

Код: 20-2-4-35

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Суурь барих материалыг экскаватораар ухаж ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаваторыг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Материалыг ухаж ачих
- 3 Ажлын явцад экскаваторыг хөдөлгөж шилжүүлэх

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	5.65
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	2.92
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	2.01

Код: 20-2-4-36

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Харлуулсан дайрган суурийн материалыг дайрга тараагчаар дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дэвсэгчийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Материалыг хүлээж авах
- 3 Шаардлага хангахгүй материалыг зайлуулах
- 4 Дэвсэгчийн чиглүүлэгчийг хянах
- 5 Материалыг тараах
- 6 Ажлын дараа дэвсэгчийн ажлын эд ангийг материалын үлдэгдлээс цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.87
Замчин	III	2	1.74
Замчин	VI	1	0.87

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Дайрга тараагч	7м	VI	0.87

Код: 20-2-4-37

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ.

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.507
Гөлгөр булт индүү	13-16тн	V	0.282
Гөлгөр булт индүү	17-20тн	V	0.203

Код: 20-2-4-38

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хутгыг буулган материалыг тарааж тэгшлэх.
- 3 Ажлын төгсгөлд хутгыг өргөн эргэх буюу ухарч анхны байдалд ирэх.

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.64
Автогрейдер	175м.х	VI	0.59
Автогрейдер	210м.х	VI	0.54
Автогрейдер	245м.х	VI	0.49

Код: 20-2-4-39

Хэмжих нэгж:

10 м3

Нэр: Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гараар дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалыг автомашинаас хүлээн авах
- 2 Материалыг 10м-т зөөх
- 3 Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.494
Замчин	IV	1	0.494
Замчин	III	4	1.976

Код: 20-2-4-40

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гар аргаар нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гар нягтруулагчийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Суурийг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.82

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	III	3.97

Код: 20-2-4-41

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Далангийн материалыг нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.21

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	1-3тн	V	0.2815
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.2256
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.3374

Код: 20-2-4-42

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Суурийн материалыг нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.2663

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	1-3тн	V	0.3378
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.27072
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.40488

Код: 20-2-4-43

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Харлуулсан дайрган суурийн материалыг нягтруулах /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
- 4 Жижиг нүх, нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.092

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.18
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.092

Код: 20-2-4-44

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Асфальтбетон хольцыг гараар дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинаас хүлээн авах
- 2 Хольцыг 10м-т зөөх
- 3 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.41
Замчин	IV	1	0.41
Замчин	III	5	2.01

Код: 20-2-4-45

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: 600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Асфальтбетон хучлагыг зорж, ачих
- 3 Барабанд үзлэг хийж, шүд солих
- 4 Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.26

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.01
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	600-1300мм	VI	0.27

Код: 20-2-4-46

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хийн алхыг ажилд бэлтгэх
- 2 Хучлагыг хийн алхаар эвдэх
- 3 Хучлагын хэсгийг ломоор хөшиж цохих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.6
Замчин	III	2	0.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	IV	0.3
Хийн алх	15кг	V	0.3

Код: 20-2-4-47

Хэмжих нэгж:

100 кг

Нэр: Эвдэлсэн хучлагыг зөөж, ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хучлагын материалыг 10м-т зөөх
- 2 Автомашинд ачаалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.14
Замчин	III	2	0.14

Код: 20-2-4-48

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: 30мм-с их гүнтэй дугуйн мөр ба тэгш бус хэсгийг фрезерээр боловсруулж, тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Фрезерийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хучлагын гадаргууг эвдэж боловсруулах
- 3 Фрезерийг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	2.42
Замчин	III	1	2.42

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.7
Усны машин	15тн	C	0.4
Усны машин	20тн	C	0.3
Замын фреза	60м.х	VI	2.42
Замын фреза	120м.х	VI	1.84
Замын фреза	240м.х	VI	1.26

Код: 20-2-4-49

Хэмжих нэгж:

20 м2

Нэр: Гадаргуун боловсруулалт хийх талбайн хэмжээг тогтоох, тэмдэглэгээ хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Засвар хийх замын хэсгийг тодорхойлох
- 2 Дугуйн мөрний ховилын ирмэгээр геометрийн зөв хэлбэр гаргаж, шохойгоор тэмдэглэх
- 3 Боловсруулалт хийх нийт талбайн хэмжээг тодорхойлох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Код: 20-2-4-50

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Гадаргуун боловсруулалтын материалыг гараар тараах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалыг автомашинаас хүлээн авах
- 2 Материалыг 10м-т зөөх
- 3 Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.35
Замчин	III	3	1.05

Код: 20-2-4-51

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Дугуйн мөрний гадаргуун боловсруулалтыг нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 6 явалт хийж нягтруулна
- 3 Хажуу тийшээ шилжин индүүдэхдээ өмнөх мөрөө 1/4-р дарж нягтруулалтыг хийнэ
- 4 Нүхний зах, ирмэг хэсэгт гар нягтруулагчаар нэмэлт нягтруулалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.8
Замчин	IV	1	0.16

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.78
Гар нягтруулагч	120кг	III	0.156

Код: 20-2-4-52

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүхний хэсгийг хатаах
- 2 Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
- 3 Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.0675
Замчин	II	1	0.0675

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
-----------------------------------	-------------	-----------------	-----------

Код: 20-2-4-53

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүхний хэсгийг хатаах
- 2 Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
- 3 Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.054
Замчин	II	1	0.054

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг

Код: 20-2-4-54

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүхний хэсгийг хатаах
- 2 Нүхний ирмэгийн хөрөөдөх хэсгийг тэмдэглэх
- 3 Тэмдэглэлийн дагуу хөрөөдөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.0405
Замчин	II	1	0.0405

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг

Код: 20-2-4-55

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Цемент бетон хучлаганд температурын заадас зүсэж гаргах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Заадас байгуулах хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Заадас зүсэх
- 3 Гарсан хогийг зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.122
Замчин	IV	1	0.122

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг

Код: 20-2-4-56

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Харлуулсан дайрган хольцыг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /0-3м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалыг автомашинаас буулгах
- 2 Материалыг 10м-т зөөх
- 3 Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.82
Замчин	IV	1	0.82
Замчин	III	1	0.82

Код: 20-2-4-57

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Харлуулсан буталсан чулууг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /3-10м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалыг автомашинаас буулгах
- 2 Материалыг 10м-т зөөх
- 3 Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.56
Замчин	IV	1	0.56
Замчин	III	1	0.56

Код: 20-2-4-58

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Харлуулсан буталсан чулууг хучлагын нүх, ирмэгийн эвдрэлийн хэсэгт гараар дэвсэх /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалыг автомашинаас буулгах
- 2 Материалыг 10м-т зөөх
- 3 Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.42
Замчин	IV	1	0.42
Замчин	III	1	0.42

Код: 20-2-4-59

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Цемент бетон хучлагын нүхний суурь болон ирмэгийг усаар норгох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хувингаар ус зөөж авчрах
- 2 Шүүрийг усанд дурж, гадаргууд жигд цацаж норгох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.52
Замчин	III	1	0.52

Код: 20-2-4-60

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Засварлах нүхний хана ба ёроолоор цементийн зуурмагийг шавж, түрхэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Носилкаар зуурмагийг зөөвөрлөн авчрах
- 2 зуурмагаар гадаргууг шавах, түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.8
Замчин	IV	2	0.8

Код: 20-2-4-61

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /0-3м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цутгалт хийх багаж, төхөөрөмжийг бэлтгэх
- 2 Хэв хашмалд бетон юүлэх
- 3 Хольцыг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.55
Замчин	IV	2	1.1

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	VI	0.2
Талбайн доргиулагч			0.2

Код: 20-2-4-62

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /3-10м2/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цутгалт хийх багаж, төхөөрөмжийг бэлтгэх
- 2 Хэв хашмалд бетон юүлэх
- 3 Хольцыг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.48
Замчин	IV	2	0.96

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	VI	0.2
Талбайн доргиулагч			0.2

Код: 20-2-4-63

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /10м2-с их/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цутгалт хийх багаж, төхөөрөмжийг бэлтгэх
- 2 Хэв хашмалд бетон юүлэх
- 3 Хольцыг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.39
Замчин	IV	2	0.78

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	VI	0.2
Талбайн доргиулагч			0.2

Код: 20-2-4-64

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цемент бетон хольцыг доргиулж нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гүний доргиулагчийг ажилд бэлтгэх
- 2 Цутгамал хольцыг нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.3

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гүний доргиулагч	50мм		0.3

Код: 20-2-4-65

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Цемент бетон хучлагын нүхний гадаргууд эцсийн засал, тэгшилгээг хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Носилкаар зуурмагийг зөөвөрлөн авчрах
- 2 Зуурмагаар гадаргууг шавах, түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.05
Замчин	IV	1	0.05

Код: 20-2-4-66

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Цемент бетон хучлагын засварласан нүхийг 5-6 см зузаан элсээр хучих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Элсийг автомашинаас хүлээж авах
- 2 Засварласан нүхний хэсэгт зөөж авчрах
- 3 Асгаж, тараах
- 4 Элсийг норгож услах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.015
Замчин	II	1	0.015

Код: 20-2-4-67

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хучлагын ирмэгийн эвдрэлтэй хэсэгт модон хашлага бэлтгэж, байрлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Модон хашлага бэлтгэх талбайг засаж тэгшлэх
- 2 Эд ангиудыг тээврийн хэрэгсэлээс буулгах
- 3 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
- 4 Хэсэглэлүүдийг угсрах талбай дээр байрлуулах
- 5 Модон хашлага байрлуулан холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.15
Угсрагч	III	2	0.51
Мужаан	IV	2	0.51

Код: 20-2-4-68

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хучлагын ирмэгийн модон хашлага авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэв хашмал задалж хийцээс хөндийрүүлж салгах
- 2 Хэв хашмалыг нэг бүрчлэн задлах
- 3 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
- 4 Хэв хашмал тээврийн хэрэгсэлд ачих
- 5 Хэв хашмал задалж, хийцээс хөндийрүүлж, салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.42
Угсрагч	III	1	0.85
Мужаан	IV	1	0.42

Код: 20-2-4-69

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хавтанг өргөж, хөвөөн дээр кранаар буулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хавтанг оосорлох
- 2 Хавтанг өргөж, хөвөөн дээр буулгах
- 3 Оосрыг салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.18

Код: 20-2-4-70 Хэмжих нэгж: 1 ш
Нэр: Хучлагын суурийн засварын үед цемент бетон хучлагын хавтанг кранаар өргөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хавтанг оосорлох
- 2 Хавтангийн нэг талыг өргөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.45

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.45

Код: 20-2-4-71 Хэмжих нэгж: 1 ш
Нэр: Хучлагын суурийн засварын үед өргөж, хөндийлсөн цемент бетон хучлагын хавтанг буулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хавтанг буулгах
- 2 Хучлагын тэгш байдлыг шалгах
- 3 Оосрыг салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.2

Код: 20-2-4-72 Хэмжих нэгж: 100 м2
Нэр: Хөвөөн дээр байгаа хавтанг кранаар өргөж угсрах талбайд байрлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Краныг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хавтанг оосорлох
- 3 Гадаслагааны дагуу хавтанг суулгах
- 4 Оосрыг салгах
- 5 Хавтангийн түвшинг шалгах
- 6 Дараагийн хэсэг рүү шилжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	1.92
Замчин	III	2	1.92

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.81

Код: 20-2-4-73 Хэмжих нэгж: 1 у/м
Нэр: Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгагч төхөөрөмжөөр гагнах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Заадас цутгагчийг ажлын хольцоор цэнэглэх
- 2 Заадас цутгагчийг ажилд бэлтгэх
- 3 Ан цав, хагарлыг цутгаж, гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.061

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	III	0.061

Код: 20-2-4-74 Хэмжих нэгж: 1 у/м
Нэр: Цементбетон хучлагын заадсыг мастикаар дүүргэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Заадас цутгагчийг ажлын хольцоор цэнэглэх
- 2 Заадас цутгагчийг ажилд бэлтгэх
- 3 Заадсыг цутгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.128

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	III	0.128
Битумын тогоо (суурин)	1000л		0.2

Код: 20-2-4-75

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын хольцыг бэлтгэх
- 2 Шахуургыг хольцоор цэнэглэх
- 3 Ан цав, хагарлыг цутгаж, гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.088

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар заадас цутгагч	3.5л	III	0.088

Код: 20-2-4-76

Хэмжих нэгж:

10 м

Нэр: Замын тэмдэглэл хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дуран байрлуулах
- 2 Тэмдэглэл хийх чигийг гаргаж, шохойгоор тэмдэглэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.042
Замчин	III	2	0.042

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.007

Код: 20-2-4-77

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Замын тэмдэглэлийн машинаар тэмдэглэл хийх, хуучныг сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
- 2 Будагч машиныг ажилд бэлтгэж, будгийг бэлдэх
- 3 Цацалт хийж, будаг цэнэглэх
- 4 Гэрэл ойгогчийг цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.02
Замчин	V	1	0.02

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж	0.3м	VI	0.02
Халаагч тогоо	450кг	VI	0.08
Ачааны автомашин	5тн	C	0.04
Зөөврийн компрессор	10м3/мин		0.03

Код: 20-2-4-78

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Бага оврын машинаар тэмдэглэл хийх, хуучныг сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Машиныг ажилд бэлтгэх
- 2 Будгаар цэнэглэх
- 3 Тэмдэглэл хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.025
Замчин	III	1	0.025

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмж	0.2м	VI	0.025

Код: 20-2-4-79

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэл хийх, хуучныг сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гар шүршигчийг бэлтгэж будгийг цэнэглэх
- 2 Тэмдэглэлийн шугам татах хэсэгт цоолго, хэвийг байрлуулах
- 3 Тэмдэглэл хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.22

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар будгийн шүршүүр		IV	0.11

Код: 20-2-4-80

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Халуун асфальтбетон хольцыг дэвсэгчээр дэвсэх /хучлагын зузаан 5см/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дэвсэгчийг ажилд бэлтгэх
- 2 Хольцыг автомашинаас хүлээн авах
- 3 Дэвсэгчийн урд асгарсан хольцыг цэвэрлэх
- 4 Хольцыг дэвсэх
- 5 Дэвсэгчийн хүрэхгүй газарт хольцыг 10м-т гараар зөөж, тараах
- 6 Гараар өө сэвийг засах
- 7 Дэвсэх үед хучлагын зузаан, тэгш байдлыг шалгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	VI	1	2.856
Замчин	III	8	22.84

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	VI	2.78
Асфальт дэвсэгч	9.0м	VI	2.67
Асфальт дэвсэгч	12.0м	VI	2.65

Код: 20-2-4-81

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Асфальтбетон хольцын урьдчилсан нягтруулалтыг гөлгөр булт индүүгээр хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ.

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.35
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	V	0.21

Код: 20-2-4-82

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Асфальтбетон хольцын үндсэн болон эцсийн нягтруулалтыг хийн дугуйт индүүгээр хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ.

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	V	0.77
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	V	0.48

Код: 20-2-4-83

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Далангийн тэгшилж, хэлбэржүүлсэн гадаргууг нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажилд бэлтгэх
- 2 Нэг мөрөөр 8 явалт хийж, индүүдэх

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.402
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.721
Доргиурт булт индүү	1-3тн	V	1.28
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.272
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.224

Код: 20-2-4-84

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Хучлагын ан цав, хагарлыг мастикаар нөхөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
- 2 Хөрөөдөж бэлтгэсэн ан цав, хагарлыг мастикаар дүүргэж чигжих
- 3 Мастик нүүж, тархахаас сэргийлж үнс, элсний хольц дэвсэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.045
Замчин	IV	1	0.045

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л		0.02

Код: 20-2-4-85

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Хучлагын ан цав, хагарлын хэсгийг хөрөөдөж, өргөсгөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ан цав, хагарлын хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Заадас зүсэгчийг ажилд бэлтгэх
- 3 Ан цав, хагарлыг дагуу чигт хөрөөдөж, өргөсгөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.01

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг

Код: 20-2-4-86

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Цутгамал асфальтбетон хольцоор хучлагын нүхэн эвдэрлийг засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг ачааны машинаас буулгах
- 2 Хольцыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.7
Замчин	IV	1	0.35
Замчин	V	1	0.35

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автомашинд суурилсан термос миксер	3м3	VI	0.57

Код: 20-2-4-87

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Сийл/Seal/-ийн төрлийн хольцоор капитал хучлагын гадаргууд боловсруулалт хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хучлагын гадаргууд битумэн түрхлэг хийх
- 2 Хольц дэвсэгч машиныг ажилд бэлтгэх
- 3 Сийлийн төрлийн хольцыг дэвсэх
- 4 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.03
Замчин	IV	1	0.03
Замчин	V	1	0.025

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Шингэн зуурмаг дэвсэгч машин	3.5м	VI	0.025

Код: 20-2-4-88

Хэмжих нэгж:

1 тн

Нэр: Машиныг битумээр цэнэглэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Битумыг агуулахад халааж бэлтгэх
- 2 Битумын насосыг холбох
- 3 Битумээр машиныг цэнэглэх
- 4 Холболтуудыг салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.12
Замчин	IV	1	0.12
Замчин	V	1	0.12

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код: 20-2-4-89

Хэмжих нэгж:

1 тн

Нэр: Битумыг ажлын хэмд хүртэл халаах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Битум халаах төхөөрөмжийг ажилд бэлтгэх
- 2 Битумыг ажлын хэм хүртэл халаах
- 3 Битумын халалтын хэмд хяналт тавих
- 4 Халаах төхөөрөмжийг хэвийн горимд оруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.12
Замчин	IV	1	0.12
Замчин	V	1	0.12

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код: 20-2-4-90

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Нэр: Битум цацах цоргыг халааж ажилд бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Битум цацах цоргыг халаах төхөөрөмж бэлтгэх
- 2 Битум цацах цоргыг ажлын хэм хүртэл халаах
- 3 Битумын цацах цоргоны халалтын хэмд хяналт тавих
- 4 Халаах төхөөрөмжийг хэвийн горимд оруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.12
Замчин	IV	1	0.12
Замчин	V	1	0.12

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код: 20-2-4-91

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Гадаргуун боловсруулалтын машиныг буталсан чулуугаар цэнэглэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Машиныг байрлуулж цэнэглэхэд бэлтгэх
- 2 Ачигчаар буталсан чулуу ачих
- 3 Буталсан чулууны төхөөрөмжийг хэвийн горимд оруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.06
Замчин	V	1	0.06

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12
Ачигч	3.0м3	VI	0.06

Код: 20-2-4-92

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Битумыг ажлын хэмд барьж цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Машиныг байрлуулж цацалтанд бэлтгэх
- 2 Цацалтыг эхлүүлэх
- 3 Цацалтын горимыг тохируулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.24
Замчин	V	1	0.06

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.12

Код: 20-2-4-93

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Гадаргуун боловсруулалтын машинаар өнгө боловсруулалт хийх

НОРМ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР: 3.5 м-н өргөнөөр 0,02 м хүртэл зузаанаар хийхээр тооцов.

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Машиныг ажилд бэлтгэх
- 2 Цацалтын горимыг тохируулах
- 3 Дахин цэнэглэх
- 4 Материалын нөөцийн талбай руу буцах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	хүн цаг
Замчин	VI	3	1.029

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гадаргуун боловсруулалтын машин	3.5м	VI	0.343

Код: 20-2-4-94

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Даралтаар шүрших аргаар асфальтобетон хучлагын нүхийг засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүхийг агаараар үлээлгэж цэвэрлэх
- 2 Битумын эмульс цацах
- 3 Битумээр боловсруулсан дайргаар нүхийг дүүргэх
- 4 Битумээр боловсруулаагүй дайрга цацах
- 5 Хог цэвэрлэх
- 6 Дайрга ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	хүн цаг
Замчин	II	1	6.21

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зам засварын машин /БИС-310М-01/	30м2/цаг	VI	6.21
Ачигч	1.25м3	VI	0.19

Код: 20-2-4-95

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: RZS-1500 дахин боловсруулагч машинаар эвдэж хуулсан асфальтобетоныг ашиглан хольц бэлтгэх

НОРМ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР: 1м2, 5 см зузаан асфальтобетон хучлагыг засварлах ажлыг нормчлов.

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Эвдэлж хуулсан асфальтобетоныг халаах барабанд хийх машиныг ажилд бэлтгэх
- 2 Асфальтобетоныг хольж, халаах
- 3 Нүхэнд битумын эмульс цацах
- 4 Халаасан хольцыг буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	тоо	хүн цаг
Замчин	V	1	0.0798
Замчин	III	2	0.1069

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Асфальт дахин боловсруулагч машин	3000 кг/цаг	V	0.1867

Код: 20-2-4-96

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах

НОРМ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР: 1м2, 5 см зузаан асфальтобетон хучлагыг засварлах ажлыг нормчлов.

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Засварлах талбайг халаах
- 2 Шинээр хольц нэмж, халаасан талбайг гараар тэгшилж тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	тоо	хүн цаг
Замчин	V	1	0.0996
Замчин	III	2	0.0848

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Хэт улаан туяагаар халаагч төхөөрөмж	1м2	V	0.0996

Код: 20-2-4-97

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хутгыг буулган материалыг тарааж тэгшлэх.
- 3 Ажлын төгсгөлд хутгыг өргөн эргэх буюу ухарч анхны байдалд ирэх.

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.659
Автогрейдер	175м.х	VI	0.608
Автогрейдер	210м.х	VI	0.556
Автогрейдер	245м.х	VI	0.505

Код: 20-2-4-98

Хэмжих нэгж:

10 м3

Нэр: Бугалсан чулуун суурийн материалыг гараар дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалыг автомашинаас хүлээн авах
- 2 Материалыг 10м-т зөөх
- 3 Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.38
Замчин	IV	1	0.38
Замчин	III	4	1.52

Код: 20-2-4-99

Хэмжих нэгж:

10 м3

Нэр: Цементээр бэхжүүлсэн зохист бүрэлдэхүүнтэй суурийн материалыг гараар дэвсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Материалыг автомашинаас хүлээн авах
- 2 Материалыг 10м-т зөөх
- 3 Материалыг гараар тарааж, тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.456
Замчин	IV	1	0.456
Замчин	III	4	1.824

Код: 20-2-4-100

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Далангийн гадаргууг гараар тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын багаж хэрэгсэл бэлтгэх
- 2 Налуу тэгшилж, хэлбэржүүлэх
- 3 Дараагийн байрлалд багаж, хэрэгсэл шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	3.8
Замчин	IV	1	6.0

Код: 20-2-4-101

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: 600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Асфальтбетон хучлагыг зорж, ачих
- 3 Барабанд үзлэг хийж, шүд солих
- 4 Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.42

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.03
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	600-1300мм	VI	0.44

Код: 20-2-4-102

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: 1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Асфальтбетон хучлагыг зорж, ачих
- 3 Барабанд үзлэг хийж, шүд солих
- 4 Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.25

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.01
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	VI	0.14

Код: 20-2-4-103

Хэмжих нэгж: 100 м2

Нэр: 1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Асфальтбетон хучлагыг зорж, ачих
- 3 Барабанд үзлэг хийж, шүд солих
- 4 Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.41

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	С	0.02
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	VI	0.23

Код: 20-2-4-104

Хэмжих нэгж: 100 м2

Нэр: 2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хучлагыг зорж, ачих
- 3 Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх
- 4 Барабанд үзлэг хийж, шүд солих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.67

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	С	0.13
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	VI	0.27

Код: 20-2-4-105

Хэмжих нэгж: 100 м2

Нэр: 2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зорогч машиныг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хучлагыг зорж, ачих
- 3 Зорогч машиныг эргүүлж, ажлын дараагийн байрлалд шилжүүлэх
- 4 Барабанд үзлэг хийж, шүд солих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	2.29

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	С	0.16
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	VI	0.37

Код: 20-2-4-106

Хэмжих нэгж: 100 м3

Нэр: Суурийн доод үе услах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Усны машин усаар дүүргэх.
- 2 Материал услах.

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Тээврийн туслах ажилчин	III	1	1.247

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	С	1.233
Усны машин	15тн	С	0.970
Усны машин	20тн	С	0.867

Код: 20-2-4-107

Хэмжих нэгж: 100 м3

Нэр: Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүү ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Индүүгээр материал нягтруулах
- 3 Хэсгийн төгсгөлд индүү эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	2.5
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	1.46
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	1.095

Код: 20-2-4-108

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүү ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Индүүгээр материал нягтруулах
- 3 Хэсгийн төгсгөлд индүү эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.403
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.212
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.141

Код: 20-2-4-109

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүү ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Индүүгээр материал нягтруулах
- 3 Хэсгийн төгсгөлд индүү эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.363
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.2904
Доргиурт булт индүү	17-20тн	V	0.2178

Код: 20-2-4-110

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Харлуулсан дайрган суурийн урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Индүүгээр хөрсийг нягтруулах
- 3 Хэсгийн төгсгөлд индүүг эргүүлж дараагийн мөрөнд шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	V	0.375
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	V	0.25
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	V	0.125

Код: 20-2-4-111

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Харлуулсан дайрган суурийн үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Индүүг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Урагш шулуун явж, хэсгийн төгсгөлд эргэхгүй ухарна
- 3 Нэг мөрөөр 8-12 явалт хийж нягтруулна
- 4 Мөрөө 1/3-р дарж нягтруулалтыг хийнэ.

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	V	0.432
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	V	0.36
Хийн дугуйт индүү	18-20тн	V	0.288

20-2-5-00 ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОНОГЛОЛЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код: 20-2-5-01

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хуучин шонг ухаж авах
- 2 Шонг тээврийн хэрэгсэлд ачиж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Код: 20-2-5-02

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Дохионы модон шонг солих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хуучин шонг ухаж авах
- 2 Шонг тээврийн хэрэгсэлд ачих буулгах
- 3 Нүхийг ухаж засах
- 4 Шонгийн газарт суурьлах хэсгийг битумээр тослох
- 5 Шонг байрлуулж, байрлалыг шалгах
- 6 Шороог үе үеэр хийж нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.72
Замчин	IV	1	0.32

Код: 20-2-5-03

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Дохионы модон шон будах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Түмбэний гадаргуу дахь шороо тоосыг арчиж цэвэрлэх
- 2 Суурь будаг хийх
- 3 Улаан будгаар хүрээ будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.32
Замчин	IV	1	0.32

Код: 20-2-5-04

Хэмжих нэгж:

10 кг

Нэр: Барилгын битум хайлуулж бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Битум хагалж тогоонд хийх
- 2 Гал түлж битум хайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.92

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	VI	0.2

Код: 20-2-5-05

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Дохионы төмөрбетон шон будах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Түмбэний гадаргуу дахь шороо тоосыг арчиж цэвэрлэх
- 2 Будаг найруулж бэлтгэх
- 3 Суурь будаг хийх
- 4 Гэрэл ойлгогч хуулга наах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.18
Замчин	IV	1	0.17

Код: 20-2-5-06

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг бетондож бэхлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Талбайн зөөвөр тээвэр
- 2 Бетондох гадаргуугийн тоос шороог цэвэрлэж норгох
- 3 Суурийг бетондож, өнгөлөх
- 4 Суурийн гадаргуу, тэмдгийн орчин тойрныг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.5
Замчин	IV	1	0.5

Код: 20-2-5-07

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Замын тэмдгийн болон километрийн тэмдгийн эвдрэлтэй шонг зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шонгийн хөлийг ухаж, зайлуулах
- 2 Хуучин шонгоос самбарыг тайлж авах
- 3 Хуучин шонг ачиж, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.1

Код: 20-2-5-08

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Авто замын тэмдгийн шонг суулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шон байрлуулах
- 2 Тэмдгийн самбарыг шонд бэхлэж боох
- 3 Тэмдэгийг суурилуулж, шороог үелүүлэн хийж, нягтруулах засах
- 4 Суурийн эргэн тойрны шорооны хэлбэрийг сэргээх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.44

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.1

Код: 20-2-5-09

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хөлнөөс самбарыг тайлах
- 2 Сууриас мэдээллийн самбарын хөлийг тайлах
- 3 Хөлийг кранаар сулгаж зайлуулах
- 4 Бетон суурийг кранаар сугалж зайлуулах
- 5 Хөл болон суурийг тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах
- 6 Бетон суурийг кранаар байрлуулах
- 7 Хөлийг кранаар байрлуулж бетон сууринд боох
- 8 Хөлөнд самбарыг боох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.83

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн		0.6
Өргөгч машин	2тн	V	1.2
Кран	25тн	VI	1.3

Код: 20-2-5-10

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Мэдээллийн самбарын хөл солих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хөлнөөс самбарыг тайлах
- 2 Сууриас мэдээллийн самбарын хөлийг тайлах
- 3 Хөлийг кранаар сулгаж зайлуулах
- 4 Хөлийг тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах
- 5 Хөлийг кранаар байрлуулж бетон сууринд боох
- 6 Хөлөнд самбарыг боох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн		0.7
Өргөгч машин	2тн	V	0.8
Кран	25тн	VI	1.1

Код: 20-2-5-11

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Хуучин тэмдгийн самбарыг авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тэмдгийн боолтыг тайлах
- 2 Шонгоос самбарыг салгаж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.13

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код: 20-2-5-12

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Хуучин мэдээллийн самбарыг авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Самбарыг оосорлох
- 2 Самбарын боолтыг тайлах
- 3 Самбарыг буулгаж тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.82

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.28
Кран	10тн	VI	0.35
Кран	16тн	VI	0.32
Кран	25тн	VI	0.29

Код: 20-2-5-13

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Эвдэрсэн, хуучин замын тэмдэг ба километрийн тэмдэгийг зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хуучин замын тэмдэг ба километрийн тэмдэгийг ухаж авах
- 2 Тээврийн хэрэгсэлд ачиж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.2

Код: 20-2-5-14

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Тэмдгийн самбар суурилуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Самбарыг 10м-т зөөвөрлөх
- 2 Шонд боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.11

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код: 20-2-5-15

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хазайсан, унасан тоноглолыг босгох
- 2 Суурийг хэсгийг бэхлэх
- 3 Шороогоор манаж дагтаршуулах
- 4 Суурийн эргэн тойрны шорооны хэлбэрийг сэргээж засах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.32

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.32

Код: 20-2-5-16

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тэмдэгний суларсан боолт бэхэлгээг чангалах
- 2 Алга болсон эрэг боолтыг нөхөж боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код: 20-2-5-17

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Самбарын гадаргууг бензин ацетоноор цэвэрлэх
- 2 Наах туузыг зурж тэмдэглэх
- 3 Зургийн дагуу зүсэх
- 4 Хальсыг нааж зөөлөн материалаар гадаргууг илүүрдэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.3

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код: 20-2-5-18

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Замын тэмдгийн металл самбар будах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Өнгө алдсан элементийн шороо шавар, хуучин будгийг цэвэрлэх
- 2 Суурь будаг тавих
- 3 Эмжээр будах
- 4 Шаблон байрлуулах
- 5 Тэмдэглэл будах
- 6 Шаблон авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.38

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код: 20-2-5-19

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Замын тоноглолын металл хийц будах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тэмдгийн ишний гадаргууг цэвэрлэх
- 2 Будаг найруулж бэлтгэх
- 3 Төмөр ишийг давхарлаж будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.26
Замчин	III	1	0.26

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13

Код: 20-2-5-20

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Мэдээллийн самбарын бичвэрийг засаж сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гадаргуугийн тоос шороог арчиж цэвэрлэх
- 2 Будаг найруулж бэлтгэх
- 3 Бэлтгэсэн гадаргуу дээр тэмдэглэлийн хэмжээ тавих
- 4 Бичвэрийг будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	VI	1	1.0
Замчин	IV	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.13
Өргөгч машин	2тн	V	1.2

Код: 20-2-5-21

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар угааж цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Усны машиныг усаар дүүргэх
- 2 Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар шүршиж угаах
- 3 Төгсгөлд хүрээд эргэх
- 4 Шавар болсон хэсгийг шүүрдэж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	С	0.18
Усны машин	15тн	С	0.12
Усны машин	20тн	С	0.09

Код: 20-2-5-22

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /0.5м-н хашлага/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Эвдэрсэн хашлаганы гагнаасыг салгах
- 2 Хашлагыг хөндийрүүлж салгах
- 3 Эвдэрсэн хашлагыг 20м-т зөөж ачих, буулгах
- 4 Хог хаягдлыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.16

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.005

Код: 20-2-5-23

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /1м-н хашлага/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Эвдэрсэн хашлаганы гагнаасыг салгах
- 2 Хашлагыг хөндийрүүлж салгах
- 3 Эвдэрсэн хашлагыг 20м-т зөөж ачих, буулгах
- 4 Хог хаягдлыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.005

Код: 20-2-5-24

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Замын хашлагын тулц болон суурийн бетон гараар ухаж авч зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тулц бетоныг эвдэж салгах
- 2 Тээврийн хэрэгсэлд ачиж буулгах
- 3 Хог хаягдлыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.28
Замчин	III	1	0.64

Код: 20-2-5-25

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /0.5м-н хашлага/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хазайсан, унасан хашлагыг сугалж авах
- 2 Суурийн хэсгийг засаж янзлах
- 3 Хашлаганы гадаргууг цэвэрлэж байрлуулах
- 4 Байрлалыг шалгах
- 5 Бетон хольцоор чигжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.68

Код: 20-2-5-26

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /1м-н хашлага/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хазайсан, унасан хашлагыг сугалж авах
- 2 Суурийн хэсгийг засаж янзлах
- 3 Хашлаганы гадаргууг цэвэрлэж байрлуулах
- 4 Байрлалыг шалгах
- 5 Бетон хольцоор чигжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.28

Код: 20-2-5-27

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Явган хүний замын эвдэрсэн, гадаргуу нь ховхорсон хавтанг зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Эвдэрсэн хавтанг суллаж хөндийрүүлэх
- 2 Сулласан хавтанг авч хураах
- 3 20м-т зөөж тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах
- 4 Хог хаягдлыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.76

Код: 20-2-5-28

Хэмжих нэгж:

10 м

Нэр: Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагыг ухаж зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Эвдэрсэн хашлагыг хөндийрүүлж суллах
- 2 Сулласан хашлагыг авч хураах
- 3 Тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.94

Код: 20-2-5-29

Хэмжих нэгж:

10 м

Нэр: Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагын суурийг ухаж зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Эвдэрсэн хашлагыг хөндийрүүлж суллах
- 2 Сулласан хашлагыг авч хураах
- 3 Тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.68

Код: 20-2-5-30

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Явган хүний замын хашлагын суурийг засаж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хатуурсан овойсон хэсгийг суллах
- 2 Тарааж тэгшлэх
- 3 Шаардлагатай хэсэгт шороо хийх тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.32

Код: 20-2-5-31

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Унасан хашлагыг суллаж авах
- 2 Суурийн хэсгийг тэгшилж нягтруулах
- 3 Хашлагыг гадаргууг цэвэрлэж байрлуулах
- 4 Байрлалыг шалгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.24

Код: 20-2-5-32

Нэр: Замын ган туузан хашлага солих

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэхэлгээ боолтыг тайлж салгах
- 2 Эвдэрсэн хашлага болон шонг ухаж зайлуулах
- 3 Шонгийн нүхийг ухаж засах
- 4 Шонгоо байрлуулж түвшин шалгах
- 5 Хашлагыг шонд боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.96
Замчин	IV	1	0.96

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.002

Хамгаалалтын туузан хашилт төмөр	у/м	0.035	1.0
----------------------------------	-----	-------	-----

Код: 20-2-5-33

Нэр: Тэмдэг самбарыг засаж, арчлах

Хэмжих нэгж:

1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Төмөр самбарын нугарсан, хонхойсон хэсгийг засаж тэгшлэх
- 2 Самбарыг арчиж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.21
Замчин	IV	1	0.21

Код: 20-2-5-34

Нэр: Авто замын тэмдгийн шороон призм засварлах

Хэмжих нэгж:

1 м3

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 10м-т зөөвөрлөх
- 2 Шороог гараар тарааж тэгшлэх
- 3 Услах
- 4 Үелэж нягтруулах
- 5 Призмыг засаж тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.62
Замчин	III	1	0.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	IV	0.4

Код: 20-2-5-35

Нэр: Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хийцийн гадаргууг цэвэрлэх
- 2 Төмөрбетон хийцийг давхарлаж будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Код: 20-2-5-36

Нэр: Замын тоноглолд гэрэл ойлгогч хуулга наах

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хийцийн гадаргууг цэвэрлэх
- 2 Гэрэл ойлгогч хуулга наах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Код: 20-2-5-37

Нэр: Замын тэмдэглэгээг арилгах

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэмжилт хийх
- 2 Тэмдэглэгээг арилгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.2
Замчин	IV	1	0.31

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Тэмдэглэгээ арилгагч машин	3квт	IV	0.3

Код: 20-2-5-38

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Явган хүний замын тусгаарлах хайсны хөндлөвчийг тайлж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Хайсны хөндлөвчийг тайлж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.028

Код: 20-2-5-39

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Явган хүний замын тусгаарлах хайсны шонг ухаж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Тусгаарлах хайсны шонг ухаж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.48

Код: 20-2-5-40

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Төмөр самбарын нугарсан, хонхойсон хэсгийг засаж тэгшлэх

2 Самбарыг арчиж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Өргөгч машин	2тн		0.42

Код: 20-2-5-41

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Төмөр самбарын нугарсан, хонхойсон хэсгийг засаж тэгшлэх

2 Гэрэл ойлгогч хуулга наах

3 Самбарыг арчиж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4
Замчин	IV	1	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Өргөгч машин	2тн		0.4

Код: 20-2-5-42

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Замын тэмдэглэгээг угаах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Бохирдсон бүдгэрсэн замын тэмдэглэгээг тэмдэглэх

2 Шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх

3 Усаар шүршиж угаах

4 Компрессороор үлээлгэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	С	0.25
Усны машин	6тн	С	0.12
Усны машин	15тн	С	0.12
Шүүрдэгч машин	3.5м	С	0.25

Код: 20-2-5-43

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Гадаргууг шүүр болон угааж арчих материалаар арчих

2 Усны машинаас ус авч гараар угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.026

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	15тн	С	0.026

Код: 20-2-5-44

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Гадаргууг усан буугаар шүршиж угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.01

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	C	0.01
Усан буу	5м3/цаг	C	0.01
Усны машин	15тн	C	0.01

Код: 20-2-5-45

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хамгаалалтын торон хашааны тор бэлдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Торны утсыг тайрах хэсгийг тэмдэглэх

2 Металл таслагчаар тайрч бэлтгэх

3 Торолж зөрүүлж боох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Металл таслагч			0.25

Код: 20-2-5-46

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Бэлтгэсэн тороор хашааг засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Торон бэлдэцийг талбай дээр буулгах

2 Бэлдэцийг боож залгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.15

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.15

Код: 20-2-5-47

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Дохионы шон суулгаж, чигжих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Шон суулгах

2 Хайрган материалаар чигжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.332

Дохионы төмөрбетон шон	ш	0.115	1.0
------------------------	---	-------	-----

Код: 20-2-5-48

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Замын мэдээллийн самбар байрлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Мэдээллийн самбар оосорлох

2 Мэдээллийн самбар угсарч, бэхлэх

3 Оосрыг салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Оосорлогч	III	2	2.4
Угсрагч	IV	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	1.3
Кран	16тн	VI	1.25
Кран	25тн	VI	1.2

Код: 20-2-5-49

Хэмжих нэгж:

10 м

Нэр: Замын тэмдэглэгээг хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэмжилтийн багаж байрлуулах
- 2 Тэмдэглэгээ хийх чигийг гаргаж, шохойгоор тэмдэглэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.042
Замчин	III	2	0.042

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.007

Код: 20-2-5-50

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмжөөр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Машиныг ажилд бэлтгэх
- 2 Будгаар цэнэглэх
- 3 Тэмдэглэгээ хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.025
Замчин	III	1	0.025

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмж	0.2м	VI	0.025
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	VI	0.03

Код: 20-2-5-51

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гар шүршигчийг бэлтгэж будгийг цэнэглэх
- 2 Тэмдэглэгээний шугам татах хэсэгт хэвийг байрлуулах
- 3 Тэмдэглэгээ хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	VI	0.03
Гар будгийн шүршүүр		IV	0.11

20-2-6-00 УС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код: 20-2-6-01

Хэмжих нэгж:

1 хоолой

Нэр: Хоолойн суултын болон заадсын хэмжилт хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хоолойн тэгш байдлыг дурандах, түвшин тодорхойлох
- 2 Заадсын хэмжээг метрээр хэмжиж тодорхойлох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.6

Код: 20-2-6-02

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхлэгээний хэмжээг тогтоох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхлэгээний хэмжээг тогтоох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.122
Замчин	IV	1	0.122

Код: 20-2-6-03

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Хоолойн залгаас хэсгийн гадаргууг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Илүүдэл шавар хог шороо хуучин тусгаарлагч хэсгийг цэвэрлэх
- 2 Цэвэрлэсэн хог шороог зайлуулах
- 3 Гадаргууг усаар шүршиж угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.176

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны насос	10м3	III	0.036

Код: 20-2-6-04

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Хоолойн залгаас хэсгийн эвдрэлийг нөхөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хоолойн залгаасын эвдэрсэн хэсгийг ховхолж авах
- 2 Цэвэрлэсэн хог шороог зайлуулах
- 3 Цементэн зуурмагаар нөхөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.35

Код: 20-2-6-05

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Чулуун бэхэлгээний суурийг бэлдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэхэлгээний суурийг гараар тэгшилж засах
- 2 Засварласан хэсгийг гараар нягтруулах
- 3 Элсэн дэвсгэр хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг		0.2

Код: 20-2-6-06

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Тааран материал олсоор залгаас хэсгийг чигжиж ус тусгаарлагч хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тааран материал олсыг хэмжээгээр таслах
- 2 Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх
- 3 Гадаргууд ус тусгаарлагч түрхэх
- 4 Олс, тааран материалаар чигжих
- 5 Битум түрхэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.64
Замчин	IV	1	0.36

Код: 20-2-6-07

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Илүүдэл шавар хог шороог төмөр сойзоор хусаж цэвэрлэх
- 2 Цэвэрлэсэн хог шороог зайлуулах
- 3 Гадаргууг усаар шүршиж угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.132

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны насос	10м3	III	0.036

Код: 20-2-6-08

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Оосорлох нүх дэгээ гаргах
- 2 Хуучин бетон залгаас шаваасыг эвдлэх
- 3 Кранаар өргөх
- 4 Царилаар хөшиж толгойн хэсгийг сугалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.6
Замчин	IV	2	0.9

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	0.4
Кран	10тн	VI	0.6
Кран	16тн	VI	0.56
Кран	25тн	VI	0.5
Хийн алх	15кг	V	0.8
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2

Код: 20-2-6-09

Нэр: Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэхэлгээг гараар эвдэлж буулгах
- 2 Буулгасан хэсгийг 10м-т зөөж овоолох
- 3 Бетон компрессороор эвдэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.02

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	IV	0.2
Хийн алх	15кг	V	0.2

Код: 20-2-6-10

Нэр: Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэхэлгээний суурийг гараар тэгшилж засах
- 2 Засварлах хэсгийг гараар нягтруулах
- 3 Бэхэлгээний чулууг өрж завсрыг элс цементэн зуурмагаар гагнах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг		0.2

Код: 20-2-6-11

Нэр: Хоолойн таглаа банзаар хийх

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Банз тайрч бэлдэх
- 2 Нийлүүлж хадаж бэлтгэх
- 3 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.92

Код: 20-2-6-12

Нэр: Хоолойд модон таглаа намар тавих

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хоолойн ам цэвэрлэх
- 2 Таглаа тавьж бэхэлгээ тулаас хийх
- 3 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.5

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.05

Код: 20-2-6-13

Нэр: Хоолойн модон таглаа хавар авах

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хоолойн ам цэвэрлэх
- 2 Бэхэлгээ тулаас авч таглааг авах
- 3 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.15

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.05

Код: 20-2-6-14

Нэр: Хоолойн амсрыг шуудайтай элсээр намар таглах

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шуудай элсээр дүүргэх
- 2 Хоолойн ам таглаж өрөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	3	0.66

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.05
Пикап	4хүн	B	0.12

Код: 20-2-6-15

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглаа хавар авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хоолойн ам таглаж өрсөн шуудайтай элс үнс ухаж авах
- 2 Хоолойн ам цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	3	0.54

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.05
Пикап	4хүн	B	0.12

Код: 20-2-6-16

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Урсгал сааруулах худаг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Худаг гараар цэвэрлэх
- 2 Хөрс хогийг тэргэнцэрт ачих
- 3 Тэргэнцэрээр 10м-т зөөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.2

Код: 20-2-6-17

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Хоолойн амсар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Амсарын хогийг цэвэрлэх
- 2 Хог тэргэнцэрт ачих
- 3 Тэргэнцэрээр 10м-т зөөж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.3

Код: 20-2-6-18

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Хоолой цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хоолой доторх хогийг ухаж гаргах
- 2 Гаргасан хогийг тэргэнцэрт ачих
- 3 Тэргэнцэрээр 10м-т зөөж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	2.1

Код: 20-2-6-19

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Түр замд хоолой тавих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хоолой байрлуулах газрыг тэмдэглэх
- 2 Хоолой байрлуулах газрын суурь бэлдэх
- 3 Ган хоолой байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.2

Код: 20-2-6-20

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хэвний бэхлэгээ, тулаас хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Труба, тулаасыг тээврийн хэрэгсэлээс буулгах
- 2 Трубаг богиносгож тайрах
- 3 Хэв хашмалын хэвтээ чиглэлд труба байрлуулж дэгээг бэхлэх
- 4 Хэв хашмалын босоо чиглэлд труба байрлуулж дэгээг бэхлэх
- 5 Бэхлэгээ, тулаас хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	III	2	0.52

Шат, бэхлэгээний труба	у/м	0.0042	3.4
------------------------	-----	--------	-----

Код: 20-2-6-21

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэв хашмал хураах талбайг засч тэгшлэх
- 2 Эд ангиудыг тээврийн хэрэгсэлээс буулгах
- 3 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
- 4 Хэсэглэлүүдийг угсрах талбай дээр байрлуулах
- 5 Холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	III	2	0.44
Угсрагч	IV	4	0.8

Код: 20-2-6-22

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тулаас сапудыг суллах
- 2 Салгаж богиносгож хураах
- 3 Дэгээний түгжээг мултлаж босоо, хэвтээ трубаг салгах
- 4 Труба, сапудыг ангилж хураах
- 5 Тээврийн хэрэгсэлд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	III	4	0.3
Угсрагч	IV	2	0.5

Код: 20-2-6-23

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хэв хашмал гараар задлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэв хашмал задалж хэвнээс хөндийрүүлж салгах
- 2 Хэв хашмалыг нэг бүрчлэн задлах
- 3 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
- 4 Хэв хашмал тээврийн хэрэгсэлд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	IV	2	0.44
Угсрагч	III	2	0.42

Код: 20-2-6-24

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Бетон гадаргууг тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цутгалт хийсэн гадаргууг тэгшлэх
- 2 Өнгөлгөө тэгшилгээ хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Бетончин	V	2	0.44

20-2-7-00 МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код: 20-2-7-01

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Хайс хашлага будах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайс хашлагыг цэвэрлэх
- 2 Хайс хашлага будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Код: 20-2-7-02

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Модон гүүрийн хайс хашлага буулгаж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайс хашлаганы боолт тайлах
- 2 Хайс хашлаганы модыг салгаж авах
- 3 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.32

Код: 20-2-7-03

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайс хашлаганы модыг тааруулах
- 2 Хайс хашлаганы модонд нүх гаргах
- 3 Боолтоор боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	2.4

Код: 20-2-7-04

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Модон гүүрийн дугуй цохигчийг задлаж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дугуй цохигчийн боолт тайлах
- 2 Дугуй цохигчийг салгаж авах
- 3 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.32

Код: 20-2-7-05

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Модон гүүрийн дугуй цохигчийг угсрах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дугуй цохигчийг шилж сонгох
- 2 Дугуй цохигчийг шинээр бэлтгэх
- 3 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.42

Код: 20-2-7-06

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Шонгийн хуучин хавчаар салгаж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хавчаарын хуучин боолтуудыг салгаж авах
- 2 Хавчаарын модыг салгаж авах
- 3 Хуучин материалуудыг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.42

Код: 20-2-7-07

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Шонгийн хавчаар шинээр хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хавчаарын модыг тааруулах
- 2 Хавчаарын модонд шонгийн хуучин нүхтэй тааруулан нүх гаргах
- 3 Боолтоор боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.32

Код: 20-2-7-08

Хэмжих нэгж:

1 м²

Нэр: Банзан шал задлаж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Банзан шалны хадаасыг сугалж авах
- 2 Банзан шалыг ломоор задалж авах
- 3 Банзан шалыг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.28

Код: 20-2-7-09

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Хар шал задлаж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хар шалны ёршийг ломоор сугалж авах
- 2 Хар шалыг ломоор задалж авах
- 3 Хар шалыг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.34

Код: 20-2-7-10

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Модон дам нурууг задлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дам нурууны скобыг ломоор сугалж авах
- 2 Дам нурууны боолтыг тайлах
- 3 Дам нурууг задалж авах
- 4 Дам нурууг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	0.42

Код: 20-2-7-11

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Давхар модон дам нурууг задлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дам нурууны скобыг ломоор сугалж авах
- 2 Дам нурууны боолтыг тайлах
- 3 Дээд дам нурууг задалж авах
- 4 Доод дам нурууг задалж авах
- 5 Дам нурууг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	0.84

Код: 20-2-7-12

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Хөндлөн нуруу буюу насадкыг задлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хөндлөн нурууны скобыг ломоор сугалж авах
- 2 Хөндлөн нурууг задалж авах
- 3 Хөндлөн нурууг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.24

Код: 20-2-7-13

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Модон шон тайрч залгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Модон шонд үзлэг хийж тайрах хэмжээг тогтоох
- 2 Модон шонг тайрч тагнайлдах
- 3 Шонгийн тайрагдсан хэсгийг 10м-т зөөж хураах
- 4 Шинээр хийх залгаасыг бэлтгэх
- 5 Залгаж бүслүүрээр боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	0.64

Код: 20-2-7-14

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Хөндлөн нурууг буцааж угсрах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хөндлөн нурууг шилж сонгох
- 2 Шаардлагатай үед шинээр хөндлөн нуруу бэлтгэх
- 3 Хөндлөн нурууг шонгийн оройн углуурганд тааруулж суулгах
- 4 Хөндлөн нурууг скобоор шонтой бэхлэх
- 5 Хөндлөн нурууг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	2.4

Код: 20-2-7-15

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Давхар модон дам нурууг угсрах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дам нурууг шилж сонгох
- 2 Зарим дам нурууг шинээр хийж бэлтгэх
- 3 Дам нурууг байрлуулах
- 4 Дам нурууг боолтоор боож холбох
- 5 Хавчааруудыг ховилд оруулж байрлуулах
- 6 Дээд дам нурууг байрлуулах
- 7 Дээд доод дам нурууг боолтоор нэвт боож холбох
- 8 Дам нурууг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	0.6

Код: 20-2-7-16
Нэр: Анкер шинээр солих

Хэмжих нэгж: 1 у/м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Мод шилж сонгох
- 2 Анкер шинээр солих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.4

Код: 20-2-7-17
Нэр: Модон дам нуруу угсрах

Хэмжих нэгж: 1 у/м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Дам нурууг шилж сонгох
- 2 Дам нурууг шинээр хийж бэлтгэх
- 3 Дам нурууг байрлуулах
- 4 Дам нурууг боолтоор боож холбох
- 5 Дам нурууг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	0.5

Код: 20-2-7-18
Нэр: Хар шал буцааж угсрах

Хэмжих нэгж: 1 у/м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хар шалыг шилж сонгох
- 2 Зарим хар шалыг шинээр бэлтгэх
- 3 Хар шалыг дам нуруунд тэгшилж суулгах
- 4 Хар шалыг 10м-т зөөж авч ирэх
- 5 Хар шалыг ёршоор хадах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	0.42

Код: 20-2-7-19
Нэр: Банзан шал буюу цагаан шал шинээр угсрах

Хэмжих нэгж: 1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Банзан шалыг 10м-т зөөж авч ирэх
- 2 Банзыг хар шаланд дээр тааруулан тавьж хэмжиж тайрах
- 3 Банзан шалыг хадаасаар хадах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.44

Код: 20-2-7-20
Нэр: Банзан шал шрундэж хийх

Хэмжих нэгж: 1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Банз сонгох
- 2 Банз тайрч тааруулах
- 3 Банз шурагдаж хадах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гар өрөм		V	0.3
Цахилгаан хөрөө		V	0.3

Код: 20-2-7-22
Нэр: Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх

Хэмжих нэгж: 1 алгасал

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Краныг өргөх байрлалд байрлуулах
- 2 Алгасал өргөх хөндлөн нурууг кранд холбох
- 3 Алгасалыг кранаар өргөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	4.8

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.6

Код: 20-2-7-23

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Домкрат суурьлуулах ширээ угсрах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Мод шилж сонгох
- 2 Мод боловсруулах
- 3 Домкратын суурь болгож угсрах
- 4 Суурийг байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	IV	4	0.8
Мужаан	II	2	0.8

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан хөрөө		VI	0.1

Код: 20-2-7-24

Хэмжих нэгж:

1 алгасал

Нэр: Модон гүүрийн алгасалыг домкратаар өргөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Домкрат байрлуулах
- 2 Домкратаар алгасал хэсгийг өргөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	6.4

Код: 20-2-7-25

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Ригель жишүү тулаасыг задалж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ригель жишүү тулаасын боолт тайлах
- 2 Ригель жишүү тулаасыг салгаж авах
- 3 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.44

Код: 20-2-7-26

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Ригель жишүү тулаасыг угсрах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хуучин ригель жишүү тулаасыг шилж сонгох
- 2 Зарим ригель жишүү тулаасыг шинээр хийж бэлтгэх
- 3 Ригель жишүү тулаасыг тааруулж тавих
- 4 Ригель жишүү тулаасыг боолт скобоор бэхлэх
- 5 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	1.2

Код: 20-2-7-27

Хэмжих нэгж:

1 м²

Нэр: Шорооны хашилт хана задалж буулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Солих хуучин шорооны хашилт хананы боолт ёрш салгах
- 2 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	1.2

Код: 20-2-7-28

Хэмжих нэгж:

1 м²

Нэр: Шорооны хашилт хана буцааж угсрах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хуучин шорооны хашилт хананы модонд сонголт хийх
- 2 Хашилт ханыг шинээр хийж бэлтгэх
- 3 Хашилт хананы хэсгийг тааруулж тавих
- 4 Хашилт хананы хэсгийг боолт ёршоор бэхлэх
- 5 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	3.6

Код: 20-2-7-29

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Мөс зүсэгчийн нурууг задалж авах
- 2 Мөс зүсэгчийн нурууг шинээр бэлтгэх
- 3 Мөс зүсэгчийн нурууг тааруулж тавих
- 4 Мөс зүсэгчийн нурууг скоб, боолт ёршоор бэхлэх
- 5 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	1.8

Код: 20-2-7-30

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Мөс зүсэгчийн шон солих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Мөс зүсэгчийн нурууг задалж буулгах
- 2 Мөс зүсэгчийн шон шинээр бэлтгэх
- 3 Мөс зүсэгчийн шон тааруулж солих
- 4 Мөс зүсэгчийн нурууг скоб, боолт ёршоор бэхлэх
- 5 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	2.2

Код: 20-2-7-31

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Лежин задалж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Солих хуучин лежингийн скоб салгах
- 2 Лежин салгах
- 3 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.8

Код: 20-2-7-32

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Лежин буцааж угсрах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Солих шинэ лежинг тааруулах
- 2 Лежингийн элсэн тааруулж тавих
- 3 Лежинг скобоор хадах
- 4 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	6	2.12

Код: 20-2-7-33

Хэмжих нэгж:

1 м³

Нэр: Ряз засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ряз задлах
- 2 Чулуу гаргах
- 3 Мод материал бэлтгэх
- 4 Ряз буцааж угсрах
- 5 Чулуугаар буцааж дүүргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	4	6
Мужаан	IV	2	3

Код: 20-2-7-34

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Копёр угсрах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гуалин сонгох
- 2 Гуалин хэмжиж тайрах
- 3 Копёр угсрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	3	2.4

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Кран	5тн	VI	0.1

Код: 20-2-7-35
Нэр: Модон шон бабаар нүдэж суулгах

Хэмжих нэгж: 1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Копёр байрлуулах
- 2 Баб байрлуулах
- 3 Шон байрлуулах
- 4 Шон бабаар нүдэж суулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	1	0.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Копёр	12м	IV	0.6

Код: 20-2-7-36
Нэр: Гүүрийн гуалин гараар боловсруулах

Хэмжих нэгж: 1 у/м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гуалинг сонгох
- 2 Гуалин гараар боловсруулах
- 3 Гуалин хэмжиж тайрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.2

Код: 20-2-7-37
Нэр: Модон гүүрийн гуалин бөөрөнхийлөн цавчих

Хэмжих нэгж: 1 м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гуалин шилж сонгох
- 2 Гуалин бөөрөнхийлөн цавчих
- 3 Гуалин хэмжээгээр тайрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.8

Код: 20-2-7-38
Нэр: Модон гүүрийн гуалин хоёр тал цавчих

Хэмжих нэгж: 1 м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гуалин шилж сонгох
- 2 Гуалин хэмжээгээр тайрах
- 3 Гуалин 2 тал цавчих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.9

Код: 20-2-7-39
Нэр: Анкер бэлтгэх

Хэмжих нэгж: 1 м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гуалин шилж сонгох
- 2 Хэмжээ тавих
- 3 Анкер цавчиж хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.8
Замчин	VI	1	0.2

Код: 20-2-7-40
Нэр: Модонд углуурганы нүх гаргах

Хэмжих нэгж: 1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Углуурганы хэмжээ тавих
- 2 Углуурга гаргаж ухах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4

Код: 20-2-7-41
Нэр: Модонд углуурга гаргах

Хэмжих нэгж: 1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Углуурганы хэмжээ тавих
- 2 Углуурга гаргах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.32

Код: 20-2-7-42

Нэр: Мөсөн дээр түр зам гаргах

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Мөсний даац шалгах үзлэг хийх
- 2 Мөсөн дээр дарцаг зоож чиглэл тэмдэглэх
- 3 Мөсөн дээр элс цацаж хальтиргаанаас хамгаалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.2

Код: 20-2-7-43

Нэр: Мөс ухах

Хэмжих нэгж:

1 м3

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Мөс ухах
- 2 Ухсан мөсийг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.96

Код: 20-2-7-44

Нэр: Мөсөнд цооног гаргах

Хэмжих нэгж:

1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цооног хэмжиж тэмдэглэх
- 2 Мөсөнд цооног гаргах
- 3 Мөсийг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.47

Код: 20-2-7-45

Нэр: Тэсэлгээний цэнэг чаргаар зөөх

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цэнэг чарганд ачих
- 2 Цэнэг чаргаар зөөх
- 3 Цэнэг буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.1

Код: 20-2-7-46

Нэр: Мөс цөнгийн тэсэлгээ хийх

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цэнэг байрлуулах
- 2 Холболт хийх
- 3 Цэнэг тэслэх
- 4 200м-т зайлах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.051
Замчин	IV	1	0.075

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	в	0.0005

Код: 20-2-7-47

Нэр: Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх

Хэмжих нэгж:

1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Түрхлэг хийх гадаргууг цэвэрлэж бэлдэх
- 2 Өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.45

20-2-8-00 ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код: 20-2-8-01

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Механизм тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд байрлуулах угсрах
- 2 Хийн алхаар бетон эвдлэх
- 3 Эвдлэсэн бетоныг ухаж авах
- 4 Хог хаягдлыг 10м-т зайлуулах
- 5 Арматур таслах
- 6 Арматур салгаж авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.75

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	V	1.75
Хийн алх	15кг	V	1.75
Металл таслагч	d60мм	2	0.58

Код: 20-2-8-02

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Бетон зүсэгчээр ирмэг гарган зүсэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зүсэх хэсгийг хэмжиж тэмдэглэх
- 2 Бетон зүсэгчээр зүсэх
- 3 Хог хаягдлыг авч 10м-т зөөж хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	0.8

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	IV	0.6

Код: 20-2-8-03

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гадаргууг компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
- 2 Гадаргууг цэвэрлэж усаар угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.4

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2
Усны насос	10м3	III	0.1

Код: 20-2-8-04

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Механизм тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд байрлуулах угсрах
- 2 Хийн алхаар бетон эвдлэх
- 3 Эвдсэн бетоныг ухаж авах
- 4 Хог хаягдлыг 10м-т зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.68

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	IV	1.68
Хийн алх	15кг	V	1.68

Код: 20-2-8-05

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хийн алхаар бетоны гадаргууг барзгаржуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Механизм тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд байрлуулах угсрах
- 2 Хийн алхаар бетон гадаргууг барзгаржуулах
- 3 Хог хаягдлыг 10м-т зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	1.66

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.74
Хийн алх	15кг	V	1.48

Код: 20-2-8-06

Хэмжих нэгж:

1 м²

Нэр: Бетон гадаргууг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гадаргууг компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
- 2 Гадаргууг цэвэрлэж усаар угаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.8

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.4
Усны насос	10м3	III	0.1

Код: 20-2-8-07

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ан цавыг тэмдэглэж цэвэрлэгээ хийх
- 2 Түрхлэгийн шингэн түрхэх
- 3 Зуурмаг цавууг найруулах
- 4 Ан цавын хэв байрлуулах
- 5 Цаг хугацаанд нь түрхэж шахах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2

Код: 20-2-8-08

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч гагнаж залгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Арматурыг хэмжиж тайрах хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Арматурыг металл зүсэгчээр тайрах
- 3 Шинээр тавих арматурыг тайрч бэлтгэх
- 4 Шинэ ба хуучин арматурыг гагнаж залгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Арматурчин	V	2	0.42

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Металл таслагч			0.2
Арматур таслагч	<32мм	III	0.03
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1

Код: 20-2-8-09

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч зөрүүлж боож залгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Арматурыг хэмжиж тайрах хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Арматурыг металл зүсэгчээр тайрах
- 3 Шинээр тавих арматурыг тайрч бэлтгэх
- 4 Шинэ ба хуучин арматурыг зөрүүлж боож залгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Арматурчин	V	2	0.4

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Металл таслагч			0.2
Арматур таслагч	<32мм	III	0.03

Код: 20-2-8-10

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Арматурын цэвэрлэх хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Арматурыг металл шёткоор цэвэрлэх
- 3 Цэвэрлэсэн гадаргууд түрхлэг хийж хамгаалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Арматурчин	V	2	0.86

Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	л	0.001	0.05
------------------------------	---	-------	------

Код: 20-2-8-11

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бетон хийцийн нүхлэх хэсгийг тэмдэглэх
- 2 Бетоны өрмөөр өрөмдөж цоолох
- 3 Нүхийг үлээлгэж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	2.08

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гар өрөм			1.04

Код: 20-2-8-12

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүхийг үлээлгэж цэвэрлэх
- 2 Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах
- 3 Цементэн зуурмагаар чигжих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.01

Код: 20-2-8-13

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх
- 2 Торыг бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.2

Код: 20-2-8-14

Хэмжих нэгж:

100 кг

Нэр: Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
- 2 Хийц хэсгүүдийг хэлбэр зургийн дагуу эвлүүлэх
- 3 Металл хэсгүүдийг боолтоор холбож бэхлэх
- 4 Металл хэсгүүдийг гагнуураар холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.8
Замчин	III	2	1.2
Замчин	IV	2	1.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.4

Код: 20-2-8-15

Хэмжих нэгж:

100 кг

Нэр: Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц байрлуулж бэхлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
- 2 Кранаар өргөж байрлуулах
- 3 Хийцийн хэсгүүдийг гагнуураар холбож гагнах
- 4 Металл хийц хэсгүүдийг боолтоор холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	1.2
Замчин	III	4	3.2
Замчин	IV	4	3.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2
Кран	10тн	VI	0.4

Код: 20-2-8-16

Хэмжих нэгж:

100 кг

Нэр: Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
- 2 Металл хэсгүүдийг боолтоор холбож бэхлэх
- 3 Металл хэсгүүдийг гагнуураар холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.8
Замчин	III	2	1.6
Замчин	IV	2	1.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1
Кран	10тн	VI	0.4

Код: 20-2-8-17

Хэмжих нэгж:

100 кг

Нэр: Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээр байрлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
- 2 Кранаар өргөж байрлуулах
- 3 Металл хийц хэсгүүдийг боолтоор холбож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.8
Замчин	III	8	4.8
Замчин	IV	4	3.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1
Кран	10тн	VI	0.4

Код: 20-2-8-18

Хэмжих нэгж:

100 кг

Нэр: Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээрээс буулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Металл хийц хэсгийг тайлж салгаж авах
- 2 Төмөр материал зөөж шилжүүлэх
- 3 Кранаар өргөж буулгах
- 4 Металл хийц хэсгүүдийн боолтыг тайлах
- 5 Гагнуурыг урсгаж салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	4.8
Замчин	IV	4	3.2
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.8

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1
Кран	10тн	VI	0.4

Код: 20-2-8-19

Хэмжих нэгж:

1 алгасал

Нэр: Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг өргөх, буулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Алгасал өргөх төхөөрөмж дээр домкрат байрлуулах, бэхлэх
- 2 Алгасалыг домкратаар зохих хэмжээнд хүртэл өргөх
- 3 Алгасалыг буцааж буулгах
- 4 Алгасал өргөх төхөөрөмж дээрээс домкрат салгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	8	7.2
Замчин	IV	4	6.8

Код: 20-2-8-20
Нэр: Төмөрбетон гүүрийн алгасал буулгах

Хэмжих нэгж: 1 алгасал

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Крануудыг байрлуулах
- 2 Дам нурууны хавтанд оосорлох нүх гаргах
- 3 Троссоор өргөх оосор хийх
- 4 Дам нурууг өргөх
- 5 Дам нурууг буулгаж тавих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	1.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Металл таслагч		2	0.2
Кран	25тн	VI	0.8
Цахилгаан гар өрөм			0.1
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2

Код: 20-2-8-21
Нэр: Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих

Хэмжих нэгж: 1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тулах хэсгийн орчныг тоос шорооноос цэвэрлэх
- 2 Хуучин тулах хэсэг салгаж авах
- 3 Тулах хэсгийг байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4
Замчин	IV	2	0.4
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	2.6
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	1.6

Код: 20-2-8-22
Нэр: Хийцэд байгаа хуучин арматурыг тэгшлэх

Хэмжих нэгж: 1 м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хуучин хийцэд байгаа арматурыг тэгшлэх
- 2 Тэгшилсэн арматурыг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.86

Код: 20-2-8-23
Нэр: Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах

Хэмжих нэгж: 1 м3

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бетон насосны холболт хийх
- 2 Зуурмаг насосоор шахах
- 3 Бетонд өнгөлгөө хийх
- 4 Бетоны насос салгаж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.22

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	III	0.18
Кран	10тн	VI	0.3

Код: 20-2-8-24
Нэр: Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг салгах

Хэмжих нэгж: 1 м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайсны эвдэрсэн хэсгүүдийг гагнуураар салгах
- 2 Салгасан хэсгүүдийг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.2
Замчин	IV	4	0.48

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.4

Код: 20-2-8-25

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг солих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайсны эвдэрсэн хэсэгт шинээр солих хэсгийг тааруулах
- 2 Гагнуураар гагнаж бэхлэх
- 3 Солих хэсгүүдийг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4
Замчин	IV	2	0.72

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.4

Код: 20-2-8-26

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Гүүрийн төмөр хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Төмөр шилбэнүүдийг хэмжээсийн дагуу тайрч байрлуулах
- 2 Гагнуураар гагнаж бэхлэх
- 3 Төмөр шилбэнүүдийг 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2

Код: 20-2-8-27

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Гүүрийн бетон хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэлбэржүүлсэн хэсгийн хэв хийх
- 2 Бетоноор цутгах
- 3 Бетоны арчлалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	2.4

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн бетон зуурагч	0.5м3	V	0.8
Гүний доргиулагч	50мм	V	0.4

Код: 20-2-8-28

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Гүүрийн хэв гажилтын заадасны эвдэрсэн хэсгийг салгаж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэв гажилтын заадасны төмөр хийцийг гагнуураар салгах
- 2 Салгасан хийцийг 10м-т зөөж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.4
Замчин	IV	4	0.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1

Код: 20-2-8-29

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Хуучин төмөрбетон хийц хүчитгэхэд бетон гадаргууд хэв бэхэлж тогтоох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэв бетон гадаргууд байрлуулах
- 2 Хэвийг төмөр бүслүүр гагнах болон боолтоор бэхлэх
- 3 10м-т зөөж авч ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Цахилгаан гагнуурчин	VI	1	0.4
Замчин	IV	4	1.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.4

Код: 20-2-8-30

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шүүрдэгч машиныг ажилд бэлтгэх
- 2 Гүүрийн явах ангийг шүүрдэх
- 3 Хэсгийн төгсгөлд очиж эргэх

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	VI	0.016

Код: 20-2-8-31

Хэмжих нэгж:

10 м2

Нэр: Гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гүүрийн явах ангийг шүүрдэх
- 2 Хогийг цуглуулж овоолох
- 3 Тэргэнцэрээр 10м-т зөөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.25

Код: 20-2-8-32

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Эвдрэлтэй бэхэлгээний хавтанг сугалж авах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Оосорлох нүх дэгээ гаргах
- 2 Хуучин бетон залгаас шаваасыг эвдлэх
- 3 Кранаар өргөх
- 4 Царилаар хөшиж хавтангийн хэсгийг сугалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Угсрагч	III	2	0.6
Цахилгаан гагнуурчин	V	1	0.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Кран	10тн	VI	0.12
Кран	16тн	VI	0.13
Кран	25тн	VI	0.14
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2
Хийн алх	15кг	V	0.2
Цахилгаан гар өрөм		V	0.2
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.2

Код: 20-2-8-33

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Экскаватораар ухсан нүхэнд гараар засал хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гараар хөрс ухаж суллах
- 2 Хөрс экскаваторын шанаганд ачих
- 3 Хөрс гаргаж асгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.8

Код: 20-2-8-34

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Нэр: Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Эвдрэлийг үзэж шалгах
- 2 Хэмжилт хийх
- 3 Зураг авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.5

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	в	0.1

Код: 20-2-8-35
Нэр: Ус зайлуулах цорго байрлуулах

Хэмжих нэгж: 1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цорго тайрч бэлтгэх
- 2 Цорго байрлуулж бэхлэх
- 3 Бетон цутгаж бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	6.4
Замчин	IV	1	3.1

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	V	0.1
Металл таслагч		2	0.15
Гар будгийн шүршүүр		IV	0.2

Код: 20-2-8-36
Нэр: Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цоргоны орчмын хог цэвэрлэх
- 2 Цоргыг лоом буюу тохиромжтой төмрөөр ухах
- 3 Гарсан хогийг зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.4

Код: 20-2-8-37
Нэр: Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэх

Хэмжих нэгж: 1 у/м

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хэв гажилтын заадсын дагуу жоотуудах
- 2 Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
- 3 Гарсан хогийг зөөж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.42

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.32

Код: 20-2-8-38
Нэр: Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах

Хэмжих нэгж: 10 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Боолт чангалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	2	0.8

Код: 20-2-8-39
Нэр: Ган төмөр дам нуруу будах

Хэмжих нэгж: 1 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Будах гадаргууг цэвэрлэх
- 2 Будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.72

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гар будгийн шүршүүр		IV	0.36

Код: 20-2-8-40
Нэр: Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох

Хэмжих нэгж: 1 ш

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хог шороог зайлуулах
- 2 Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
- 3 Тулах хэсгийг тослох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.3600

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.3000

Код: 20-2-8-41

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гадаргууг цэвэрлэх
- 2 Гадаргууг өнгөлөх материал бэлтгэх
- 3 Гадаргууг өнгөлөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	4	0.72

Код: 20-2-8-42

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Бетон гадаргууг алмазан точилоор үрж тэгшлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тэгшлэх гадаргууг тэмдэглэх
- 2 Алх цүүцээр том овгорыг тэгшлэх
- 3 Бетон гадаргууг алмазан точилоор үрж тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.35

Код: 20-2-8-43

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргууд полимер цементэн суурь түрхлэг хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
- 2 Усаар шүршиж цэвэрлэх
- 3 Полимер цементэн түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.44

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2
Усны насос	30м3		0.1

Код: 20-2-8-44

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргуугийн хагарал, хурц ирмэгийг монотор 610 түрхлэг хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх
- 2 Монотор түрхлэг найруулж бэлтгэх
- 3 Монотор 610 түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.3

Код: 20-2-8-45

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Монотор 610 түрхлэг дээр монотор 612 түрхлэг хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Монотор түрхлэг найруулж бэлтгэх
- 2 Монотор 612 түрхлэг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.36

Код: 20-2-8-46

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Монотор түрхлэг хийсэн гадаргууг зөөлөн зүлгүүрээр үрж өнгөлөх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Монотор түрхлэгтэй задаргууг өнгөлөх
- 2 Компрессороор үлээлгэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2

Код: 20-2-8-47

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Тусгай зориулалтын цавууг өнхрүүшээр гадаргууд жигд түрхэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цавууг түрхлэгт бэлтгэх
- 2 Өнхрүүшээр тарааж түрхэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.16

Код: 20-2-8-48

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр: Тусгай зориулалтын цавуутай гадаргууд карбон мяндсан тор наах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Торыг наахад бэлтгэх, хэмжиж хайчлах
- 2 Гадаргууд нааж зориулалтын өнхрүүшээр наах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.3

Код: 20-2-8-49

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын далангийн материал экскаватороор ухах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаватор ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Хөрс ухаж овоолох
- 3 Ажлын явцад экскаватор хөдөлгөж шилжүүлэх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.0180
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.0121
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.0091
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.0068
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.0205
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.0162
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.0143

Код: 20-2-8-50

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Буцаан дүүргэлт хийх

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.0280
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.0190
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.0139
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.0105
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.031
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.025
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.021

Код: 20-2-8-51

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Буцаан дүүргэлтийг нягтруулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Агрегатыг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Нягтруулах

Механизм ба тоног төхөөрөмж	хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Доргиурт булт индүү	4-8тн	V	0.16
Доргиурт булт индүү	11-12тн	V	0.14
Доргиурт булт индүү	13-16тн	V	0.125

Код: 20-2-8-52

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Хэв гажилтын заадасны резин солих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
- 2 Заадасны резин сугалж авах
- 3 Заадасны резин ховилд нь суулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.30

Код: 20-2-8-53

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Төмөр бетон гүүрийн хайс дугуй цохигч будах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайс хашлагыг цэвэрлэх
- 2 Хайс хашлага будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.68
Будаг шингэлэгч	кг	0.001	0.32

Код: 20-2-8-54

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Заадсыг дүүргэгч материалаар дүүргэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт
- 2 Заадас битумээр дүүргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.72

Код: 20-2-8-55

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цутгалт хийх болон нягтруулах төхөөрөмж, тэвш, бункер, доргиулагчийг бэлтгэх
- 3 Хэв хашмалд бетон юүлэх
- 4 Цутгаж нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гүний доргиулагч	50мм	V	0.06

Код: 20-2-8-56

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс будах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хайс хашлагыг цэвэрлэх
- 2 Хайс хашлага будах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.3

Код: 20-2-8-57

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Экскаваторт тоногосон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Механизм тоног төхөөрөмжийг ажлын байранд байрлуулах угсрах
- 2 Бетон эвдлэх
- 3 Эвдсэн бетоныг ухаж авах
- 4 Хог хаягдлыг зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Экскаватор-гидро молоток	0.25м3	V	1.43
Экскаватор-гидро молоток	0.5м3	VI	1.14
Экскаватор-гидро молоток	1.0м3	VII	0.74
Экскаватор-гидро молоток	1.5м3	VIII	0.57
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.0330
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.0205
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.0122
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.0092
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.058
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.0374
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.0287

Код: 20-2-8-58

Хэмжих нэгж:

1 м

Нэр: Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ан цавыг тэмдэглэж цэвэрлэгээ хийх
- 2 Хагарлын дагуу хэлбэх гаргаж зүсэлт хийх
- 3 Хагарлын дагуу цэвэрлэх
- 4 Дүүргэгч материалаар хагарлыг дүүргэх
- 5 Дүүргэлт хийсний дараа цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	V	0.2

20-2-9-00 ӨВЛИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код: 20-2-9-01

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
- 2 Зорчих хэсгийн цасыг хөвөө рүү түрэх
- 3 Зорчих хэсэг ба хөвөөнөөс цасыг 3 м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.682
Замчин	II	1	0.682

Код: 20-2-9-02

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цасыг гараар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
- 2 Нягтарсан цасыг цохиж суллах
- 3 Сулласан цасыг хөвөө рүү түрэх
- 4 Зорчих хэсэг ба хөвөөнөөс цасыг 3 м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.82
Замчин	II	1	1.82

Код: 20-2-9-03

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлагын ёроолын сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
- 2 Цасыг хэсэгчилэн бөөгнүүлэх
- 3 Тоноглолоос гадагшаа 3 м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.253
Замчин	III	1	0.253

Код: 20-2-9-04

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөсжсөн цасыг бутлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
- 2 Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөсжсөн цасыг бутлах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	2.12
Замчин	II	1	2.12

Код: 20-2-9-05

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Зорчих хэсэг, хөвөөний буталсан мөс, мөсжсөн цасыг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Сул мөс, мөсжсөн цасыг хөвөө рүү түрэх
- 2 Мөс, мөсжсөн цасыг хөвөөнөөс 3м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.28
Замчин	II	1	1.28

Код: 20-2-9-06

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөсжсөн цасыг бутлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
- 2 Шуудууны мөс, мөсжсөн цасыг бутлах
- 3 Мөс цасыг 3м-т шидэж зайлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.62

Код: 20-2-9-07

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны буталсан мөс, мөсжсөн цасыг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын багаж, хэрэгслийг бэлтгэх
- 2 Буталсан мөс, мөсжсөн цасыг шуудуунаас 3м-т шидэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.42

Код: 20-2-9-08

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг гараар элс цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хөвөөн дээр овоолго болгон нөөцөлсөн элсийг тогтоосон нормоор цацах
- 2 Нөөцөлсөн элсээр овоолго сэргээх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.41

Код: 20-2-9-09

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг автомашин дээрээс гараар цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинд ачиж, цацалт хийхэд бэлтгэх
- 2 Хольцыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.26

Код: 20-2-9-10

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртлэх зузаантай шинэ орсон цасыг шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шүүрдэгч машиныг ажлын байрлалд тохируулах
- 2 Зорчих хэсгийн гадаргууг шүүрдэх
- 3 Машиныг ажлын хэсгийн төгсгөлд эргүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.048

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Шүүрдэгч машин	3.5м	C	0.048

Код: 20-2-9-11

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртлэх зузаантай шинэ орсон сийрэг цасыг автогрейдер цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажлын байрлалд тохируулах
- 2 Замын цасыг цэвэрлэх
- 3 Хутгыг буулгах ба өргөх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.286
Автогрейдер	175м.х	VI	0.248
Автогрейдер	210м.х	VI	0.233
Автогрейдер	245м.х	VI	0.217

Код: 20-2-9-12

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон 300мм хүртлэх зузаантай цасан хамар, даланг автогрейдерээр цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажлын байрлалд тохируулах
- 2 Замын цасыг цэвэрлэх
- 3 Хутгыг буулгах ба өргөх
- 4 Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.301
Автогрейдер	175м.х	VI	0.262
Автогрейдер	210м.х	VI	0.246
Автогрейдер	245м.х	VI	0.229

Код: 20-2-9-13

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг бульдозероор цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Агрегатыг ажлын байрлалд тохируулах
- 2 Замын цасыг түрж цэвэрлэх
- 3 Явцын дунд хутгыг өргөж, буулгах
- 4 Ажлын төгсгөлд хутгыг өргөн ухарч анхны байдалд ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.26

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	0.479
Бульдозер	175м.х	VI	0.413
Бульдозер	210м.х	VI	0.362
Бульдозер	245м.х	VI	0.322
Бульдозер	280м.х	VI	0.308
Бульдозер	315м.х	VI	0.303

Код: 20-2-9-14

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг ачигчаар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ачигч ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Ачигчаар цас түрж цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.94
Ачигч	1.5м3	V	0.88
Ачигч	2.0м3	V	0.74
Ачигч	3.0м3	V	0.6
Ачигч	3.5м3	V	0.53

Код: 20-2-9-15

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг машинаар цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хольцыг автомашинд ачиж, цацалт хийхэд бэлтгэх
- 2 Хольцыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.32

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Элс, давс цацагч	3м	C	0.419

Код: 20-2-9-16

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн хальтиргааг арилгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Нүүрсний үнс ба хуурай элсийг автомашины тэвшнээс замын зорчих хэсэг дээр асгах
- 2 Хүрз гаалуугаар тэгшилж тараах
- 3 Шаардлагатай хэсгүүд рүү шүүрдэж тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.77

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.46

Код: 20-2-9-17

Хэмжих нэгж:

1000 м2

Нэр: Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Машиныг уусмалаар цэнэглэж, цацалт хийхэд бэлтгэх
- 2 Уусмалыг тогтоосон нормын дагуу цацах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.47

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	C	0.47
Усны машин	15тн		0.41
Усны машин	20тн		0.38

Код: 20-2-9-18

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт, хамгаалалтыг засах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хаалт хашлагын суларсан хэсгийг чангалж бэхлэх
- 2 Эвдэрсэн хэсгийг солих, засварлах
- 3 Суларсан бэхлэгээг чангалах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	1.82
Замчин	III	1	1.82

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.5

Код: 20-2-9-19

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлага байрлуулах, шилжүүлж суулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хамгаалалтын хаалт, хашлагыг ачих буулгах
- 2 50м-т зөөж шилжүүлэх
- 3 Хамгаалалтын хаалт, хашлагыг байрлуулах
- 4 Гадсанд боож бэхлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.64
Замчин	II	1	1.32

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.3

Код: 20-2-9-20

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлагыг салгаж хураах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Боолт бэхлэгээг тайлах
- 2 Хаалт хашлагыг хураах
- 3 20м-т зөөж шилжүүлэх
- 4 Давхарлаж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.86
Замчин	III	1	0.93

Код: 20-2-9-21

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Шургааг бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Шургааг модыг огтолж, мөчирлөх ба үзүүрийг тайрах
- 2 Шургаагийг 20 м хүртэл зайд зөөж, дөрвөлжиж хураах
- 3 Үзүүрийн мөчрийг бөөгнүүлэх
- 4 Шургаагийг ачих, буулгах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	2.26
Замчин	III	1	0.923

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.923

Код: 20-2-9-22

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг бургас, шургаагаар бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бургас /шургааг/-ыг 10-м хүртэл зайд зөөх
- 2 Бургас /шургааг/-ыг сонгож авч хөрөөдөх
- 3 Яс модыг хадаасаар хадаж бэхлэх
- 4 Шургаагыг байрлуулж ханан хийцийг бэлтгэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	3.66
Замчин	III	2	3.66

Код: 20-2-9-23

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг хураах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэлэн болсон хаалт хашлагыг 20м-т зөөж давхарлаж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.242

Код: 20-2-9-24

Хэмжих нэгж:

10 у/м

Нэр: Цаснаас хамгаалах бургас, шургааган хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хамгаалалтын хаалт, хашлагыг ачих буулгах
- 2 Ханан хийцийг 50м хүртэл зайд зөөвөрлөх
- 3 Хаалт хамгаалалтыг байрлуулах 4 Гадсанд бэхлэж боох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	2.88
Замчин	III	1	1.44

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.3

Код: 20-2-9-25

Хэмжих нэгж:

10 ш

Нэр: Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Модон материалыг зөөж шилжүүлэх
- 2 Хэмжиж тайрах
- 3 1 талыг үзүүлэх
- 4 Толгойд ховил гаргах
- 5 Бэлтгэсэн гадсаа хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	III	1	0.54
Мужаан	IV	1	0.54

Код: 20-2-9-26

Хэмжих нэгж:

10 ш

Нэр: Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас зоох

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гадас ачиж буулгах
- 2 Гадас зөөж шилжүүлэх
- 3 Гадас зоох

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.22
Замчин	III	1	0.22

Код: 20-2-9-27

Хэмжих нэгж:

10 ш

Нэр: Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Зоолттой гадсыг суллах
- 2 Гадсыг сугалж 20м-т зөөж шилжүүлэх
- 3 Гадсыг ачих буулгах
- 4 Гадсыг хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.542

Код: 20-2-9-28

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цас тогтоох чулуун хана байгуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэлтгэсэн чулууг 20м-т зөөж шилжүүлэх
- 2 Чулуун хана байгуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.94
Замчин	III	2	0.94

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.47

Код: 20-2-9-29

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Чулуун өрлөгөөр хийсэн цаснаас хамгаалах хаалт ханыг засварлах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бэлтгэсэн чулууг 20м-т зөөж шилжүүлэх
- 2 Нурсан хэсгийг нөхөж өрлөг хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.24
Замчин	III	1	0.62

Код: 20-2-9-30

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажилд бэлтгэх
- 2 Цас буудах
- 3 Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.92

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Цас буудагч машин	2000м3/ц	E	0.05

Код: 20-2-9-31

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Автогрейдерээр цасан хамар байгуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хутга тохируулж бэлтгэх
- 2 Цас түрж хамар байгуулах
- 3 Хэсгийн төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	1.35
Автогрейдер	175м.х	VI	1.212
Автогрейдер	210м.х	VI	1.181
Автогрейдер	245м.х	VI	1.162

Код: 20-2-9-32

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Бульдозероор цасан хамар байгуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бульдозерийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Цас түрж хамар байгуулах
- 3 Ухарч анхны байрлалд ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.38

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	0.814
Бульдозер	175м.х	VI	0.742
Бульдозер	210м.х	VI	0.721
Бульдозер	245м.х	VI	0.681
Бульдозер	280м.х	VI	0.624
Бульдозер	315м.х	VI	0.614

Код: 20-2-9-33

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бульдозерийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Цас 20м-с түрж далагнах
- 3 Бульдозер анхны байдалд ухарч ирэх
- 4 Засаж хэлбэржүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	0.944
Бульдозер	175м.х	VI	0.78
Бульдозер	210м.х	VI	0.653
Бульдозер	245м.х	VI	0.552
Бульдозер	280м.х	VI	0.518
Бульдозер	315м.х	VI	0.505

Код: 20-2-9-34

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тэвшийг хатуурсан цасаар ачааллах
- 2 Цасыг 10м-т зөөх
- 3 Хатуурсан цасыг өрж цасны хаалт хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.84
Замчин	III	1	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.1

Код: 20-2-9-35

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Ачигчаар цасан хамгаалалтын даланг засаж хэлбэржүүлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ачигчыг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 30м-с цас хутгаж шанагыг дүүргэх
- 3 Хонхор хэсэгт асгах
- 4 Гараар тарааж тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.82

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	1.882
Ачигч	1.5м3	V	1.601
Ачигч	2.0м3	V	1.254
Ачигч	3.0м3	V	0.56
Ачигч	3.5м3	V	0.213

Код: 20-2-9-36

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг бульдозероор засаж хэлбэржүүлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бульдозерийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Материалыг бэлтгэлээс 20м-т түрж далагнах
- 3 Ухарч анхны байрлалд ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	1.497
Бульдозер	175м.х	VI	1.317
Бульдозер	210м.х	VI	1.17
Бульдозер	245м.х	VI	1.03
Бульдозер	280м.х	VI	0.964
Бульдозер	315м.х	VI	0.446

Код: 20-2-9-37

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цас гараар ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Цас хамж бөөгнүүлэх
- 2 Цас гараар машин дээр ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4

Код: 20-2-9-38

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Ачигчаар цас ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ачигч ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Ачигчаар цас ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	1.45
Ачигч	1.5м3	V	1.36
Ачигч	2.0м3	V	1.14
Ачигч	3.0м3	V	0.93
Ачигч	3.5м3	V	0.825

Код: 20-2-9-39

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Модон материал бэлтгэж хөрөөдөх
- 2 Хэлхээс болгож хадах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	III	2	0.82
Мужаан	IV	1	0.41

Код: 20-2-9-40

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Овоолго бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Овоолгын шороог ачигчаар ачих
- 2 5м-н зайтай овоолго хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	C	0.5
Ачигч	1.25м3	V	0.02

Код: 20-2-9-41

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг гараар засаж хэлбэржүүлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тэргэнцэрийг шороогоор ачааллах
- 2 30м-т зөөвөрлөх
- 3 Хонхойсон, ухагдсан хэсэгт шороог асгаж тарааж тэгшлэх
- 4 Гар нүдүүрээр нягтруулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.62
Замчин	III	1	0.31

Код: 20-2-9-42

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Ачигчаар цасны хаалт далан байгуулах /цасаар/

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ачигчыг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Ачигчыг ажлын байдалд бэлтгэх
- 3 Цасыг түрж хэлбэржүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.444

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.9316
Ачигч	1.5м3	V	0.8204
Ачигч	2.0м3	V	0.6524
Ачигч	3.0м3	V	0.4708
Ачигч	3.5м3	V	0.38

Код: 20-2-9-43

Хэмжих нэгж:

100 м3

Нэр: Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бульдозерийг ажлын байдалд бэлтгэх
- 2 Материалыг тарааж тэгшлэх
- 3 Ухарч анхны байрлалд ирэх
- 4 Засаж хэлбэржүүлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	1.37
Бульдозер	175м.х	VI	1.24
Бульдозер	210м.х	VI	1.13
Бульдозер	245м.х	VI	0.946
Бульдозер	280м.х	VI	0.924
Бульдозер	315м.х	VI	0.834

Код: 20-2-9-44

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Нэр: Автогрейдерийн дунд хутганы ир солих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хуучин хутгыг салгах
- 2 Шинэ хутга угсрах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.5

20-2-10-00 БУСАД АЖИЛ

Код: 20-2-10-01

Хэмжих нэгж:

1 км

Нэр: Автозам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах
- 2 Үзлэг хийж, үзлэгийн журналыг бөглөх
- 3 Үзлэгийн мөрөөр арчлалт, засварын арга хэмжээг төлөвлөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.021

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Пицап	4хүн	в	0.1667

Тайлбар: Энэ үзлэгээр арчлалтын үндсэн ажлыг төлөвлөнө.

Код: 20-2-10-02

Хэмжих нэгж:

1 км

Нэр: Автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангах
- 2 Үзлэг хийж, үзлэгийн журналыг бөглөх
- 3 Үзлэгийн мөрөөр засварын ажлыг хэмжээг тогтоох, төлөвлөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	IV	2	0.1
Замчин	III	2	0.1

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Пицап	4хүн	в	0.5
Ачааны автомашин	2тн		0.02

Тайлбар: Энэ үзлэгээр урсгал засварын ажил, мөн ээлжит засварын зарим ажлыг төлөвлөнө.

Код: 20-2-10-03

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Нэр: Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг ачих буулгах
- 2 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.12

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.12

Код: 20-2-10-04

Хэмжих нэгж:

1 удаа

Нэр: Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах
- 2 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг ачих буулгах
- 3 Гадаргуу орчин тойрныг цэвэрлэж тэгшлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.1

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.1

Код: 20-2-10-05

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Сул хог шороог хамж бөөгнүүлэх
- 2 Тэргэнцэрт ачих
- 3 Гадаргуу орчин тойрныг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.0012

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн		0.0011

Код: 20-2-10-06

Хэмжих нэгж:

100 м

Нэр: Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдер түр зам гаргах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Автогрейдерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гарц гаргах
- 3 Хөрс түрж түр зам гаргах
- 4 Ажлын явалтын төгсгөлд эргэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.31

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	VI	0.34
Автогрейдер	175м.х	VI	0.32
Автогрейдер	210м.х	VI	0.3
Автогрейдер	245м.х	VI	0.29

Код: 20-2-10-07 Хэмжих нэгж: 100 м

Нэр: Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бульдозерийг ажилд бэлтгэх
- 2 Гарц гаргах
- 3 Хөрс түрж түр зам гаргах
- 4 Ухарч анхны байрлалд ирэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.321

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	VI	0.334
Бульдозер	175м.х	VI	0.321
Бульдозер	210м.х	VI	0.318
Бульдозер	315м.х	VI	0.312

Код: 20-2-10-08 Хэмжих нэгж: 1 ш

Нэр: Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ачигчийг ажилд бэлтгэх
- 2 Сэгийг оосорлож, өргөх
- 3 Зурвасаас 50м-т зайлуулж, ухсан нүхэнд хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.18

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	V	0.2
Ачигч	1.5м3	V	0.2

Код: 20-2-10-09

Нэр: Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тэргэнцэрийг ажилд бэлтгэх (тэвшинд хучлага, тусгаарлалт хийх)
- 2 Сэгийг дэгээдэж, өргөж ачих
- 3 Зурвасаас 50м-т зайлуулж, ухсан нүхэнд хаях

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	0.36

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.18

Код: 20-2-10-10 Хэмжих нэгж: 100 ш

Нэр: Тэмдэглэлийн модон гадас бэлтгэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Модон материалыг зүсэж брус болгох
- 2 50см урттай тайрах
- 3 Нэг талыг нь үзүүрлэх
- 4 Будах
- 5 Дөрвөлжилж хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Мужаан	V	1	2.3
Мужаан	III	1	2.3

Код: 20-2-10-11

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бетон гадаргуу дээр цементийн уут, таар, шуудай дэвсэх
- 2 Гадаргууг услах
- 3 Хучсан таар шуудайг авч гадаргууг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.84
Замчин	III	1	0.84

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Усны машин	6тн	С	0.18
Усны машин	15тн	С	0.146
Усны машин	20тн	С	0.133

Код: 20-2-10-12

Хэмжих нэгж:

100 м2

Нэр: Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Бетон гадаргуу дээр гялгар уут таар, шуудай дэвсэх
- 2 Модны үртэс /шороо/-г 10м-с зөөж 3см зузаантай хучих
- 3 Хучсан үртэс/шороог/, таарыг хуулж авах
- 4 Бетоны гадаргуу дээрх үртэс шороог цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.82
Замчин	III	1	0.82

Код: 20-2-10-13

Хэмжих нэгж:

1 тн

Нэр: Битум зөөгчийн цистернийг насосны тусламжтайгаар битумээр дүүргэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын талбай, шахах хоолойг цэвэрлэх
- 2 Цистернийг битумээр цэнэглэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	V	1	0.74

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (суурин)	1000л	VI	0.5

Код: 20-2-10-14

Хэмжих нэгж:

100 кг

Нэр: Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тогоонд Барьцалдуулагч материал, мастикийг хийх
- 2 Галлагааны түлээ бэлтгэх
- 3 Тогоог галлах, бусад үйлчилгээг хийх
- 4 Материалыг зохих температурт хүртэл нь халаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.8

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л		1.1

Код: 20-2-10-15

Хэмжих нэгж:

100 кг

Нэр: Овооны хог гараар цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Овооны хогийг цэвэрлэж овоолох
- 2 Тэргэнцэрээр ачиж 20м-т зөөх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	2	1.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.25

Код: 20-2-10-16
Нэр: Хог гараар ачих

Хэмжих нэгж: 100 кг

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Хог хамж бөөгнүүлэх
- 2 Хог тээврийн хэрэгсэлд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	I	2	0.035

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн		0.25

Код: 20-2-10-17
Нэр: Тэргэнцэрээр 10м-т шороо зөөх

Хэмжих нэгж: 100 кг

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тэргэнцэрт зөөвөрлөх шороо ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	II	1	0.055

Код: 20-2-10-18
Нэр: Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх

Хэмжих нэгж: 1 удаа

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ажлын гүйцэтгэлийг хэмжиж шалгах
- 2 Үзлэг хийж, үзлэгийн журналыг бөглөх
- 3 Ажлын зураг авах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	0.25

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Пикап	4хүн	B	0.25

Код: 20-2-10-19
Нэр: Нүүдлийн тогоонд битум халаах

Хэмжих нэгж: 100 кг

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Тогоонд битумыг хийх
- 2 Галлагааны түлээ бэлтгэх
- 3 Тогоог галлах, бусад үйлчилгээг хийх
- 4 Материалыг зохих температурт хүртэл нь халаах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2.8

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л		1.1

Код: 20-2-10-20
Нэр: Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх

Хэмжих нэгж: 1 цаг

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Аюулгүйн ажиллагааны хөдөлгөөн зохицуулалт хийх
- 2 Тоо бүртгэл хийх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	1	1

Код: 20-2-10-21
Нэр: Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах

Хэмжих нэгж: 10 м2

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Эвдэрсэн хавтан суллаж хөндийрүүлэх
- 2 Сулласан хавтан авч хураах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	1.5

Код: 20-2-10-22

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Асфальтбетон хурд сааруулагч молдоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Экскаваторыг ажилд бэлтгэх
- 2 Асфальтбетон хурд сааруулагчыг молдоктой экскаватороор эвдэх
- 3 Экскаватор шанагаа солих
- 4 Асфальтбетоны хог хаягдлыг автомашинд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	1.2

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.12
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.11
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.10

Код: 20-2-10-23

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малд гэрэл ойлгогч болон тод тэмдэглэгээтэй хүзүүвч тараах

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Гэрэл ойлгогч, тод тэмдэглэгээтэй хүзүүвч тараах

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.05

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	C	0.05

Код: 20-2-10-24

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр: U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ус зайлуулах сувгийн тэвшний таг өргөж авах
- 2 Ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх
- 3 Ус зайлуулах сувгийн тэвшний таг буцааж тавих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	4	0.2

Код: 20-2-10-25

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2

Код: 20-2-10-26

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр: Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх

Ажлын бүрэлдэхүүн:

- 1 Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	2

Код: 20-2-10-27

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж машинд ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж машинд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.4

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.088
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.054
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.033
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.024
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.161
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.099
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.076

Код: 20-2-10-28

Хэмжих нэгж:

1 м3

Нэр: Цементбетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1 Цементбетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэх

2 Бетоны хог хаягдлыг экскаватороор машинд ачих

Хэсгийн бүрэлдэхүүн	Зэрэг	Тоо	Хүн цаг
Замчин	III	2	0.6

Машин механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машинчийн зэрэг	Машин цаг
Экскаватор-Гидро молоток	0.25м3	VI	0.180
Экскаватор-Гидро молоток	0.5м3	VI	0.170
Экскаватор-Гидро молоток	1.0м3	VI	0.150
Экскаватор-Гидро молоток	1.5м3	VI	0.130
Гинжит экскаватор	0.5м3	VI	0.033
Гинжит экскаватор	1.0м3	VI	0.021
Гинжит экскаватор	1.5м3	VI	0.012
Гинжит экскаватор	2.0м3	VI	0.009
Дугуйт экскаватор	0.25м3	VI	0.058
Дугуйт экскаватор	0.5м3	VI	0.037
Дугуйт экскаватор	0.75м3	VI	0.029