

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ БА ДҮРЭМ

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧЛАЛТ,
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН
ЖИШИГ НОРМ
(ТӨСӨЛ)**

ЗЗБНБД 81-26-2022

Албан ёсны хэвлэл

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2022 он

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМАТИВ
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ЗАМЫН
БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ БА ДҮРЭ М

**АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН
АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН
ЖИШИГ НОРМ
(ТӨСӨЛ)**

ЗЗБНБД 81-26-2022

Албан ёсны хэвлэл

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Улаанбаатар хот
2022 он

26-01-00 Шороон далан, хөвөө ба шуудууны арчлалт, засварын ажил

Үндэслэл

Ажлын нэр

- 26-01-01 Хөвөөний угаагдсан буюу суулт үүссэн хэсэгт механизмаар шороо нэмж засах
- 26-01-02 Хөвөөний угаагдсан буюу суулт үүссэн хэсэгт гараар шороо нэмж засах
- 26-01-03 Замын хөвөөн дээр ургасан өвсийг гараар хадах
- 26-01-04 Замын хөвөөн дээр ургасан өвсийг механик хадуураар хадах
- 26-01-05 Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах
- 26-01-06 Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис авто цацагчаар цацах
- 26-01-07 Хөвөөг халуун асфальтобетоноор хүчитгэх
- 26-01-08 Хөвөөг цементбетоноор хүчитгэх
- 26-01-09 Хөвөөг шинэчилэн засах
- 26-01-10 Уулын болон хажуугийн шуудууг гараар хэсэгчилэн сэргээх
- 26-01-11 Уулын болон хажуугийн шуудууны шороог гараар цэвэрлэх
- 26-01-12 Ус зайлуулах шуудуунд ургасан өвсийг гараар хадах
- 26-01-13 Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр бүрэн сэргээх
- 26-01-14 Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр хэсэгчилэн сэргээх
- 26-01-15 Хажуугийн шуудууны бэхэлгээг засварлах
- 26-01-16 Хажуугийн шуудууг бетоноор бэхлэх
- 26-01-17 Хажуугийн шуудууг чулуугаар бэхлэх
- 26-01-18 Шүүрүүлэх байгууламжийг засварлах
- 26-01-19 Шинээр хатаах суваг байгуулах
- 26-01-20 Усны урсгалын хүч сааруулах худаг байгуулах
- 26-01-21 Шороон далангийн хажуу налууг ширгээр бэхлэх
- 26-01-22 Шороон далангийн хажуу налууг зүлэгжүүлэх
- 26-01-23 Хажуу налуугийн өвс, ургамлыг гар багаж ашиглан хадах, тайралт хийх
- 26-01-24 Даланд агааржуулах цорго байгуулах
- 26-01-25 Далангийн хөрсийг солих
- 26-01-26 Замын хажуугийн модийг арчлах
- 26-01-27 Замын хажуугийн бут сөөгийг арчлах
- 26-01-28 Мод бут сөөг услах
- 26-01-29 Хөвөөний хэв дүрс гаргаж механизмаар засаж тэгшлэх
- 26-01-30 Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, овоолох

26-02-00 Авто замын шороон далан, хучилтын өргөтгөлийн ажил

- 26-02-01 Хуучин далан ба ухмалын хажуу налуугийн ургамлын үет хөрсийг хуулж зайлуулах
- 26-02-02 Хуучин далан ба ухмалын хажуу налуугийн бэхэлгээг буулгах
- 26-02-03 Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх
- 26-02-04 Ухмал ба далангийн хажуу налууг хэлбэржүүлэх
- 26-02-05 Далангийн хажуу налууг шатлах

- 26-02-06 Хучилтын хайрцаг байгуулах
- 26-02-07 3 м хүртэлх өргөнтэй зохист бүрэлдэхүүнтэй суурь барих
- 26-02-08 3м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурь барих
- 26-02-09 50мм зузаантай хучлагын өргөсөлтийг халуун асфальтбетон хольц ашиглаж гараар байгуулах
- 26-02-10 50мм зузаан хучлагын өргөсөлтийг хүйтэн асфальтбетон хольц ашиглаж гараар байгуулах
- 26-02-11 Цемент бетон хучилтын ирмэгийн доогуур хөндийлөн ухаж тэгшлэх
- 26-02-12 Шинэ ба хуучин хучилтын дунд дэр бетон хийх

26-03-00 Хучилтгүй зам болон хөнгөвчилсэн, шилжилтийн төрлийн хучилтын арчлалт, засварын ажил

- 26-03-01 Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх
- 26-03-02 Хайрган замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх
- 26-03-03 Хайрган болон буталсан чулуун хучилтыг гараар жоотуудаж эвдэх
- 26-03-04 Хайрган болон буталсан чулуун хучилтыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх
- 26-03-05 Сайжруулсан хөрсөн замыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх
- 26-03-06 Хайрган хучлагатай замд үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг засварлах
- 26-03-07 Хайрган хучилттай замын зорчих хэсэгт гарсан 100мм хүртэлх гүнтэй нүхийг гараар тэгшилж, дагтаршуулах
- 26-03-08 Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх
- 26-03-09 Буталсан чулуун ба хайрган хучлаганд шинэ материал нэмж засвар хийх
- 26-03-10 Харлуулсан дайрган хучлагын нүхний засвар
- 26-03-11 Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагыг гараар жоотуудаж эвдэх
- 26-03-12 Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлагыг хийн алхаар эвдэх
- 26-03-13 Шилжилтийн ба хөнгөвчилсэн хучлаганд үүссэн 30 мм хүртэл гүнтэй дугуйн мөрийг засварлах
- 26-03-14 Түр замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэж, услаж тоосгүйжүүлэх
- 26-03-15 Боржин чулуун хучилтын нүхэн засварыг хийх
- 26-03-16 Боржин чулуун хучилтыг хуулж зайлуулах

26-04-00 Хучилттай замын арчлалт, засварын ажил

- 26-04-01 Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх
- 26-04-02 Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх цэвэрлэх
- 26-04-03 Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх
- 26-04-04 Хучлагын суурийг буталсан чулуун хольцоор солих
- 26-04-05 Хучлагын суурийг цементээр бэхжүүлсэн хольцоор солих
- 26-04-06 Хучлагын суурийг харлуулсан дайрганы хольцоор сольж дэвсэгчээр дэвсэх
- 26-04-07 Буталсан чулуун суурийг автогрейдерээр сольж дэвсэх
- 26-04-08 Цементээр бэхжүүлсэн суурийг автогрейдерээр сольж дэвсэх
- 26-04-09 Хучлагын суурийг сольж, буталсан чулуун хольц гараар дэвсэх

- 26-04-10 Хучлагын суурийг сольж, цементээр бэхжүүлсэн хольц гараар дэвсэх
- 26-04-11 Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах
- 26-04-12 Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах
- 26-04-13 Асфальтбетон хучлагын 3м² хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах
- 26-04-14 Асфальтбетон хучлагын 3-10м² нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах
- 26-04-15 Асфальтбетон хучлагын 10м²-с дээш нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах
- 26-04-16 Асфальтбетон хучлагын 3м² хүртэл нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах
- 26-04-17 Асфальтбетон хучлагын 3-10м² нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах
- 26-04-18 Асфальтбетон хучлагын 10м²-с дээш нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах
- 26-04-19 Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх
- 26-04-20 Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах
- 26-04-21 Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг гар заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах
- 26-04-22 Хучлагын ан цав хагарлыг хөрөөдөж мастикаар нөхөх
- 26-04-23 Асфальтбетон хучлагыг дэвсэгч машин ашиглан хэсэгчлэн солих
- 26-04-24 Хэсэгчилсэн асфальтбетон хучилтыг гараар дэвсэж, байгуулах
- 26-04-25 600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох
- 26-04-26 600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох
- 26-04-27 1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох
- 26-04-28 1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох
- 26-04-29 2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх
- 26-04-30 2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх
- 26-04-31 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах
- 26-04-32 Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3м² хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг халуун асфальтбетон хольцоор засварлах
- 26-04-33 Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3-10м² нүх, ирмэгийн эвдэрлийг халуун асфальтбетон хольцоор засварлах
- 26-04-34 Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3м² хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг хүйтэн асфальтбетон хольцоор засварлах
- 26-04-35 Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3-10м² нүх, ирмэгийн эвдэрлийг хүйтэн асфальтбетон хольцоор засварлах
- 26-04-36 Цементбетон хучлагын 3 м² хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг цементбетон хольцоор засварлах
- 26-04-37 Цементбетон хучлагын 3-10м² хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг цементбетон хольцоор засварлах
- 26-04-38 Хучлагын ирмэгийн эвдрэлийг засварлах үед модон хашлага тавих ба авах
- 26-04-39 Цементбетон хучлагын суурийн засварын үед хавтанг өргөж авах, буцааж суурилуулах

- 26-04-40 Хучлагын хавтанг өргөж, суурийг цементийн зуурмагаар тэгшилж, хучлагын суултыг засварлах
- 26-04-41 Цеменбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах
- 26-04-42 Цеменбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах
- 26-04-43 Цементбетон хучлаганд температурын заадас гаргаж мастикаар дүүргэх
- 26-04-44 Боловсронгуй хучлагатай замын нүхэн эвдрэлийг зохист найрлагатай хайрган хольцоор нөхөх
- 26-04-45 Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах
- 26-04-46 Асфальтбетон хучлагыг газар дээр нь дахин боловсруулж нүхийг засварлах
- 26-04-47 Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах

26-05-00 Тэмдэг, тэмдэглэгээ, тоноглолын арчлалт, засварын ажил

- 26-05-01 Дохионы модон шонг солих
- 26-05-02 Дохионы төмөрбетон шонг солих
- 26-05-03 Дохионы төмөрбетон шонг зайлуулах
- 26-05-04 Дохион модон шонг зайлуулах
- 26-05-05 Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг засварлах
- 26-05-06 Замын тэмдгийн шонг солих
- 26-05-07 Замын тэмдгийн шороон призм засварлах
- 26-05-08 Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих
- 26-05-09 Мэдээллийн самбарын хөл солих
- 26-05-10 Мэдээллийн самбарыг солих
- 26-05-11 Авто замын тэмдгийн самбар солих
- 26-05-12 Тэмдгийн самбарыг засаж, арчлах
- 26-05-13 Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах
- 26-05-14 Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах
- 26-05-15 Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах
- 26-05-16 Замын тэмдгийн металл самбар будах
- 26-05-17 Замын тоноглолын металл хийц будах
- 26-05-18 Дохионы төмөрбетон шон будах
- 26-05-19 Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах
- 26-05-20 Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар шүршиж цэвэрлэх
- 26-05-21 Мэдээлэл нь хуучирсан самбарын бичлэгийг засаж сэргээх
- 26-05-22 Авто замын эвдэрсэн хуучин хашлага, суурийн хамт ухаж авч зайлуулах
- 26-05-23 Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засах
- 26-05-24 Явган хүний замын эвдэрсэн гадаргуу, ховхорсон хавтанг хуулж зайлуулах
- 26-05-25 Явган хүний замын эвдэрсэн хашлага, суурийн хамт хуулж зайлуулах
- 26-05-26 Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засах
- 26-05-27 Замын ган туузан хаалт солих
- 26-05-28 Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах
- 26-05-29 Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах

- 26-05-30 Явган хүний замын тусгаарлах хайсыг буулгаж зайлуулах
- 26-05-31 Авто замын тэмдэглэгээг арилгах
- 26-05-32 Хучлагын гадаргууд зориулалтын будгаар тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх
- 26-05-33 Хучлагын гадаргууд гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх
- 26-05-34 Хэвтээ тэмдэглэгээг угаах
- 26-05-35 Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх
- 26-05-36 Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх
- 26-05-37 Зурвас газрын хамгаалалтын болон ногоон байгууламжийн торон хашааг засах

26-06-00 Модон гүүрийн арчлалт, засварын ажил

- 26-06-01 Модон гүүрийн хайс, хашлага будах
- 26-06-02 Модон гүүрийн дугуй цохигч задалж авах
- 26-06-03 Модон гүүрийн дугуй цохигч угсрах
- 26-06-04 Модон гүүрийн хайс, хашлага буулгаж авах
- 26-06-05 Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх
- 26-06-06 Шонгийн хавчаар солих
- 26-06-07 Банзан шал задалж авах
- 26-06-08 Банзан шал буцааж угсрах
- 26-06-09 Хар шал задлах
- 26-06-10 Хар шал буцааж угсрах
- 26-06-11 Модон дам нуруу задлах
- 26-06-12 Модон дам нурууг буцааж угсрах
- 26-06-13 Давхар модон дам нурууг задлах
- 26-06-14 Давхар модон дам нурууг буцааж угсрах
- 26-06-15 Анкер солих
- 26-06-16 Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж жишүү тулаасыг задалж авах
- 26-06-17 Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж жишүү тулаасыг буцааж угсрах
- 26-06-18 Шорооны хашилт хана задалж буулгах
- 26-06-19 Шорооны хашилт хана буцааж угсрах
- 26-06-20 Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах
- 26-06-21 Мөс зүсэгчийн шон солих
- 26-06-22 Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж хөндлөн нурууг задлах
- 26-06-23 Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж хөндлөн нурууг буцааж угсрах
- 26-06-24 Лежин задалж авах
- 26-06-25 Лежин буцааж угсрах
- 26-06-26 Тулгуурын шон задлаж буцааж суулгах
- 26-06-27 Гуалин холтослож цавчиж боловсруулах
- 26-06-28 Модонд углуурга гаргах
- 26-06-29 Мөсөн дээр харууц цацаж түр зам гаргах
- 26-06-30 Мөсөнд тэсэлгээ хийх

- 26-06-31 Мөс гараар ухах
- 26-06-32 Гуалин хоёр тал цавчиж боловсруулах
- 26-06-33 Хугарсан модон шон залгах
- 26-06-34 Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх
- 26-06-35 Модон гүүрийн зорчих хэсгийн хог шороог цэвэрлэх

26-07-00 Ус зайлуулах хоолойн арчлалт, засварын ажил

- 26-07-01 Хоолойн заадас засварлах
- 26-07-02 Хоолойн ус тусгаарлагч солих
- 26-07-03 Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах
- 26-07-04 Цөмөрсөн хоолойг зайлуулах
- 26-07-05 Хоолойд намар модон таг тавих
- 26-07-06 Хоолойн модон таглаа хавар авах
- 26-07-07 Хоолойн амыг шуудайтай элсээр намар таглах
- 26-07-08 Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглаа хавар авах
- 26-07-09 Усны хурд сааруулах худаг цэвэрлэх
- 26-07-10 Хоолойн амсар цэвэрлэх
- 26-07-11 Хоолой цэвэрлэх
- 26-07-12 Хоолойн амсар далангийн эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах
- 26-07-13 Хоолойн амсар, далангийн эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг засварлах
- 26-07-14 Түр замд хоолой байрлуулах
- 26-07-15 Хоолойн толгой, далавчны эвдэрлийг засварлах

26-08-00 Төмөрбетон гүүрийн арчлалт, засварын ажил

- 26-08-01 Төмөр бетон гүүрийн бетон хайс дугуй цохигч будах
- 26-08-02 Төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс будах
- 26-08-03 Ган төмөр дам нуруу будах
- 26-08-04 Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх
- 26-08-05 Төмөрбетон гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх
- 26-08-06 Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх
- 26-08-07 Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэж засварлах
- 26-08-08 Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох
- 26-08-09 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх
- 26-08-10 Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах
- 26-08-11 Төмөрбетон гүүрэнд ус зайлуулах цорго шинээр хийх
- 26-08-12 Гүүрийн төмөр хайс засварлах
- 26-08-13 Гүүрийн төмөрбетон хайс засварлах
- 26-08-14 Арматургүй бетон хийц хийн алхаар эвдэх
- 26-08-15 Төмөр бетон хийц хийн алхаар эвдэх
- 26-08-16 Эксковаторт тоногдсон гидро молотоор арматуртай бетон эвдэх

- 26-08-17 Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланг ухаж авах
- 26-08-18 Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланд буцаан дүүргэлт хийх
- 26-08-19 Дамжих хавтан солих
- 26-08-20 Хэв гажилтын заадас солих
- 26-08-21 Гүүрийн явах ангийн бетон засварлах
- 26-08-22 Гүүрийн явган зам засварлах
- 26-08-23 Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих
- 26-08-24 Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах
- 26-08-25 Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах
- 26-08-26 Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийг ган хийцээр хүчитгэж засварлах
- 26-08-27 Төмөрбетон гүүрийн унасан парпет засварлах
- 26-08-28 Төмөрбетон гүүрийн алгасал байгууламж буулгах
- 26-08-29 Төмөрбетон гүүрийн алгасал байгууламж буцааж угсрах
- 26-08-30 Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг домкратаар өргөх,буулгах
- 26-08-31 Төмөрбетон хоолой болон гүүрийн хийц элементүүдийг торкрет бетоноор хүчитгэж засварлах
- 26-08-32 Төмөрбетон гүүрийн тулгуурын угаагдаж арматурт хүрээгүй эвдэрсэн хэсгийг нөхөж бэхлэх
- 26-08-33 Төмөрбетон гүүрийн тулгуурын угаагдаж арматурт онц гэмтэл гараагүй эвдэрсэн хэсгийг нөхөж бэхлэх
- 26-08-34 Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийн зэвэрсэн арматурыг зөрүүлж боож залгаж засварлах
- 26-08-35 Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийн зэвэрсэн арматурыг гагнаж залган засварлах
- 26-08-36 Төмөрбетон гүүрийн ригель,насадка, хавтан хийцүүдийг засварлах
- 26-08-37 Төмөрбетон хийц элементэд CPFR хүчитгэл хийх
- 26-08-38 Төмөр бетон гүүрийн хэв гажилтын заадасны резин солих
- 26-08-39 Урсгал залах далангийн эвдрэлийг механизмаар засварлаж чулуун өрлөгийг сэргээх
- 26-08-40 Урсгал залах далангийн эвдрэлийг гараар засварлаж чулуун өрлөгийг сэргээх
- 26-08-41 Далангийн эвдэрсэн хавтан бэхэлгээ солих
- 26-08-42 Төмөрбетон гүүрийн конусын эвдрэл засварлах

26-09-00 Өвлийн арчлалт, засварын ажил

- 26-09-01 Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх
- 26-09-02 Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цасыг гараар цэвэрлэх
- 26-09-03 Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлагын ёроолын сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх
- 26-09-04 Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөсжсөн цасыг гараар цэвэрлэх
- 26-09-05 Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөсжсөн цасыг цэвэрлэх
- 26-09-06 Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг гараар элс цацах

- 26-09-07 Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг автомашин дээрээс гараар цацах
- 26-09-08 Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртлэх зузаантай шинэ орсон цасыг шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх
- 26-09-09 Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон сийрэг цасыг автогрейдерээр цэвэрлэх
- 26-09-10 Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасан хунгарыг автогрейдерээр цэвэрлэх
- 26-09-11 Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг ачигчаар цэвэрлэх
- 26-09-12 Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг бульдозероор цэвэрлэх
- 26-09-13 Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах
- 26-09-14 Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг машинаар цацах
- 26-09-15 Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн хальтиргааг арилгах
- 26-09-16 Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах
- 26-09-17 Зөөврийн цасны модон хаалт, хамгаалалтыг бэлтгэх
- 26-09-18 Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах
- 26-09-19 Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалтыг салгаж хураах
- 26-09-20 Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалтыг засах
- 26-09-21 Бургас, шургаагаар цасны ханан хаалт, хамгаалалтыг бэлтгэх
- 26-09-22 Бургас, шургаагаар хийсэн цасны хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах
- 26-09-23 Цас тогтоогч чулуун хана байгуулах
- 26-09-24 Цас тогтоогч чулуун ханыг засварлах
- 26-09-25 Цас гараар ачих
- 26-09-26 Цас ачигчаар ачих
- 26-09-27 Хөвөөн дээр шороо элс нөөцлөх
- 26-09-28 Автогрейдэрээр цасан хамар байгуулах
- 26-09-29 Бульдозероор цасан хамар байгуулах
- 26-09-30 Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/
- 26-09-31 Ачигчаар цасны хаалт, далан байгуулах /цасаар/
- 26-09-32 Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/
- 26-09-33 Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг гараар засаж хэлбэржүүлэх
- 26-09-34 Зөөврийн шороогоор цасны хамгаалалтын далан байгуулах
- 26-09-35 Хажуугийн бэлтгэлээс цасны хамгаалалтын далан байгуулах

26-10-00 Бусад ажил

- 26-10-01 Авто зам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх
- 26-10-02 Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх
- 26-10-03 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах
- 26-10-04 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах
- 26-10-05 Зурвас газар болон зорчих хэсэг дээрх хог шороог цэвэрлэж, зайлуулах
- 26-10-06 Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдерээр түр зам гаргах

- 26-10-07 Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах
- 26-10-08 Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах
- 26-10-09 Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах
- 26-10-10 Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх
- 26-10-11 Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх
- 26-10-12 Битум зөөгчийн цистернийг насосны тусламжтайгаар битумээр дүүргэх
- 26-10-13 Нүүдлийн тогоонд барьцалдуулагч материал, мастикийг халаах
- 26-10-14 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх
- 26-10-15 Овооны хог цэвэрлэх
- 26-10-16 Хог гараар ачих
- 26-10-17 Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх
- 26-10-18 Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах
- 26-10-19 Асфальт бетон хурд сааруулагч хуулах
- 26-10-20 Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малыг гэрэл ойлгогч болон тод тэмдэглэгээтэй болгох ажил хийх
- 26-10-21 U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх
- 26-10-22 Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх
- 26-10-23 Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх
- 26-10-24 Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж хуулж ачих
- 26-10-25 Цементбетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэж хуулж ачих

26-01-00 ШОРООН ДАЛАН, СУУРЬ ХӨВӨӨ БА ШУУДУУНЫ АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-01-01** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Хөвөөний угаagdсан буюу суулт үүссэн хэсэгт механизмаар шороо нэмж засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Экскаватораар хөрс ухаж ачих | 17-04-02 |
| 3 Хөвөөний материал автогрейдерээр тарааж тэгшлэх | 20-2-1-33 |
| 4 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 5 Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, овоолох | 20-2-3-09 |
| 6 Хөвөөний материал услах | 20-2-1-24 |
| 7 Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 17-09-26 |
| 8 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 9 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1971
Тоологч	IV	Ачигч сонгох
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.212

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.085
Автогрейдер	175м.х	0.0778
Автогрейдер	210м.х	0.0731
Автогрейдер	245м.х	0.0692
Ачааны автомашин	2тн	0.022

		I	II	III	IV
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.4228	0.5109	0.6669	0.8716
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.2607	0.3152	0.4116	0.5379
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.1559	0.1883	0.2459	0.3216
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.1169	0.1413	0.1845	0.2411
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.2401	0.03		
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.1801	0.03		
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.1201	0.03		
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.6423	0.8944	1.1606	1.5148
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.4502	0.5723	0.7484	0.9785
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.3422	0.4402	0.5743	0.7504
Пикап	4хүн	0.025			
Усны машин	15тн	0.156			
Усны машин	20тн	0.142			
Усны машин	6тн	0.1928			

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	1.76	5.1226
Тросс d4	м	0.001	2.8582
Төмөр гадас (d20ммx500мм)	ш	0.0006	2.9726
Ус	тн	1.0	0.8901
Хаягдал чулуу	м3	1.9	0.02

Код **26-01-02** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Хөвөөний угаagdсан буюу суулт үүссэн хэсэгт гараар шороо нэмж засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Тэргэнцэрээр 10м-т шороо зөөх	20-2-10-17
3 Хайрган материалыг гараар тараах	20-2-1-01
4 Хөвөөний материал услах	20-2-1-24
5 Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-26
6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.9355
Замчин	III	1.0475
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0106

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг	
Ачааны автомашин	2тн	0.022	
		Нягтруулалт	Нэмэгдэх 1 явалт бүрт
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.024	0.003
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.018	0.003
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.012	0.003
Пикап	4хүн	0.025	
Усны машин	15тн	0.0078	
Усны машин	20тн	0.0071	
Усны машин	6тн	0.0096	

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0516
Элс хайрган хольц	м3	1.7	1.0425

Код **26-01-03** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Замын хөвөөн дээр ургасан өвсийг гараар хадах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Өвс гараар хадах | 20-2-1-02 |
| 3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0016
Замчин	III	0.097

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0004
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.004

Код **26-01-04** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Замын хөвөөн дээр ургасан өвсийг механик хадуураар хадах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Өвс механик хадуураар хадах | 20-2-1-03 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.47

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Бага оврын трактор (хадуурын төхөөрөмжтэй)	15м.х	2.0
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.2

Код **26-01-05**
 Нэр **Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах**

Хэмжих нэгж: 1000 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис гараар цацах | 20-2-1-04 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.51

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис	тн	1.0	0.0082
Ус	тн	1.0	0.0506

Код **26-01-06**
 Нэр **Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис автоцацагчаар цацах**

Хэмжих нэгж: 10000 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис авто цацагчаар цацах | 20-2-1-05 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.6701

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто цацагч (бодис цацдаг)	500л	1.2001
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зэрлэг ургамлын эсрэг бодис	тн	1.0	0.082
Ус	тн	1.0	0.5055

Код **26-01-07**
 Нэр **Хөвөөг халуун асфальтобетоноор хүчитгэх**

Хэмжих нэгж: 10 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах | 20-2-1-06 |
| 3 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 4 Хөвөөний материал услах | 20-2-1-24 |
| 5 Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 17-09-26 |
| 6 Асфальтбетон хучилтыг заадас зүсэгчээр ирмэг гарган хөрөөдөх | 17-18-03 |
| 7 Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох | 20-2-1-26 |
| 8 Шингэн цацлага хийх | 17-11-01 |
| 9 Асфальтбетон хольц гараар зөөж тараах | 17-16-20 |
| 10 Индүү усаар цэнэглэх | 17-08-12 |
| 11 Гараар тараасан асфальтбетон хучилтын урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх | 17-09-22 |
| 12 шалгах | 17-02-13 |
| 13 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 14 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Асфальт бетончин	III	0.2686
Асфальт бетончин	IV	0.0333
Асфальт бетончин	V	0.0333
Асфальт бетончин	VI	0.0333
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.1067
Замчин	II	0.2695
Замчин	III	0.047
Замчин	IV	0.008
Оператор	IV	0.2747
Рейкчин	IV	0.0533
Туслах ажилчин	III	0.0675
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0053

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг	
Автогрейдер	140м.х	0.0092	
Автогрейдер	175м.х	0.0089	
Автогрейдер	210м.х	0.0087	
Автогрейдер	245м.х	0.0085	
		Машин цаг	
Автогудорнатор	6000л	0.008	
Ачааны автомашин	2тн	0.022	
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.0756	0.0063
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.063	0.0063
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.0504	0.0063
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.24	0.03
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.18	0.03
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.12	0.03
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.2	
Пикап	4хүн	0.0683	

Усны машин	15тн	0.0531
Усны машин	20тн	0.0453
Усны машин	6тн	0.0663

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	1.23
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.02
Таар	м2	0.0001	2.9821
Ус	тн	1.0	0.0495
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0333
Шингэн битум	тн	1.0	0.0006
Шингэрүүлсэн битум	тн	1.0	0.1216

Код **26-01-08**

Хэмжих нэгж: **10 м2**

Нэр **Хөвөөг цементобетоноор хүчитгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах | 20-2-1-06 |
| 3 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 4 Хөвөөний материал услах | 20-2-1-24 |
| 5 Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 17-09-26 |
| 6 Хэв, зам төмөр 30 м -т зөөж, цувуулан буулгах | 17-15-02 |
| 7 Гадаслагааны дагуу зам төмөр хэвийг суурьлуулж бэхлэх | 17-15-03 |
| 8 Тэлэлтийн заадасны модон шаблон суулгах | 17-16-10 |
| 9 Бетон хучилтын хольц хүлээн авч гараар тарааж, нягтруулах | 20-2-1-27 |
| 10 Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх | 20-2-10-11 |
| 11 Хөвөөний геометр хэмжээ, түвшин налууг шалгах | 17-02-09 |
| 12 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 13 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Бетончин	III	0.56
Бетончин	IV	0.28
Бетончин	VI	0.28
Геодезийн туслах ажилчин	III	2.0483
Замчин	II	0.0868
Замчин	III	0.131
Оосорлогч	III	0.0667
Рейкчин	IV	1.0317
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0159
Угсрагч	IV	0.03

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0092
Автогрейдер	175м.х	0.0089
Автогрейдер	210м.х	0.0087
Автогрейдер	245м.х	0.0085
Ачааны автомашин	2тн	0.022

		Нягтруулалт	Нэмэгдэх 1 явалт бүрт
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.024	0.003
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.018	0.003
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.012	0.003
Кран	10тн	0.5253	
Кран	16тн	0.5133	
Кран	25тн	0.5013	
Пикап	4хүн	0.0417	
Рейкен доргиулагч	3.5м	0.14	
Усны машин	15тн	0.0263	
Усны машин	20тн	0.024	
Усны машин	6тн	0.0325	

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В25	м3	2.4	1.4423
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0306
Мастик	кг	0.001	0.1026
Резин хоолой	м	0.002	0.03
Таар	м2	0.0001	1.5539
Төмөр гадас (d20ммx500мм)	ш	0.0006	14.0
Ус	тн	1.0	0.5064
Хаягдал материал	тн	1.0	0.014
Эмульс	тн	1.0	0.0054

Код **26-01-09** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Хөвөөг шинэчилэн засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Хөвөөг автогрейдерээр хусаж зайлуулах	20-2-1-06
3 Автогрейдерээр элс хайрган хольц 0.2 м хүртэл зузаантайгаар тарааж тэгшлэх	17-06-04
4 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх	17-06-03
5 Хөвөөний материал услах	20-2-1-24
6 Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-26
7 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
8 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0028
Замчин	III	0.047
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0212

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг	
		Машин цаг	
Автогрейдер	140м.х	0.0119	
Автогрейдер	175м.х	0.0111	
Автогрейдер	210м.х	0.0106	
Автогрейдер	245м.х	0.0102	
Ачааны автомашин	2тн	0.022	
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0048	0.0006
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0036	0.0006
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.0024	0.0006
Пикап	4хүн	0.025	
Усны машин	15тн	0.0156	
Усны машин	20тн	0.0142	
Усны машин	6тн	0.0193	

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	1.76	2.0481
Тросс d4	м	0.001	0.2857
Төмөр гадас (d20ммx500мм)	ш	0.0006	0.2971
Ус	тн	1.0	0.1799
Хаягдал чулуу	м3	1.9	0.002

Код **26-01-10** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Уулын болон хажуугийн шуудууг гараар хэсэгчилэн сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар хэсэгчилэн сэргээх | 20-2-1-07 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.2047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	1.7

Код **26-01-11** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Уулын болон хажуугийн шуудууны шороог гараар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Уулын шуудуу, хажуугийн шуудууг гараар цэвэрлэх | 20-2-1-08 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1297

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.1

Код **26-01-12** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Ус зайлуулах шуудуунд ургасан өвсийг гараар хадах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Шуудууны өвс гараар хадах | 20-2-1-21 |
| 3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0016
Замчин	III	0.117

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0004
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.002

Код **26-01-13** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр бүрэн сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр бүрэн сэргээх | 20-2-1-09 |
| 3 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.45
Замчин	III	0.47

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	2.5568
Автогрейдер	175м.х	2.448
Автогрейдер	210м.х	2.3424
Автогрейдер	245м.х	2.236
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.042	0.01

Код **26-01-14** **Хэмжих нэгж: 1 у/м**
 Нэр **Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр хэсэгчилэн сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ус зайлуулах шуудууны хэв дүрсийг автогрейдерээр хэсэгчилэн сэргээх | 20-2-1-10 |
| 3 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.45
Замчин	III	0.47

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.4687
Автогрейдер	175м.х	0.4488
Автогрейдер	210м.х	0.4294
Автогрейдер	245м.х	0.4099
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.042	0.005

Код **26-01-15** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хажуугийн шуудууны бэхэлгээг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох | 20-2-6-02 |
| 3 Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах | 20-2-6-09 |
| 4 Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах | 20-2-6-10 |
| 5 Бэхэлгээний чулуу өрж, завсрыг нь элс цементэн зуурмагаар гагнах | 17-17-10 |
| 6 Бэхэлгээний зурвасын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах | 17-02-11 |
| 7 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 8 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0026
Замчин	III	2.5667
Замчин	IV	0.122
Рейкчин	IV	0.0013

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Гар нягтруулагч	120кг	0.2
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2

Пикап	4хүн	0.0038
Хийн алх	15кг	0.2

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.01
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	0.1403
Мяндсан утас	м	0.0001	0.521
Төмөр гадас (d13ммx500мм)	ш	0.0006	0.104
Хаягдал материал	тн	1.0	0.005
Шүршдэг будаг	кг	0.001	0.1011
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.0609

Код **26-01-16** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хажуугийн шуудууг бетоноор бэхлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох | 20-2-6-02 |
| 3 Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах | 20-2-6-10 |
| 4 Хажуу налуууг бетоноор бэхлэх | 20-2-1-11 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.3467
Замчин	IV	0.122

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Гар нягтруулагч	120кг	0.2
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В20	м3	2.4	0.1015
Шүршдэг будаг	кг	0.001	0.1011

Код **26-01-17** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хажуугийн шуудууг чулуугаар бэхлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогтоох | 20-2-6-02 |
| 3 Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах | 20-2-6-10 |
| 4 Чулуун өрлөгийн чулууг 10м-т зөөж авчрах | 17-16-01 |
| 5 Чулуу өрж бэхэлгээ хийх | 20-2-1-25 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2
Замчин	III	0.7767
Замчин	IV	0.122

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Гар нягтруулагч	120кг	0.2
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	0.2004
Шүршдэг будаг	кг	0.001	0.1011
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.0355

Код **26-01-18** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Шүүрүүлэх байгууламжийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих | 20-2-1-32 |
| 3 Сулласан хадан хөрс экскаватороор ухаж ачих | 20-2-1-22 |
| 4 Бульдозероор хадан хөрс тарааж тэгшлэх /чулуун асгаасанд/, 0.5 м хүртэл зузаантайгаар тараах | 17-05-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Бульдозер	140м.х	0.0036
Бульдозер	175м.х	0.0031
Бульдозер	245м.х	0.0024
Бульдозер	315м.х	0.002
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0457

Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0268
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0176
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0137
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0887
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0575
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0308
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	1.0
Уулын чулуу	м3	1.7	1.042

Код **26-01-19** Хэмжих нэгж: **10 м3**
 Нэр **Шинээр хатаах суваг байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих | 20-2-1-32 |
| 3 Чулуу өрж бэхэлгээ хийх | 20-2-1-25 |
| 4 Автогрейдерээр хайрга дайрганы хольц тарааж тэгшлэх, 0.2м хүртэл зузаантайгаар | 20-2-1-23 |
| 5 Элс-хайрган хольц доргиурт булт индүүгээр нягтруулалт хийх | 17-09-13 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.7767

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.0022
Автогрейдер	175м.х	0.0018
Автогрейдер	210м.х	0.0016
Автогрейдер	245м.х	0.0013
Ачааны автомашин	2тн	0.2222
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.2205
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.1186
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0709
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0532

			Нягтруулалт	Нэмэгд эх 1 явалт бүрт
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.0066		0.0007
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0053		0.0007
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.004		0.0007
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.4142		
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.2535		
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.1364		
Пикап	4хүн	0.2525		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.75	1.3596
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	9.9

Код **26-01-20** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Шороон далангийн хажуу налууг ширгээр бэхлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ширэг бэлтгэх | 20-2-1-12 |
| 3 Ширгээр бэхлэх | 20-2-1-13 |
| 4 Замын дагууд тарьж ургуулсан зүлэг услах | 20-2-1-14 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.39
Замчин	III	0.3147
Замчин	IV	0.0002

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0122
Пикап	4хүн	0.0025
Усны машин	15тн	0.0015
Усны машин	20тн	0.0013
Усны машин	6тн	0.0018

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.003
Ширэг	м3	1.4	1.024

Код **26-01-21** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Шороон далангийн хажуу налууг зүлэгжүүлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Сэндийлэгчийг ажилд бэлтгэх, хураах | 20-2-1-15 |
| 3 Хөрс сийрэгжүүлэх | 17-23-03 |
| 4 Зүлэгжүүлэлт хийх | 20-2-1-30 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.8592

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	1.3
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Бага оврын трактор (сэндийлэгчтэй)	15м.х	0.4545
Пикап	4хүн	0.0025

Усны машин	15тн	1.3
Усны машин	20тн	1.1
Усны машин	6тн	1.5

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ургамлын үр	кг	0.001	0.5
Ус	тн	1.0	0.2022
Хар хөрс	м3	1.4	1.0
Элс	м3	1.6	0.2084

Код **26-01-22** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Хажуу налуугийн өвс, ургамлыг гар багаж ашиглан хадах, тайралт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Өвс гараар хадах | 20-2-1-02 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.097

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.002

Код **26-01-23** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Даланд агааржуулах цорго байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Агааржуулах цорго гаргах | 20-2-1-16 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.577
Замчин	V	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.135
Өрөмдлөгийн машин	1.5м	0.45

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуу 10-20 мм	м3	1.7	0.0319
Төмөр хоолой d100мм	ш	0.04	1.0

Хаягдал материал	тн	1.0	0.01
------------------	----	-----	------

Код **26-01-24** **Хэмжих нэгж: 10 м3**
 Нэр **Далангийн хөрсийг солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих	20-2-1-32
3 Ул хөрс автогрейдерээр тэгшлэх	17-06-01
4 Ул хөрс услах	17-08-01
5 Ул хөрс доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-01
6 Экскаватораар хөрс ухаж ачих	17-04-02
7 Автогрейдерээр элс хайрган хольц 0.2 м хүртэл зузаантайгаар тарааж тэгшлэх	17-06-04
8 Далан услах	17-08-02
9 Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах	17-09-02
10 Далангийн нягт шалгах	17-03-02
11 Далангийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах	17-02-06
12 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
13 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.6
Замчин	III	0.047
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.1
Рейкчин	IV	0.3
Тоологч	IV	Ачигч сонгох
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.1331

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг			
		Машин цаг			
Автогрейдер	140м.х	0.0535			
Автогрейдер	175м.х	0.0491			
Автогрейдер	210м.х	0.0461			
Автогрейдер	245м.х	0.0436			
Ачааны автомашин	2тн	0.022			
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.434	0.478	0.556	0.6583
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.2501	0.2773	0.3255	0.3886
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.1495	0.1657	0.1945	0.2323
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.1121	0.1243	0.1459	0.1742
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.382	0.043		
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.296	0.043		
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.2095	0.043		
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.7394	0.8654	0.9984	1.1754
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.4811	0.5421	0.6301	0.7451
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.3088	0.3578	0.4248	0.5128
Пикап	4хүн	0.375			
Усны машин	15тн	0.1436			

Усны машин	20тн	0.1316
Усны машин	6тн	0.181

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Даланд тохирох материал	м3	1.76	10.24
Дүүргэлтийн хатуу материал	м3	1.9	10.0
Маркер	ш	0.0001	0.0256
Модон гадас (5х5х40см)	ш	0.0007	0.52
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	10.0
Ус	тн	1.0	0.8897

Код **26-01-25** Хэмжих нэгж: **1 мод**
 Нэр **Замын хажуугийн мод арчлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Мөчрийн тайралт хийх | 20-2-1-17 |
| 3 Модны зэрлэг зулгаах, тогоо засах | 20-2-1-34 |
| 4 Мод, бут сөөг услах | 20-2-1-18 |
| 5 Ногоон байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зайлуулах | 20-2-1-20 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.652

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.065
Усны машин	15тн	0.03
Усны машин	20тн	0.025
Усны машин	6тн	0.035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0243
Хаягдал материал	тн	1.0	0.02
Шуудай	ш	0.0002	0.1

Код **26-01-26** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Замын хажуугийн бут сөөгийг арчлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Бут сөөг, зүлэг арчлах | 20-2-1-19 |
| 3 Мод, бут сөөг услах | 20-2-1-18 |
| 4 Ногоон байгууламжаас гарсан хог хаягдлыг зайлуулах | 20-2-1-20 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
---	-------	---------

Замчин	III	0.41
--------	-----	------

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.027
Усны машин	15тн	0.03
Усны машин	20тн	0.025
Усны машин	6тн	0.035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0243
Хаягдал материал	тн	1.0	0.01
Шуудай	ш	0.0002	0.1

Код **26-01-27** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Мод бут сөөг услах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Мод, бут сөөг услах | 20-2-1-18 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.112

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025
Усны машин	15тн	0.03
Усны машин	20тн	0.025
Усны машин	6тн	0.035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0243

Код **26-01-28** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Хөвөөний хэв дүрс гаргаж механизмаар засаж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 3 Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, овоолох | 20-2-3-09 |
| 4 Хөвөөний материал услах | 20-2-1-24 |
| 5 Хайрган хөвөө доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 17-09-26 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.197

Тээврийн туслах ажилчин	III	0.053
-------------------------	-----	-------

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг	
Автогрейдер	140м.х	0.0582	
Автогрейдер	175м.х	0.0558	
Автогрейдер	210м.х	0.0539	
Автогрейдер	245м.х	0.0522	
Ачааны автомашин	2тн	0.022	
			Нямэгд эх 1 явалт бүрт
			Нягтруулалт
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.2401	0.03
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.1801	0.03
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.1201	0.03
Пикап	4хүн	0.025	
Усны машин	15тн	0.039	
Усны машин	20тн	0.0355	
Усны машин	6тн	0.0482	

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.2578

Код 26-01-29 Хэмжих нэгж: 1 м3
 Нэр Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, овоолох

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний суларсан чулууг түүж, овоолох | 20-2-3-09 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.547

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

26-02-00 АВТО ЗАМЫН ШОРООН ДАЛАН, ХУЧИЛТЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ

Код **26-02-01** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Хуучин далан ба ухмалын хажуу налууугийн ургамлын үет хөрсийг хуулж зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хуучин далан ба ухмалын хажуу налууугийн ургамлын үет хөрсийг шилжүүлэх | 20-2-2-01 |
| 3 Тохиромжгүй материал экскаватороор ухаж ачих | 20-2-1-32 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.47

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	1.664
Автогрейдер	175м.х	1.513
Автогрейдер	210м.х	1.375
Автогрейдер	245м.х	1.25
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Гинжит экскаватор	0.5м3	2.227
Гинжит экскаватор	1.0м3	1.1979
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.716
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.537
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.1837
Дугуйт экскаватор	0.5м3	2.5611
Дугуйт экскаватор	0.75м3	1.3776
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	100.0

Код **26-02-02** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Хуучин далан ба ухмалын хажуу налууугийн бэхэлгээг буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хажуу налууугийн чулуун бэхэлгээг буулгах | 20-2-2-16 |
| 3 Ачигчаар материал машинд ачих | 17-07-02 |
| 4 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.4
Замчин	III	5.147
Тоологч	IV	Ачигч сонгох

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг		
Ачааны автомашин	10тн	0.1		
Ачааны автомашин	2тн	0.022		
			10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0194	0.0289	0.0384
Ачигч	1.5м3	0.0163	0.0242	0.0322
Ачигч	2.0м3	0.0125	0.0184	0.0243
Ачигч	3.0м3	0.0085	0.0125	0.0165
Ачигч	3.5м3	0.0074	0.0108	0.0142
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.0		
Пикап	4хүн	0.025		
Хийн алх	15кг	1.0		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.05
Хаягдал материал	тн	1.0	5.5

Код **26-02-03**
Нэр **Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх**

Хэмжих нэгж: **10 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ухмалын хөрсийг ухаж өргөсгөх | 20-2-2-02 |
| 3 Далан ба ухмалын дээд ирмэгт шаблон байрлуулах | 17-02-04 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Ухмалын ул хөрсний геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-05 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0438
Замчин	III	0.047
Рейкчин	IV	0.0219

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.2165
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.1163
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0695
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0522
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.249
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.1338
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0799
Пикап	4хүн	0.0375

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ухмалын материал	м3	1.6	10.0

Код **26-02-04** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Ухмал ба далангийн хажуу налууг хэлбэржүүлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ухмал ба далангийн хажуугийн налууг хэлбэржүүлэх | 20-2-2-03 |
| 3 Далан ба ухмалын дээд ирмэгт шаблон байрлуулах | 17-02-04 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0475
Замчин	III	0.047
Рейкчин	IV	0.0238

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.07
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.061
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.052
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.043
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.078
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.068
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.058
Пикап	4хүн	0.025

Код **26-02-05** Хэмжих нэгж: **10 м3**
 Нэр **Далангийн хажуу налууг шатлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хажуу налуугийн хэсгийг дэвсэг гарган, шаталж ухах | 20-2-2-05 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.4742
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.2548
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.1522
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.1143
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.5455
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.293
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.1751
Пикап	4хүн	0.025

Код **26-02-06**
 Нэр **Хучилтын хайрцаг байгуулах**

Хэмжих нэгж: 10 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 3 м хүртэлх өргөнтэй хучилтын хайрцаг байгуулах | 20-2-2-07 |
| 3 Хучилтын хайрцаганд автогрейдерээр тэгшилгээ хийх | 20-2-2-06 |
| 4 Далангийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-06 |
| 5 Далангийн нягт шалгах | 17-03-02 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.1333
Замчин	II	0.226
Замчин	III	0.047
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.0667
Рейкчин	IV	0.0667

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.373
Автогрейдер	175м.х	0.3453
Автогрейдер	210м.х	0.3297
Автогрейдер	245м.х	0.307
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.125

Код **26-02-07**
 Нэр **3 м хүртэлх өргөнтэй зохист бүрэлдэхүүнтэй суурь барих**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийн гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах | 20-2-2-17 |
| 3 3 м хүртэлх өргөнтэй суурийн материалыг автогрейдер тараах | 20-2-2-08 |
| 4 Элс-хайрган хольц услах | 20-2-2-18 |
| 5 Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 17-09-03 |
| 6 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 7 Хайрган хучилтын нягт шалгах | 17-03-06 |
| 8 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 9 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0517
Замчин	II	0.03
Замчин	III	0.047
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.024
Рейкчин	IV	0.0392
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0075

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
------------------------------------	--------------------	------------------

Автогрейдер	140м.х	0.0319	
Автогрейдер	175м.х	0.0221	
Автогрейдер	210м.х	0.018	
Автогрейдер	245м.х	0.0125	
Ачааны автомашин	2тн	0.022	
			Нягтруулалт
			Нэмэгдэх 1 явалт бүрт
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.016	0.002
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.012	0.002
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.008	0.002
Пикап	4хүн	0.0414	
Усны машин	15тн	0.0055	
Усны машин	20тн	0.0048	
Усны машин	6тн	0.0069	

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зохист найрлага бүхий суурийн материал	м3	1.76	1.042
Тросс d4	м	0.001	1.667
Төмөр гадас (d13ммx500мм)	ш	0.0006	0.1667
Ус	тн	1.0	0.0516

Код 26-02-08 Хэмжих нэгж: 1 м3
 Нэр 3м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурь барих

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийн гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах | 20-2-2-17 |
| 3 3 м хүртэлх өргөнтэй буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдерээр тараах | 20-2-2-09 |
| 4 Буталсан чулуун суурийн хольц услах | 17-08-10 |
| 5 Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 17-09-03 |
| 6 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 7 Хайрган хучилтын нягт шалгах | 17-03-06 |
| 8 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 9 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.0517
Замчин	II	0.0338
Замчин	III	0.047
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.024
Рейкчин	IV	0.0392
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0125

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.035
Автогрейдер	175м.х	0.0243
Автогрейдер	210м.х	0.0198

Автогрейдер	245м.х	0.0137	Нягтруулалт	Нэмэгд эх 1 явалт бүрт
Ачааны автомашин	2тн	0.022		
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.016		0.002
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.012		0.002
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.008		0.002
Пикап	4хүн	0.0414		
Усны машин	15тн	0.009		
Усны машин	20тн	0.0083		
Усны машин	6тн	0.0113		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.75	1.03
Тросс d4	м	0.001	0.1351
Төмөр гадас (d13ммx500мм)	ш	0.0006	0.1405
Ус	тн	1.0	0.1165

Код **26-02-09** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **50мм зузаантай хучлагын өргөсөлтийг халуун асфальтбетон хольц ашиглаж гараар байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Асфальтбетон хольц дэвсэхийн өмнө буталсан чулуун суурийг гараар засах | 20-2-2-12 |
| 3 Хучилтын ирмэг хөрөөдөх | 20-2-1-28 |
| 4 Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх | 17-12-01 |
| 5 Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах | 20-2-4-05 |
| 6 50мм зузаантай халуун асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх | 20-2-2-10 |
| 7 Индүү усаар цэнэглэх | 17-08-12 |
| 8 Халуун асфальтбетон хучилтын урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх | 17-09-09 |
| 9 Халуун асфальтбетон хучилтын үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх | 17-09-10 |
| 10 Халуун асфальтбетон хучилтын эцсийн буюу мөр дарах нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх | 17-09-11 |
| 11 Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах | 17-02-13 |
| 12 Хучилтаас дээж өрөмдөж авах | 17-16-77 |
| 13 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 14 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.08
Замчин	II	0.6707
Замчин	III	0.7311

Замчин	IV	0.1071
Замчин	V	0.1071
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.2
Оператор	IV	0.03
Рейкчин	IV	0.04
Туслах ажилчин	III	0.135

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Гар гудорнатор	200л	0.1
Гар нягтруулагч	120кг	0.26

			Нягтруулалт	Нэмэгдэх 1 явалт бүрт
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.0432	0.0072	0.0072
Гөлгөр булт индүү	13-16тн	0.036	0.0072	0.0072
Гөлгөр булт индүү	17-20тн	0.0288	0.0072	0.0072
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.064	0.008	0.008
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.048	0.008	0.008
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.032	0.008	0.008
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.126		
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.03		
Пикап	4хүн	0.2325		
Усны машин	15тн	0.0984		
Усны машин	20тн	0.0834		
Усны машин	6тн	0.123		
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	0.0864	0.0072	0.0072
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	0.072	0.0072	0.0072
Хийн дугуйт индүү	18-20тн	0.0576	0.0072	0.0072
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.1		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Битумын эмульс	тн	1.0	0.0203
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.75	0.412
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.4395
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0018
Ус	тн	1.0	0.0412
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0036

Код **26-02-10** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **50мм зузаан хучлагын өргөсөлтийг хүйтэн асфальтбетон хольц ашиглаж гараар байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|----|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Асфальтбетон хольц дэвсэхийн өмнө буталсан чулуун суурийг гараар засах | 20-2-2-12 |
| 3 | Хучилтын ирмэг хөрөөдөх | 20-2-1-28 |
| 4 | Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх | 17-12-01 |
| 5 | Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах | 20-2-4-05 |
| 6 | 50мм зузаантай хүйтэн асфальтбетон хучлагын өргөсөлтийг гараар дэвсэх | 20-2-2-11 |
| 7 | Индүү усаар цэнэглэх | 17-08-12 |
| 8 | Халуун асфальтбетон хучилтын урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх | 17-09-09 |
| 9 | Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах | 17-02-13 |
| 10 | Хучилтаас дээж өрөмдөж авах | 17-16-77 |
| 11 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.08
Замчин	II	0.6438
Замчин	III	0.7276
Замчин	IV	0.1036
Замчин	V	0.1036
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.2
Оператор	IV	0.03
Рейкчин	IV	0.04
Туслах ажилчин	III	0.135

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Гар гудорнатор	200л	0.1
Гар нягтруулагч	120кг	0.26

			Нягтруулалт	Нэмэгдэх 1 явалт бүрт
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.064		0.008
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.048		0.008
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.032		0.008
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.126		
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.03		
Пикап	4хүн	0.2325		
Усны машин	15тн	0.0984		
Усны машин	20тн	0.0834		
Усны машин	6тн	0.123		
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.1		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Битумын эмульс	тн	1.0	0.0203
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.75	0.412
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.378
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0018
Ус	тн	1.0	0.0412
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0036

Код **26-02-11** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Цемент бетон хучилтын ирмэгийн доогуур хөндийлөн ухаж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хуучин цементбетон хучлагын ирмэгийн доогуурх суурийн 10см өргөн, | 20-2-2-13 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.782
Замчин	III	0.0475

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0222
Пикап	4хүн	0.0253

Код **26-02-12** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Шинэ ба хуучин хучилтын дунд дэр бетон хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Захалсан банзаар хашлага хийх, буцааж авах | 20-2-2-14 |
| 3 Суурин дээр шинээр бетон цутгаж нягтруулах | 20-2-2-15 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.659

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	0.2
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Кран	16тн	0.2
Пикап	4хүн	0.025
Талбайн доргиулагч		0.5

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захалсан	м3	0.65	0.1456
Бетон хольц В20	м3	2.4	1.015
Төмөр гадас (d20ммx500мм)	ш	0.0006	14.0

26-03-00 ХУЧИЛТГҮЙ ЗАМ БОЛОН ХӨНГӨВЧИЛСӨН, ШИЛЖИЛТИЙН ТӨРЛИЙН ХУЧИЛТЫН АРЧЛАЛТ,
ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код 26-03-01 Хэмжих нэгж: 1000 м2
Нэр Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг автогрейдер 10м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	20-2-3-05
3	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг услах, индүүдэж нягтруулах	20-2-3-28
4	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хэв дүрс гарган хусаж тэгшлээд усалж нягтруулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.82
Замчин	III	0.348

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.44
Автогрейдер	175м.х	0.41
Автогрейдер	210м.х	0.36
Автогрейдер	245м.х	0.33
Ачааны автомашин	2тн	0.088
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.168
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.092
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.063
Пикап	4хүн	0.1
Усны машин	15тн	0.147
Усны машин	20тн	0.127
Усны машин	6тн	0.167

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.042	0.01
Ус	тн	1.0	4.2462

Код **26-03-02** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Хайрган замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хайрган замыг автогрейдер 12 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх | 20-2-3-08 |
| 3 Хайрган замыг услах, индүүдэж нягтруулах | 20-2-3-29 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хэв дүрс гарган хусаж тэгшлээд усалж нягтруулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.1
Замчин	III	0.3558

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.54
Автогрейдер	175м.х	0.47
Автогрейдер	210м.х	0.42
Автогрейдер	245м.х	0.38
Ачааны автомашин	2тн	0.0917
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.18
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.099
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.068
Пикап	4хүн	0.1042
Усны машин	15тн	0.147
Усны машин	20тн	0.127
Усны машин	6тн	0.167

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.042	0.01
Ус	тн	1.0	4.2462

Код **26-03-03** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хайрган болон буталсан чулуун хучилтыг гараар жоотуудаж эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг 100 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх | 20-2-3-13 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.937
Замчин	IV	0.62

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	1.6

Код **26-03-04** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Хайрган болон буталсан чулуун хучилтыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хайрган болон буталсан чулуун хучлагыг автогрейдерт суурьлуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх | 20-2-3-14 |
| 3 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормд зөвхөн сийрүүлэх ажлыг нормчилсон ба материал нэмэх, тэгшилж нягтруулах ажлын норм тооцогдоогүй

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.33
Замчин	III	0.235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.18
Автогрейдер	175м.х	0.12
Автогрейдер	210м.х	0.105
Автогрейдер	245м.х	0.092
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Пикап	4хүн	0.125

Код **26-03-05** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Сайжруулсан хөрсөн замыг автогрейдерт суурилуулсан сийрүүлэгчээр эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Сайжруулсан шороон замыг автогрейдерт суурьлуулсан сийрүүлэгчээр сийрүүлэх | 20-2-3-15 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормд зөвхөн сийрүүлэх ажлыг нормчилсон ба материал нэмэх, тэгшилж нягтруулах ажлын норм тооцогдоогүй болно.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.25
Замчин	III	0.235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.13
Автогрейдер	175м.х	0.1
Автогрейдер	210м.х	0.08
Автогрейдер	245м.х	0.07
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Пикап	4хүн	0.125

Код **26-03-06** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Хайрган хучлагатай замд үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хайрган хучлаганд үүссэн 45 мм хүртэлх гүнтэй дугуйн мөрийг сийрүүлж, тэгшлэх | 20-2-3-16 |
| 3 Хайрган хучлагатай замыг тохиромжтой чийгт хүргэж услах | 20-2-3-30 |
| 4 Хайрган хучлаганд үүссэн нүхэн засварт индүүгээр нягтруулалт хийх | 20-2-3-31 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.122

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.09
Автогрейдер	175м.х	0.07
Автогрейдер	210м.х	0.06
Автогрейдер	245м.х	0.052
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.3
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.25

Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.2
Пикап	4хүн	0.05
Усны машин	15тн	0.0908
Усны машин	20тн	0.0826
Усны машин	6тн	0.114

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	1.0676

Код **26-03-07**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Хайрган хучилттай замын зорчих хэсэгт гарсан 100мм хүртэлх гүнтэй нүхийг гараар тэгшилж, дагтаршуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хайрган хучлагатай замын нүхэнд засвар хийх | 20-2-3-17 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.544
Замчин	V	0.45

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Ачааны автомашин	5тн	0.01
Гар нягтруулагч	120кг	0.22
Пикап	4хүн	0.05
Усны машин	15тн	0.008
Усны машин	20тн	0.006
Усны машин	6тн	0.01

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0086
Элс хайрган хольц	м3	1.7	0.1042

Код **26-03-08**
 Нэр **Зорчих хэсгийг усалж, тоосгуйжүүлэх**

Хэмжих нэгж: 1000 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1 Зорчих хэсгийг усалж, тоосгуйжүүлэх | 20-2-3-18 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4358

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0358
Усны машин	15тн	0.3
Усны машин	20тн	0.2
Усны машин	6тн	0.4

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	3.033

Код **26-03-09**
 Нэр **Буталсан чулуун ба хайрган хучлаганд шинэ материал нэмж засвар хийх**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ачигчаар материал машинд ачих | 17-07-02 |
| 3 Буталсан чулуун ба хайрган хучлаганд шинэ материал нэмж хуучин материалтай хольж тараах | 20-2-3-19 |
| 4 Хайрган хучлагатай замыг тохиромжтой чийгт хүргэж услах | 20-2-3-30 |
| 5 Хайрган хучлаганд үүссэн нүхэн засварт индүүгээр нягтруулалт хийх | 20-2-3-31 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0557
Тоологч	IV	Ачигч сонгох

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг		
Автогрейдер	140м.х	0.0454		
Автогрейдер	175м.х	0.0401		
Автогрейдер	210м.х	0.0348		
Автогрейдер	245м.х	0.0305		
Ачааны автомашин	2тн	0.0018		
			10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0097	0.0145	0.0192
Ачигч	1.5м3	0.0082	0.0121	0.0161
Ачигч	2.0м3	0.0062	0.0092	0.0122
Ачигч	3.0м3	0.0043	0.0063	0.0082

Ачигч	3.5м3	0.0037	0.0054	0.0071
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.015		
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.0125		
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.01		
Пикап	4хүн	0.0035		
Усны машин	15тн	0.0091		
Усны машин	20тн	0.0083		
Усны машин	6тн	0.0114		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуу 5-10 мм	м3	1.7	1.03
Ус	тн	1.0	0.1068

Код **26-03-10** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Харлуулсан дайрган хучлагын нүхний засвар**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын ирмэг хөрөөдөх | 20-2-3-27 |
| 3 Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын нүхний засварыг харлуулсан дайргаар нөхөх | 20-2-3-21 |
| 4 Харлуулсан дайрган суурийн материалыг гар аргаар нягтруулах | 20-2-4-40 |
| 5 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0024
Замчин	III	0.7814
Замчин	IV	0.0082
Замчин	V	0.258

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0006
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.258
Гар нягтруулагч	120кг	0.0397
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.012
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.05
Пикап	4хүн	0.25
Хийн алх	15кг	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0001
Харлуулсан дайрган хольц	тн	1.0	0.1466
Хаягдал материал	тн	1.0	0.003
Шингэн битум	тн	1.0	0.0034

Код **26-03-11** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг гараар жоотуудаж эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг 70 мм хүртэлх гүнд гараар эвдэх | 20-2-3-23 |
| 3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 70мм хүртэлх гүнтэй хучлагыг гараар жоотуудаж эвдэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.072
Замчин	III	0.447
Замчин	V	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.018
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.09

Код **26-03-12** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагыг хийн алхаар 70 мм хүртэлх гүнд эвдэх | 20-2-3-25 |
| 3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 70мм хүртэлх гүнтэй хучлагыг гараар жоотуудаж эвдэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.128
Замчин	III	0.197
Замчин	IV	0.15

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.032
Ачааны автомашин	2тн	0.022

Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.07
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	0.07

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.007
Хаягдал материал	тн	1.0	0.16

Код **26-03-13** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлаганд үүссэн 30 мм хүртэл гүнтэй дугуйн мөрийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Шилжилтийн ба хөнгөвчилсөн хучлагын ирмэг хөрөөдөх | 20-2-3-27 |
| 3 Компрессороор үлээлгэж цэвэрлэх | 17-12-01 |
| 4 30мм зузаантай 1м хүртэлх өргөнтэй халуун асфальтбетон хучлагыг гараар дэвсэх | 20-2-3-32 |
| 5 Халуун асфальтбетон хучилтын эцсийн буюу мөр дарах нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх | 17-09-11 |
| 6 Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах | 17-02-13 |
| 7 Хучилтаас дээж өрөмдөж авах | 17-16-77 |
| 8 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.016
Замчин	II	0.0167
Замчин	III	0.0232
Замчин	IV	0.0033
Замчин	V	0.0033
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.003
Оператор	IV	0.0015
Рейкчин	IV	0.008

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0073
Гар гудорнатор	200л	0.0035

		Нягтруулалт	Нэмэгдэх 1 явалт бүрт
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.0022	0.0004
Гөлгөр булт индүү	13-16тн	0.0018	0.0004
Гөлгөр булт индүү	17-20тн	0.0014	0.0004
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.012	
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.0515	
Пикап	4хүн	0.0088	
Хийн алх	15кг	0.05	
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.0015	

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	0.0732
Хаягдал материал	тн	1.0	0.003

	Шингэрүүлсэн битум	тн	1.0	0.0012
Код	26-03-14	Хэмжих нэгж: 1000 м2		
Нэр	Түр замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшилж, усалж тоосгүйжүүлэх			

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хайрган замыг автогрейдер 8 м өргөнд хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	20-2-3-04
3	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг услах, индүүдэж нягтруулах	20-2-3-28
4	Зорчих хэсгийг усалж, тоосгүйжүүлэх	20-2-3-18
5	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид хэв дүрс гарган хусаж тэгшлээд усалж нягтруулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.58
Замчин	III	0.6775

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.42
Автогрейдер	175м.х	0.39
Автогрейдер	210м.х	0.35
Автогрейдер	245м.х	0.32
Ачааны автомашин	2тн	0.055
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.168
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.092
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.063
Пикап	4хүн	0.0625
Усны машин	15тн	0.447
Усны машин	20тн	0.327
Усны машин	6тн	0.567

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.042	0.01
Ус	тн	1.0	7.2792

Код 26-03-15 Хэмжих нэгж: 1 м2
 Нэр Боржин чулуун хучилтын нүхэн засварыг хийх

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3 Суурийг гараар цэвэрлэх	17-16-18
4 Хучилтын гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах	17-01-05
5 Тээврийн хэрэгсэлд гараар ачих, буулгах	4-4-17-05
6 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт биеэр хийх	4-4-17-02
7 Боржин чулуун зам хийх	17-23-17
8 Боржин чулуун зам хөнгөн гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах	17-09-39
9 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
10 Хучилтын геометр хэмжээ, түвшин, гадаргуугийн тэгш байдлыг шалгах	17-02-13
11 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.3232
Замчин	II	1.3024
Замчин	III	0.8694
Замчин	IV	0.412
Рейкчин	IV	0.1632

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг	
Ачааны автомашин	10тн	0.004	
Ачааны автомашин	2тн	0.0044	
			Нямэгд эх 1 явалт бүрт
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.008	0.0008
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.0064	0.0008
Пикап	4хүн	0.13	

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Байгалийн боржин шоо чулуу	м2	0.19	1.042
Буталсан чулуу 0-5 мм	м3	1.7	0.0515
Төмөр гадас (d13ммx200мм)	ш	0.0002	0.048
Ус	тн	1.0	0.0025
Хаягдал материал	тн	1.0	0.057

Код **26-03-16**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Боржин чулуун хучилтыг хуулж зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 3 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.094

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.05

26-04-00 ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-04-01** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий
машинаар цэвэрлэх | 20-2-4-01 |
| 2 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.08
Замчин	III	0.025

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.02
Пикап	4хүн	0.025
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.043

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.1

Код **26-04-02** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар чийглэж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий
машинаар чийглэж цэвэрлэх | 20-2-4-02 |
| 2 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.16
Замчин	III	0.025

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.04
Пикап	4хүн	0.025
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.063

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.2528
Хаягдал материал	тн	1.0	0.2

Код **26-04-03** Хэмжих нэгж: 100 м2
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог гар багажаар цэвэрлэх | 20-2-4-03 |
| 3 Тээврийн хэрэгсэлд гараар ачих, буулгах | 4-4-17-05 |
| 4 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.9284
Замчин	III	0.094

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.01
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.05

Код **26-04-04** Хэмжих нэгж: 100 м3
 Нэр **Хучлагын суурийг буталсан чулуун хольцоор солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийг экскаватороор ухаж, ачих | 20-2-4-34 |
| 3 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 4 Суурийн доод үе услах | 20-2-4-106 |
| 5 Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-107 |
| 6 Авто ачигчаар холилт хийж овоолох | 17-07-04 |
| 7 Ачигчаар материал машинд ачих | 17-07-02 |
| 8 Буталсан чулуун суурийн материал дэвсгэгчээр дэвсэх | 17-13-09 |
| 9 Буталсан чулуун суурийн хольц услах | 17-08-10 |
| 10 Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-108 |
| 11 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 12 Суурийн нягт шалгах | 17-03-05 |
| 13 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 14 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.014
Замчин	II	2.9
Замчин	III	3.37
Замчин	VI	1.45
Лабораторийн туслах ажилчин	III	3.2
Рейкчин	IV	0.507

Тоологч	IV	Ачигч сонгох
Тээврийн туслах ажилчин	III	2.4934

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.291
Автогрейдер	175м.х	0.279
Автогрейдер	210м.х	0.2693
Автогрейдер	245м.х	0.261
Ачааны автомашин	2тн	0.22

			10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	2.871	3.3466	3.8222	
Ачигч	1.5м3	2.615	3.0113	3.4076	
Ачигч	2.0м3	2.223	2.5202	2.8174	
Ачигч	3.0м3	1.827	2.0251	2.2232	
Ачигч	3.5м3	1.67	1.8398	2.0096	
Доргиурт булт индүү	11-12тн	4.515			
Доргиурт булт индүү	13-16тн	2.52			
Доргиурт булт индүү	17-20тн	1.8			
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7			
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.58			
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.46			
Пикап	4хүн	2.0291			
Суурийн материал дэвсэгч төхөөрөмж	12.0м	3.0			
Суурийн материал дэвсэгч төхөөрөмж	3.5м-7.0м	3.2			
Суурийн материал дэвсэгч төхөөрөмж	9.0м	3.1			
Усны машин	15тн	1.8714			
Усны машин	20тн	1.6984			
Усны машин	6тн	2.3667			

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.75	103.0
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	100.0
Тросс d4	м	0.001	13.512
Төмөр гадас (d13ммx500мм)	ш	0.0006	14.05
Ус	тн	1.0	21.09

Код **26-04-05** Хэмжих нэгж: 100 м3
 Нэр **Хучлагын суурийг цементээр бэхжүүлсэн хольцоор солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийг экскаватороор ухаж, ачих | 20-2-4-34 |
| 3 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 4 Суурийн доод үе услах | 20-2-4-106 |
| 5 Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-107 |
| 6 Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь дэвсгчээр дэвсэх | 17-13-01 |
| 7 Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-109 |
| 8 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 9 Суурийн нягт шалгах | 17-03-05 |
| 10 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 11 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.0135
Замчин	II	3.0
Замчин	III	3.47
Замчин	VI	1.5
Лабораторийн туслах ажилчин	III	3.2
Рейкчин	IV	0.5068
Тээврийн туслах ажилчин	III	1.2467

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.291
Автогрейдер	175м.х	0.279
Автогрейдер	210м.х	0.2693
Автогрейдер	245м.х	0.261
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Доргиурт булт индүү	11-12тн	4.315
Доргиурт булт индүү	13-16тн	2.912
Доргиурт булт индүү	17-20тн	2.184
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.58
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.46
Пикап	4хүн	2.0291
Суурийн материал дэвсгч төхөөрөмж	12.0м	3.0
Суурийн материал дэвсгч төхөөрөмж	3.5м-7.0м	3.2
Суурийн материал дэвсгч төхөөрөмж	9.0м	3.1
Усны машин	15тн	0.9704
Усны машин	20тн	0.8674
Усны машин	6тн	1.2334

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	100.0

Тросс d4	м	0.001	13.512
Төмөр гадас (d13ммx500мм)	ш	0.0006	14.053
Ус	тн	1.0	12.632
хольц	м3	1.7	104.2

Код **26-04-06** **Хэмжих нэгж: 100 м3**
 Нэр **Хучлагын суурийг харлуулсан дайрганы хольцоор солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийг экскаватороор ухаж, ачих | 20-2-4-34 |
| 3 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 4 Суурийн доод үе услах | 20-2-4-106 |
| 5 Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-108 |
| 6 Харлуулсан дайрган суурийн материал дэвсэх | 17-13-16 |
| 7 Харлуулсан дайрган суурийн урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр нягтруулах | 17-09-33 |
| 8 Харлуулсан дайрган суурийн үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх | 17-09-34 |
| 9 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 10 Суурийн нягт шалгах | 17-03-05 |
| 11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Асфальт бетончин	III	22.8
Асфальт бетончин	VI	2.8
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.3514
Замчин	III	0.235
Лабораторийн туслах ажилчин	III	3.2
Рейкчин	IV	0.6757
Тээврийн туслах ажилчин	III	1.2467

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.291
Автогрейдер	175м.х	0.279
Автогрейдер	210м.х	0.2693
Автогрейдер	245м.х	0.261
Асфальт дэвсэгч	12.0м	2.38
Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	2.5
Асфальт дэвсэгч	9.0м	2.4
Ачааны автомашин	2тн	0.11

			Нягтруулалт	Нэмэгдэх 1 явалт бүрт
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	2.5		0.4133
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	1.6667		0.4133
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.8333		0.4133
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.403		

Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.212	
Доргиурт булт индүү	17-20тн	0.141	
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7	
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.58	
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.46	
Пикап	4хүн	1.9637	
Усны машин	15тн	0.9704	
Усны машин	20тн	0.8674	
Усны машин	6тн	1.2334	
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	2.88	0.24
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	2.4	0.24
Хийн дугуйт индүү	18-20тн	1.92	0.24

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	100.0
Тросс d4	м	0.001	13.512
Төмөр гадас (d13ммx200мм)	ш	0.0002	14.053
Ус	тн	1.0	11.469
Харлуулсан дайрган хольц	тн	1.0	243.95

Код **26-04-07** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Буталсан чулуун суурийг автогрейдерээр сольж дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийг экскаватороор ухаж, ачих | 20-2-4-34 |
| 3 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 4 Суурийн доод үе услах | 20-2-4-106 |
| 5 Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-107 |
| 6 Авто ачигчаар холилт хийж овоолох | 17-07-04 |
| 7 Ачигчаар материал машинд ачих | 17-07-02 |
| 8 Буталсан чулуун суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх | 20-2-4-38 |
| 9 Буталсан чулуун суурийн хольц услах | 17-08-10 |
| 10 Буталсан чулуун суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-108 |
| 11 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 12 Суурийн нягт шалгах | 17-03-05 |
| 13 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 14 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.0135
Замчин	III	0.47
Лабораторийн туслах ажилчин	III	2.4
Рейкчин	IV	0.5068
Тоологч	IV	Ачигч сонгох
Тээврийн туслах ажилчин	III	2.4934

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.931
Автогрейдер	175м.х	0.869
Автогрейдер	210м.х	0.8093
Автогрейдер	245м.х	0.751
Ачааны автомашин	2тн	0.22

			10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	2.871	3.3466	3.8222	
Ачигч	1.5м3	2.615	3.0113	3.4076	
Ачигч	2.0м3	2.223	2.5202	2.8174	
Ачигч	3.0м3	1.827	2.0251	2.2232	
Ачигч	3.5м3	1.67	1.8398	2.0096	
Доргиурт булт индүү	11-12тн	4.515			
Доргиурт булт индүү	13-16тн	2.52			
Доргиурт булт индүү	17-20тн	1.8			
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7			
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.58			
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.46			
Пикап	4хүн	1.6291			
Усны машин	15тн	1.8714			

Усны машин	20тн	1.6984
Усны машин	6тн	2.3667

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.75	103.0
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	100.0
Тросс d4	м	0.001	13.512
Төмөр гадас (d13ммx500мм)	ш	0.0006	14.053
Ус	тн	1.0	21.099

Код **26-04-08** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Цементээр бэхжүүлсэн суурийг автогрейдерээр сольж дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийг экскаватороор ухаж, ачих | 20-2-4-34 |
| 3 Автогрейдерээр эцсийн нарийн тэгшилгээ хийх | 17-06-03 |
| 4 Суурийн доод үе услах | 20-2-4-106 |
| 5 Далан доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-107 |
| 6 Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг автогрейдэрээр дэвсэх | 20-2-4-97 |
| 7 Цемент ба шохойгоор бэхжүүлсэн суурь доргиурт булт индүүгээр нягтруулах | 20-2-4-109 |
| 8 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 9 Суурийн нягт шалгах | 17-03-05 |
| 10 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 11 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	1.0135
Замчин	III	0.47
Лабораторийн туслах ажилчин	III	2.4
Рейкчин	IV	0.5068
Тээврийн туслах ажилчин	III	1.2467

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.9502
Автогрейдер	175м.х	0.8867
Автогрейдер	210м.х	0.8255
Автогрейдер	245м.х	0.7657
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Доргиурт булт индүү	11-12тн	4.315
Доргиурт булт индүү	13-16тн	2.912
Доргиурт булт индүү	17-20тн	2.184
Дугуйт экскаватор	0.25м3	4.7
Дугуйт экскаватор	0.5м3	3.58
Дугуйт экскаватор	0.75м3	2.46
Пикап	4хүн	1.6291
Усны машин	15тн	0.9704
Усны машин	20тн	0.8674
Усны машин	6тн	1.2334

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	100.0
Тросс d4	м	0.001	13.512
Төмөр гадас (d13ммx500мм)	ш	0.0006	14.053
Ус	тн	1.0	12.632
хольц	м3	1.7	104.2

Код **26-04-09** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хучлагын суурийг сольж, буталсан чулуун хольц гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийг экскаватороор ухаж, ачих | 20-2-4-34 |
| 3 Далангийн гадаргууг гараар тэгшлэх | 20-2-4-100 |
| 4 Суурийн доод үе услах | 20-2-4-106 |
| 5 Далангийн материалыг нягтруулах | 20-2-4-41 |
| 6 Авто ачигчаар холилт хийж овоолох | 17-07-04 |
| 7 Ачигчаар материал машинд ачих | 17-07-02 |
| 8 Буталсан чулуун суурийн материалыг гараар дэвсэх | 20-2-4-98 |
| 9 Буталсан чулуун суурийн хольц услах | 17-08-10 |
| 10 Суурийн материалыг нягтруулах | 20-2-4-42 |
| 11 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 12 Суурийн нягт шалгах | 17-03-05 |
| 13 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх | 17-16-114 |
| 14 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 15 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.03
Замчин	II	0.06
Замчин	III	0.3514
Замчин	IV	0.5762
Замчин	V	0.038
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.024
Рейкчин	IV	0.015
Тоологч	IV	Ачигч сонгох
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0249

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.1
Ачааны автомашин	2тн	0.0044

		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0287	0.0335	0.0382
Ачигч	1.5м3	0.0262	0.0301	0.0341
Ачигч	2.0м3	0.0222	0.0252	0.0282
Ачигч	3.0м3	0.0183	0.0203	0.0222
Ачигч	3.5м3	0.0167	0.0184	0.0201

Гар нягтруулагч	120кг	0.3711
Доргиурт булт индүү	1-3тн	0.3097
Доргиурт булт индүү	4-8тн	0.2482
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.047
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0358
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0246
Пикап	4хүн	0.0223
Усны машин	15тн	0.0187
Усны машин	20тн	0.017
Усны машин	6тн	0.0237

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	1.75	1.03
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	1.0
Ус	тн	1.0	0.0995

Код **26-04-10** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хучлагын суурийг сольж, цементээр бэхжүүлсэн хольц гараар дэвсэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Суурийг экскаватороор ухаж, ачих | 20-2-4-34 |
| 3 Далангийн гадаргууг гараар тэгшлэх | 20-2-4-100 |
| 4 Суурийн доод үе услах | 20-2-4-106 |
| 5 Далангийн материалыг нягтруулах | 20-2-4-41 |
| 6 Цементээр бэхжүүлсэн зохист бүрэлдэхүүнтэй суурийн материалыг гараар дэвсэх | 20-2-4-99 |
| 7 Суурийн материалыг нягтруулах | 20-2-4-42 |
| 8 Суурийн геометр хэмжээ, түвшин шалгах | 17-02-07 |
| 9 Суурийн нягт шалгах | 17-03-05 |
| 10 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх | 17-16-114 |
| 11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.03
Замчин	II	0.06
Замчин	III	0.3818
Замчин	IV	0.5838
Замчин	V	0.0456
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.024
Рейкчин	IV	0.015
Тээврийн туслах ажилчин	III	0.0125

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.1
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Гар нягтруулагч	120кг	0.3711
Доргиурт булт индүү	1-3тн	0.3097

Доргиурт булт индүү	4-8тн	0.2482
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.047
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0358
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0246
Пикап	4хүн	0.0223
Усны машин	15тн	0.0097
Усны машин	20тн	0.0087
Усны машин	6тн	0.0123

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тохиромжгүй материал	м3	1.6	1.0
Ус	тн	1.0	0.1046
Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий суурийн хольц	м3	1.7	1.042

Код **26-04-11** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт чулууны үйрмэг цацах | 20-2-4-06 |
| 3 Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх | 20-2-4-04 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0065
Замчин	III	0.0162

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Буталсан чулуу 0-5 мм	м3	1.7	0.0021
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0001

Код **26-04-12** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Битумын хөөрөлт үүссэн хэсэгт том ширхэгтэй элс цацах | 20-2-4-07 |
| 3 Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэ | 20-2-4-04 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0052
Замчин	III	0.0149

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0001
Элс	м3	1.6	0.0031

Код **26-04-13** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/ | 20-2-4-09 |
| 4 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах | 20-2-4-46 |
| 5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах | 20-2-10-19 |
| 7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх | 20-2-4-13 |
| 8 Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/ | 20-2-4-15 |
| 9 Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/ | 20-2-4-18 |
| 10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.92
Замчин	III	10.0262
Замчин	IV	1.892
Замчин	V	1.84

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.42
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.56
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.64
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.6
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.0
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.332
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	0.3

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.05
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.46
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.1
Түлээний мод	м3	0.65	0.0045
Ус	тн	1.0	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-14** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/ | 20-2-4-10 |
| 4 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах | 20-2-4-46 |
| 5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах | 20-2-10-19 |
| 7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх | 20-2-4-13 |
| 8 Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/ | 20-2-4-16 |
| 9 Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/ | 20-2-4-19 |
| 10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.68
Замчин	III	9.9062
Замчин	IV	1.592
Замчин	V	1.54

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.18
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.3
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.42
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.36
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.64
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.332
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	0.3

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.05
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.46
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.09
Түлээний мод	м3	0.65	0.0045
Ус	тн	1.0	0.1294
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-15** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 10м2-с дээш нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3 Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/	20-2-4-11
4 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8 Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/	20-2-4-17
9 Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/	20-2-4-20
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.52
Замчин	III	9.7462
Замчин	IV	1.492
Замчин	V	1.3

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.16
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.27
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.336
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.3
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.6
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.332
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	0.3

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.05
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.46
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.08
Түлээний мод	м3	0.65	0.0045
Ус	тн	1.0	0.1496
Хаягдал материал	тн	1.0	4.8
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-16** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэл нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3 Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	20-2-4-09
4 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	20-2-4-21
9 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20-2-4-24
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.92
Замчин	III	9.0662
Замчин	IV	1.196
Замчин	V	1.36

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.204
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.35
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.408
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.38
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.0
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.332
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	0.3

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.05
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.3678
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.1
Түлээний мод	м3	0.65	0.0045
Ус	тн	1.0	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-17** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/ | 20-2-4-10 |
| 4 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах | 20-2-4-46 |
| 5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах | 20-2-10-19 |
| 7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх | 20-2-4-13 |
| 8 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/ | 20-2-4-22 |
| 9 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/ | 20-2-4-25 |
| 10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.68
Замчин	III	9.0062
Замчин	IV	1.115
Замчин	V	1.09

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.153
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.31
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.36
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.34
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.64
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.332
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	0.3

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.05
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.3678
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.09
Түлээний мод	м3	0.65	0.0045
Ус	тн	1.0	0.1294
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-18** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын 10м2-с дээш нүхийг хүйтэн асфальтбетоноор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3 Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /10м2-с их/	20-2-4-11
4 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	20-2-4-46
5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /10м2-с их/	20-2-4-23
9 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /10м2-с их/	20-2-4-26
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.52
Замчин	III	8.9362
Замчин	IV	1.068
Замчин	V	0.9

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0264
Гар нягтруулагч	120кг	0.136
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.25
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.284
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.28
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.6
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.332
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	0.3

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.05
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.3678
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.08
Түлээний мод	м3	0.65	0.0045
Ус	тн	1.0	0.1496
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-19** Хэмжих нэгж: 10 у/м
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|----|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдэрлийг тодорхойлох | 20-2-4-28 |
| 3 | Хучлагын ан цав, хагарлын хэсгийг хөрөөдөж, өргөсгөх | 20-2-4-85 |
| 4 | Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх | 20-2-4-29 |
| 5 | Нүүдлийн тогоонд битум халаах | 20-2-10-19 |
| 6 | Хучлагын ан цавд битумэн түрхлэг хийх | 20-2-4-14 |
| 7 | Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг элсэн асфальтбетоноор нөхөх | 20-2-4-33 |
| 8 | Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах | 20-2-4-31 |
| 9 | Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх | 20-2-4-04 |
| 10 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 11 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.016
Замчин	III	1.369
Замчин	IV	0.731

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.066
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.1
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.024
Пикап	4хүн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Заадас зүсэгч хөрөөний ир (өргөсгөгч хөрөөний)	ш	0.002	0.15
Түлээний мод	м3	0.65	0.0112
Шингэн битум	тн	1.0	0.0061
Элс	м3	1.6	0.0104
Элсэн халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	0.0513

Код **26-04-20** Хэмжих нэгж: 100 у/м
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдэрлийг тодорхойлох | 20-2-4-28 |
| 3 | Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх | 20-2-4-29 |
| 4 | Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр нөхөх | 20-2-4-30 |
| 5 | Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах | 20-2-4-31 |
| 6 | Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх | 20-2-4-04 |
| 7 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 8 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	I	0.23
Замчин	II	0.85
Замчин	III	3.73
Замчин	IV	0.31

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	0.23
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.24
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.01
Элс	м3	1.6	0.0208
Өтгөн битум	тн	1.0	0.0256

Код **26-04-21** Хэмжих нэгж: 10 у/м
 Нэр **Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг гар заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдэрлийг тодорхойлох | 20-2-4-28 |
| 3 Нүүдлийн тогоонд битум халаах | 20-2-10-19 |
| 4 Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх | 20-2-4-29 |
| 5 Асфальтбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөж, гагнах | 20-2-4-32 |
| 6 Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах | 20-2-4-31 |
| 7 Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх | 20-2-4-04 |
| 8 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 9 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	I	0.2
Замчин	II	0.016
Замчин	III	0.4748
Замчин	IV	0.031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0278
Гар заадас цутгагч	3.5л	0.204
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.024
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Түлээний мод	м3	0.65	0.0047
Хаягдал материал	тн	1.0	0.001
Элс	м3	1.6	0.0021
Өтгөн битум	тн	1.0	0.0026

Код **26-04-22** Хэмжих нэгж: **10 у/м**
 Нэр **Хучлагын ан цав хагарлыг хөрөөдөж мастикаар нөхөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Хучлагын ан цав, хагарлын хэсгийг хөрөөдөж, өргөсгөх	20-2-4-85
3 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
4 Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах	20-2-10-14
5 Хучлагын ан цав, хагарлыг мастикаар нөхөх	20-2-4-84
6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.975
Замчин	IV	0.566

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.3815
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.1
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.016
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Заадас зүсэгч хөрөөний ир (өргөсгөгч хөрөөний)	ш	0.002	0.15
Мастик	кг	0.001	16.715
Түлээний мод	м3	0.65	0.0343
Элс	м3	1.6	0.0063

Код **26-04-23** Хэмжих нэгж: **10 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагыг дэвсэгч машин ашиглан хэсэгчлэн солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|----|---|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 3 | Битум цацах хэсгийн эхэнд гялгар цаас буюу таарыг дэвсэх | 17-16-04 |
| 4 | Шингэн цацлага хийх | 17-11-01 |
| 5 | Хучилтын гадаслагаа хийх, түвшин тавьж утас татах | 17-01-05 |
| 6 | Асфальтбетон хучилтыг заадас зүсэгчээр ирмэг гарган хөрөөдөх | 17-18-03 |
| 7 | Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох | 17-16-05 |
| 8 | Халуун асфальтбетон хольцыг дэвсэгчээр дэвсэх /хучлагын зузаан 5см | 20-2-4-80 |
| 9 | Индүү усаар цэнэглэх | 17-08-12 |
| 10 | Асфальтбетон хольцын урьдчилсан нягтруулалтыг гөлгөр булт индүүгээр хийх | 20-2-4-81 |
| 11 | Асфальтбетон хольцын үндсэн болон эцсийн нягтруулалтыг хийн дугуйт индүүгээр хийх | 20-2-4-82 |
| 12 | Хучилтаас дээж өрөмдөж авах | 17-16-77 |
| 13 | Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх | 17-16-114 |
| 14 | Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 15 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 16 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Асфальт бетончин	III	0.835
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.4571
Замчин	II	0.631
Замчин	III	2.6711
Замчин	IV	0.336
Замчин	VI	0.2856
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.1429
Оператор	IV	0.576
Рейкчин	IV	0.4571
Туслах ажилчин	III	0.0459

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
		Машин цаг
Автогудорнатор	6000л	0.016
Асфальт дэвсэгч	12.0м	0.265
Асфальт дэвсэгч	3.5м-7.0м	0.278
Асфальт дэвсэгч	9.0м	0.267
Ачааны автомашин	10тн	0.039
Ачааны автомашин	2тн	0.0314
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.42
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.7
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.42
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.32
Пикап	4хүн	0.1429

Усны машин	15тн	0.0335
Усны машин	20тн	0.0284
Усны машин	6тн	0.0418
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	1.54
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	0.96
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.0714

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	24.6
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0023
Таар	м2	0.0001	5.9641
Тросс d4	м	0.001	5.714
Төмөр гадас (d20ммx500мм)	ш	0.0006	5.9426
Ус	тн	1.0	0.3445
Хаягдал материал	тн	1.0	0.07
Шингэрүүлсэн битум	тн	1.0	0.2431

Код **26-04-24** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хэсэгчилсэн асфальтбетон хучилтыг гараар дэвсэж, байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 3 Асфальтбетон хучилтыг заадас зүсэгчээр ирмэг гарган хөрөөдөх | 17-18-03 |
| 4 Хучилтын хөрөөдсөн ирмэг битумээр тослох | 17-16-05 |
| 5 Барьцалдуулагч материалыг гараар цацах | 20-2-4-05 |
| 6 Асфальтбетон хольцыг гараар дэвсэх | 20-2-4-44 |
| 7 Индүү усаар цэнэглэх | 17-08-12 |
| 8 Гараар тараасан асфальтбетон хучилтын урьдчилсан нягтруулалт гөлгөр булт индүүгээр хийх | 17-09-22 |
| 9 Гараар тараасан асфальтбетон хучилтын үндсэн нягтруулалт хийн дугуйт индүүгээр хийх | 17-09-23 |
| 10 Хучилтаас дээж өрөмдөж авах | 17-16-77 |
| 11 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх | 17-16-114 |
| 12 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 13 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 14 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Асфальт бетончин	III	0.175
Замчин	II	0.646
Замчин	III	0.5434
Замчин	IV	0.114
Замчин	V	0.082
Лабораторийн туслах ажилчин	III	0.02
Оператор	IV	0.56
Туслах ажилчин	III	0.0046

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.064
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Гар гудорнатор	200л	0.1

		Нягтруулалт	Нэмэгд эх 1 явалт бүрт
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.1512	0.0126
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.126	0.0126
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	9-10тн	0.1008	0.0126
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.42	
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.032	
Пикап	4хүн	0.02	
Усны машин	15тн	0.0034	
Усны машин	20тн	0.0028	
Усны машин	6тн	0.0042	
Хийн дугуйт индүү	10-12тн	0.1212	0.01
Хийн дугуйт индүү	14-16тн	0.101	0.01

Хийн дугуйт индүү	18-20тн	0.0808	0.01
Хучилтаас дээж авагч өрмийн машин (Кор)	D100мм	0.01	

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.46
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.0002
Төмөр гадас (d13ммx500мм)	ш	0.0006	0.5
Ус	тн	1.0	0.0004
Хаягдал материал	тн	1.0	0.07
Шингэрүүлсэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-25**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох | 20-2-4-45 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.307

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	600-1300мм	0.27
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025
Усны машин	6тн	0.01

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0778
Хаягдал материал	тн	1.0	12.0

Код **26-04-26** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 600-1300 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох | 20-2-4-101 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.467

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	600-1300мм	0.44
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025
Усны машин	6тн	0.03

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.1769
Хаягдал материал	тн	1.0	24.0

Код **26-04-27** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаант: | 20-2-4-102 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.297

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	0.14
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025
Усны машин	6тн	0.01

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0556
Хаягдал материал	тн	1.0	12.0

Код **26-04-28** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг хүйтнээр зорох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 1500-2200 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 10 см хүртэл зузаантай асфальтбетон хучлагыг зорох | 20-2-4-103 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.457

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	0.23
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025
Усны машин	6тн	0.02

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.1051
Хаягдал материал	тн	1.0	24.0

Код **26-04-29** **Хэмжих нэгж: 100 м2**
 Нэр **2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 5 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх | 20-2-4-104 |
| 3 Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх | 20-2-4-01 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.717

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	0.27
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025
Усны машин	6тн	0.13
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.0043

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.5864
Хаягдал материал	тн	1.0	12.0

Код **26-04-30** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | 2000-2100 мм өргөн барабантай зорогч машинаар 7 см хүртэл зузаанаар асфальтбетон хучлагыг зорж тэгшлэх | 20-2-4-105 |
| 3 | Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх | 20-2-4-01 |
| 4 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.337

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальтбетон хүйтнээр зорогч машин	1500-2200мм	0.37
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025
Усны машин	6тн	0.16
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.0043

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.8189
Хаягдал материал	тн	1.0	16.8

Код **26-04-31** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах | 20-2-4-46 |
| 3 Ачигчаар материал машинд ачих | 17-07-02 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.647
Замчин	IV	0.6
Тоологч	IV	Ачигч сонгох

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг		
Ачааны автомашин	2тн	0.022		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0097	0.0145	0.0192
Ачигч	1.5м3	0.0082	0.0121	0.0161
Ачигч	2.0м3	0.0062	0.0092	0.0122
Ачигч	3.0м3	0.0043	0.0063	0.0082
Ачигч	3.5м3	0.0037	0.0054	0.0071
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.3		
Пикап	4хүн	0.025		
Хийн алх	15кг	0.3		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.05
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-04-32** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3м2 хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг халуун асфальтбетон хольцоор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/ | 20-2-4-52 |
| 4 Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх | 20-2-8-04 |
| 5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах | 20-2-10-19 |
| 7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх | 20-2-4-13 |
| 8 Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/ | 20-2-4-15 |
| 9 Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/ | 20-2-4-18 |
| 10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.405
Замчин	III	11.4103
Замчин	IV	2.777
Замчин	V	0.84

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.1459
Гар нягтруулагч	120кг	0.42
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.56
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.64
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.6
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.485
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.712
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	1.68

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	1.3
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.46
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.726
Түлээний мод	м3	0.65	0.0248
Ус	тн	1.0	0.1193
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-33** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3-10м2 нүх, ирмэгийн эвдэрлийг халуун асфальтбетон хольцоор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/ | 20-2-4-53 |
| 4 Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх | 20-2-8-04 |
| 5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах | 20-2-10-19 |
| 7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх | 20-2-4-13 |
| 8 Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/ | 20-2-4-16 |
| 9 Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/ | 20-2-4-19 |
| 10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.0
Замчин	III	11.2903
Замчин	IV	2.072
Замчин	V	0.78

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.1459
Гар нягтруулагч	120кг	0.18
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.3
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.42
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.36
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.08
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.712
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	1.68

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	1.3
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.46
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.66
Түлээний мод	м3	0.65	0.0248
Ус	тн	1.0	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-34**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3м2 хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг хүйтэн асфальтбетон хольцоор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3 Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/	20-2-4-52
4 Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах	20-2-10-19
7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх	20-2-4-13
8 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/	20-2-4-21
9 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/	20-2-4-24
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.27
Замчин	III	10.4503
Замчин	IV	1.946
Замчин	V	0.36

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.1459
Гар нягтруулагч	120кг	0.204
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.35
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.408
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.38
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.35
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.712
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	1.68

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	1.3
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.3678
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.66
Түлээний мод	м3	0.65	0.0248
Ус	тн	1.0	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-35** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Цементбетон хучлагын 10 см хүртэлх гүнтэй, 3-10м2 нүх, ирмэгийн эвдэрлийг хүйтэн асфальтбетон хольцоор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/ | 20-2-4-53 |
| 4 Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх | 20-2-8-04 |
| 5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 6 Нүүдлийн тогоонд битум халаах | 20-2-10-19 |
| 7 Хучлагын нүхний суурь болон хананд битумэн түрхлэг хийх | 20-2-4-13 |
| 8 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /3-10м2/ | 20-2-4-22 |
| 9 Хүйтэн асфальтбетон хольцыг нягтруулах /3-10м2/ | 20-2-4-25 |
| 10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.0
Замчин	III	10.3903
Замчин	IV	1.595
Замчин	V	0.33

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.1459
Гар нягтруулагч	120кг	0.153
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.31
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.36
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.34
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.08
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.712
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	1.68

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	1.3
Жижиг ширхэглэлтэй хүйтэн асфальтбетон хольц	тн	1.0	2.3678
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.66
Түлээний мод	м3	0.65	0.0248
Ус	тн	1.0	0.1092
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Шингэн битум	тн	1.0	0.0243

Код **26-04-36** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Цементбетон хучлагын 3 м2 хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг цементбетон хольцоор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|----|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 | Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/ | 20-2-4-52 |
| 4 | Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх | 20-2-8-04 |
| 5 | Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 6 | Цемент бетон хучлагын нүхний суурь болон ирмэгийг усаар норгох | 20-2-4-59 |
| 7 | Засварлах нүхний хана ба ёроолоор цементийн зуурмагийг шавж, түрхэх | 20-2-4-60 |
| 8 | Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /0-3м2/ | 20-2-4-61 |
| 9 | Цемент бетон хольцыг доргиулж нягтруулах | 20-2-4-64 |
| 10 | Цемент бетон хучлагын нүхний гадаргууд эцсийн засал, тэгшилгээг хийх | 20-2-4-65 |
| 11 | Цемент бетон хучлагын засварласан нүхийг 5-6 см зузаан элсээр хучих | 20-2-4-66 |
| 12 | Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх | 20-2-4-04 |
| 13 | Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 14 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 15 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.472
Замчин	III	10.815
Замчин	IV	10.906

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	0.2
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Гүний доргиулагч	50мм	0.3
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.485
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.696
Пикап	4хүн	0.025
Талбайн доргиулагч		0.2
Хийн алх	15кг	1.68

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	1.3
Бетон хольц В20	м3	2.4	1.015
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.726
Ус	тн	1.0	0.1264
Уулын элс	м3	1.6	0.521
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.3045

Код **26-04-37** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Цементбетон хучлагын 3-10м2 хүртэлх талбайтай нүх, ирмэгийн эвдэрлийг цементбетон хольцоор засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2	Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох	20-2-4-08
3	Цемент бетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /3-10м2/	20-2-4-53
4	Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх	20-2-8-04
5	Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх	20-2-4-12
6	Цемент бетон хучлагын нүхний суурь болон ирмэгийг усаар норгох	20-2-4-59
7	Засварлах нүхний хана ба ёроолоор цементийн зуурмагийг шавж, түрхэх	20-2-4-60
8	Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /3-10м2/	20-2-4-62
9	Цемент бетон хольцыг доргиулж нягтруулах	20-2-4-64
10	Цемент бетон хучлагын нүхний гадаргууд эцсийн засал, тэгшилгээг хийх	20-2-4-65
11	Цемент бетон хучлагын засварласан нүхийг 5-6 см зузаан элсээр хучих	20-2-4-66
12	Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх	20-2-4-04
13	Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
14	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
15	Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	3.175
Замчин	III	10.79
Замчин	IV	10.514

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	0.2
Ачааны автомашин	10тн	0.48
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Гүний доргиулагч	50мм	0.3
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	1.188
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.696
Пикап	4хүн	0.025
Талбайн доргиулагч		0.2
Хийн алх	15кг	1.68

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	1.3
Бетон хольц В20	м3	2.4	1.015
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.726
Ус	тн	1.0	0.1264
Уулын элс	м3	1.6	0.521
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.3045

Код **26-04-38** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Хучлагын ирмэгийн эвдрэлийг засварлах үед модон хашлага тавих ба авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын ирмэгийн эвдрэлтэй хэсэгт модон хашлага бэлтгэж, байрлуулах | 20-2-4-67 |
| 3 Хучлагын ирмэгийн модон хашлага авах | 20-2-4-68 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1895
Мужаан	IV	0.2325
Угсрагч	III	0.34

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захалсан	м3	0.65	0.0003
Брус	м3	0.65	0.0016
Модон жийрэг	ш	0.0002	0.25
Төмөр гадас (d20ммx500мм)	ш	0.0006	0.25
Хадаас	кг	0.001	0.0051

Код **26-04-39** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Цементбетон хучлагын суурийн засварын үед хавтанг өргөж авах, буцааж суурилуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох | 20-2-8-11 |
| 3 Хавтанг өргөж, хөвөөн дээр кранаар буулгах | 20-2-4-69 |
| 4 Хөвөөн дээр байгаа хавтанг кранаар өргөж угсрах талбайд байрлуулах | 20-2-4-72 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2228
Замчин	IV	0.0504
Замчин	V	0.832

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0733
Кран	5тн	0.026
Пикап	4хүн	0.0833
Цахилгаан гар өрөм		0.416

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
-----------------------	--------------------	------------------	------------

Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	0.8
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0004

Код **26-04-40**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Хучлагын хавтанг өргөж, суурийг цементийн зуурмагаар тэгшилж, хучлагын суултыг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
3 Хучлагын суурийн засварын үед цемент бетон хучлагын хавтанг крана:	20-2-4-70
4 Суурийг гараар цэвэрлэх	17-16-18
5 Цемент бетон хольцыг гараар цутгах /0-3м2/	20-2-4-61
6 Хучлагын суурийн засварын үед өргөж, хөндийлсэн цемент бетон хучл	20-2-4-71
7 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
8 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.164
Замчин	III	0.763
Замчин	IV	0.132
Замчин	V	0.832

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Авто бетон -зөөгч (миксер)	4м3	0.024
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Кран	5тн	0.65
Пикап	4хүн	0.025
Талбайн доргиулагч		0.024
Цахилгаан гар өрөм		0.416

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В20	м3	2.4	0.1218
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	0.8
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0004

Код **26-04-41** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 | Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдэрлийг тодорхойлох | 20-2-4-28 |
| 3 | Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх | 20-2-4-29 |
| 4 | Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах | 20-2-10-14 |
| 5 | Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг заадас цутгагч төхөөрөмжөөр гагнах | 20-2-4-73 |
| 6 | Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах | 20-2-4-31 |
| 7 | Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх | 20-2-4-04 |
| 8 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 9 | Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0626
Замчин	III	0.0713
Замчин	IV	0.0031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0161
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	0.061
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0024
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Мастик	кг	0.001	0.0015
Түлээний мод	м3	0.65	0.003
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0001
Шингэн битум	тн	1.0	0.0
Элс	м3	1.6	0.0013

Код **26-04-42** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын ан цав, хагарал бүхий хэсэгт үзлэг, хэмжилт хийх, эвдэрлийг тодорхойлох | 20-2-4-28 |
| 3 Хучлагын ан цав, хагарлыг цэвэрлэх | 20-2-4-29 |
| 4 Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах | 20-2-10-14 |
| 5 Цементбетон хучлагын ан цав, хагарлыг гар заадас цутгагчаар нөхөх | 20-2-4-75 |
| 6 Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах | 20-2-4-31 |
| 7 Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх | 20-2-4-04 |
| 8 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 9 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0016
Замчин	III	0.1593
Замчин	IV	0.0031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.0161
Гар заадас цутгагч	3.5л	0.088
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0024
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Мастик	кг	0.001	0.0015
Түлээний мод	м3	0.65	0.003
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0001
Шингэн битум	тн	1.0	0.0
Элс	м3	1.6	0.0013

Код **26-04-43** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Цементбетон хучлаганд температурын заадас гаргаж мастикаар дүүргэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Цемент бетон хучлаганд температурын заадас зүсэж гаргах | 20-2-4-55 |
| 3 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 4 Цементбетон хучлагын заадсыг мастикаар дүүргэх | 20-2-4-74 |
| 5 Хучлагын ан цав, хагарал, заадсыг гагнаж, нөхөх ажлын дараа элс асгаж, арчлах | 20-2-4-31 |
| 6 Хучлагын гадаргуугаас чулууны үйрмэг, элс ба чулууны тоосыг шүүрдэх | 20-2-4-04 |
| 7 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 8 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.122
Замчин	III	0.0273
Замчин	IV	0.2516

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Битумын тогоо (суурин)	1000л	0.2
Заадас дүүргэгч төхөөрөмж	200л	0.128
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.122
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0016
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.028
Мастик	кг	0.001	1.479
Ус	тн	1.0	0.0051
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0001
Элс	м3	1.6	0.001

Код **26-04-44** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Боловсронгуй хучлагатай замын нүхэн эвдрэлийг зохист найрлагатай хайрган хольцоор нөхөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Тэргэнцэрээр 10м-т шороо зөөх | 20-2-10-17 |
| 3 Элс хайрган дэвсгэр үе хийж нягтруулах | 4-4-15-11 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0006
Замчин	III	0.047
Оператор	III	0.04
Чулуучин	III	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Гар нягтруулагч	120кг	0.04
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	1.76	0.1024

Код **26-04-45** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах | 20-2-4-94 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	6.21
Замчин	III	0.235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Ачигч	1.25м3	0.19
Зам засварын машин /БИС-310М-01/	30м2/цаг	6.21
Пикап	4хүн	0.125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Битумын эмульс	тн	1.0	0.7598
Буталсан чулуу 5-10 мм	м3	1.7	6.5199

Код **26-04-46** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Асфальтбетон хучлагыг газар дээр нь дахин боловсруулж нүхийг засврлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 Асфальтбетон хучлагын нүхний ирмэгийн хэсгийг хөрөөдөх /0-3м2/ | 20-2-4-09 |
| 4 Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах | 20-2-4-46 |
| 5 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 6 RZS-1500 дахин боловсруулагч машинаар эвдэж хуулсан асфальтбетс | 20-2-4-95 |
| 7 Халуун асфальтбетон хольцыг гараар тараах ба тэгшлэх /0-3м2/ | 20-2-4-15 |
| 8 Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/ | 20-2-4-18 |
| 9 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 10 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2
Замчин	III	0.2672
Замчин	IV	0.0946
Замчин	V	0.3218

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Асфальт дахин боловсруулагч машин	3000 кг/цаг	0.1867
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Гар нягтруулагч	120кг	0.021
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.028
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.032
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.03
Заадас зүсэгч хөрөө	>12см	0.2
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0166
Пикап	4хүн	0.0025
Хийн алх	15кг	0.015

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.0025
Битумын эмульс	тн	1.0	0.0012
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	0.02
Ус	тн	1.0	0.0206
Өтгөн битум	тн	1.0	0.0033

Код **26-04-47** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хучлагын нүхэн эвдэрлийг тэмдэглэх, талбайн хэмжээг тодорхойлох | 20-2-4-08 |
| 3 Компрессороор хог, шороо, тоосыг үлээлгэж цэвэрлэх | 20-2-4-12 |
| 4 Хэт улаан туяаны халаагч төхөөрөмжөөр хучлагыг халааж засварлах | 20-2-4-96 |
| 5 Халуун асфальтбетон хольцыг нягтруулах /0-3м2/ | 20-2-4-18 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1311
Замчин	IV	0.0226
Замчин	V	0.0996

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Гар нягтруулагч	120кг	0.021
Гөлгөр булт индүү	11-12тн	0.028
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	1-3тн	0.032
Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	0.03
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0016
Пикап	4хүн	0.0025
Хэт улаан туяагаар халаагч төхөөрөмж	1м2	0.0996

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	1.0	0.0205
Ус	тн	1.0	0.0004
Шатдаг хий /газ/	кг	0.001	0.606

26-05-00 ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТОНОГЛОЛЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-05-01** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Дохионы модон шонг солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Барилгын битум хайлуулж бэлтгэх | 20-2-5-04 |
| 3 Дохионы модон шонг солих | 20-2-5-02 |
| 4 Дохионы модон шон будах | 20-2-5-03 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.72
Замчин	III	0.5845
Замчин	IV	0.64

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.02
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Барилгын битум	тн	1.0	0.001
Дохионы модон шон	ш	0.023	1.0
Тосон будаг	кг	0.001	0.5298
Түлээний мод	м3	0.65	0.0078
Хаягдал материал	тн	1.0	0.023

Код **26-05-02** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Дохионы төмөрбетон шонг солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах | 20-2-5-01 |
| 3 Дохионы шон суулгаж, чигжих | 20-2-5-47 |
| 4 Дохионы төмөрбетон шон будах | 20-2-5-05 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.0445
Замчин	IV	0.17

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гэрэл ойлгогч хуулга	м2	0.0001	0.1
Дохионы төмөрбетон шон	ш	0.115	1.0
Тосон будаг	кг	0.001	0.455
Хаягдал материал	тн	1.0	0.115
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.156

Код **26-05-03**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Дохионы төмөрбетон шонг зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах | 20-2-5-01 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5325

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.115

Код **26-05-04**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Дохион модон шонг зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Дохионы хуучин шонг ухаж авч зайлуулах | 20-2-5-01 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5325

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.023

Код **26-05-05** Хэмжих нэгж: 1 ш
 Нэр **Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын тэмдгийн эвдэрсэн суурийг бетондож бэхлэх | 20-2-5-06 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.7825
Замчин	IV	0.5

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В15	м3	2.4	0.0183
Хаягдал материал	тн	1.0	0.018

Код **26-05-06** Хэмжих нэгж: 1 ш
 Нэр **Замын тэмдгийн шонг солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын тэмдгийн болон километрийн тэмдгийн эвдрэлтэй шонг зайлуул | 20-2-5-07 |
| 3 Авто замын тэмдгийн шонг суулгах | 20-2-5-08 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.3225

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.42
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В15	м3	2.4	0.0548
Тэмдгийн цайрдсан төмөр шон	у/м	0.005	3.5
Хаягдал материал	тн	1.0	0.074

Код **26-05-07**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Замын тэмдгийн шороон призм засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Авто замын тэмдгийн шороон призм засварлах | 20-2-5-34 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.62
Замчин	III	0.965

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Гар нягтруулагч	120кг	0.4
Пикап	4хүн	0.125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0859
Элс хайрган хольц	м3	1.7	1.042

Код **26-05-08**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

Нэр **Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Мэдээллийн самбарын бетон суурь солих | 20-2-5-09 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	3.52

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.6
Ачааны автомашин	2тн	0.44
Кран	25тн	1.3
Пикап	4хүн	0.25
Өргөгч машин	2тн	1.2

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В25	м3	2.4	1.3195
Хаягдал материал	тн	1.0	3.12

Код **26-05-09**
 Нэр **Мэдээллийн самбарын хөл солих**

Хэмжих нэгж: 1 ш

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Мэдээллийн самбарын хөл солих | 20-2-5-10 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.31

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.7
Ачааны автомашин	2тн	0.44
Кран	25тн	1.1
Пикап	4хүн	0.25
Өргөгч машин	2тн	0.8

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Мэдээллийн самбарын цайрдсан төмөр шон ф318.5мм	м	0.093	9.0

Код **26-05-10**
 Нэр **Мэдээллийн самбарыг солих**

Хэмжих нэгж: 1 ш

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хуучин мэдээллийн самбарыг авах | 20-2-5-12 |
| 3 Замын мэдээллийн самбар байрлуулах | 20-2-5-48 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.51
Оосорлогч	III	2.4
Угсрагч	IV	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.72
Кран	10тн	1.65
Кран	16тн	1.57
Кран	25тн	1.49
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	3.141
Замын мэдээллийн самбар (3мх4м)	ш	0.225	1.0

Код **26-05-11** Хэмжих нэгж: 1 ш
 Нэр **Авто замын тэмдгийн самбар солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хуучин тэмдгийн самбарыг авах | 20-2-5-11 |
| 3 Тэмдгийн самбар суурилуулах | 20-2-5-14 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5225

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.3225

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.0524
Тэмдгийн самбар	ш	0.0055	1.0

Код **26-05-12** Хэмжих нэгж: 1 ш
 Нэр **Тэмдгийн самбарыг засаж, арчлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Тэмдэг самбарыг засаж, арчлах | 20-2-5-33 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4925
Замчин	IV	0.21

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.1047
Ус	тн	1.0	0.001
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.416

Код **26-05-13** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хазайсан, унасан тоноглолыг засварлах | 20-2-5-15 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.414

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.37

Код **26-05-14** Хэмжих нэгж: 1 ш
 Нэр **Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Тоноглолын суларсан боолт, бэхэлгээг чангалах | 20-2-5-16 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1094

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.135

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.1047

Код **26-05-15** Хэмжих нэгж: 1 ш
 Нэр **Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Тэмдгийн ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах | 20-2-5-17 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2825
Замчин	IV	0.3

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22

Пикап	4хүн	0.1925
-------	------	--------

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гэрэл ойлгогч хуулга	м2	0.0001	0.36

Код **26-05-16** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Замын тэмдгийн металл самбар будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын тэмдгийн металл самбар будах | 20-2-5-18 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2825
Замчин	IV	0.38

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.1925

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.156
Шүршдэг будаг	кг	0.001	0.3842

Код **26-05-17** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Замын тоноглолын металл хийц будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын тоноглолын металл хийц будах | 20-2-5-19 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.359
Замчин	IV	0.26

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.049
Пикап	4хүн	0.18

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.001	0.182
Тосон будаг	кг	0.001	0.455
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.156

Код **26-05-18**
 Нэр **Дохионы төмөрбетон шон будах**

Хэмжих нэгж: **1 ш**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Дохионы төмөрбетон шон будах | 20-2-5-05 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2975
Замчин	IV	0.17

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.055
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гэрэл ойлгогч хуулга	м2	0.0001	0.1
Тосон будаг	кг	0.001	0.455
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.156

Код **26-05-19**
 Нэр **Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын тоноглолын төмөрбетон хийц будах | 20-2-5-35 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.294

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Тосон будаг	кг	0.001	0.8492
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.156

Код **26-05-20** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар шүршиж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зорчих хэсгийн гадаргууг усаар угааж цэвэрлэх | 20-2-5-21 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6425

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.0625
Усны машин	15тн	0.12
Усны машин	20тн	0.09
Усны машин	6тн	0.18

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	1.011

Код **26-05-21** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Мэдээлэл нь хуучирсан самбарын бичлэгийг засаж сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Мэдээллийн самбарын бичвэрийг засаж сэргээх | 20-2-5-20 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2825
Замчин	IV	1.2
Замчин	VI	1.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.1925
Өргөгч машин	2тн	1.2

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.001	0.4044
Тосон будаг	кг	0.001	1.2132
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.364

Код **26-05-22** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Авто замын эвдэрсэн хуучин хашлага, суурийн хамт ухаж авч зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Авто замын эвдэрсэн, хуучин хашлагыг ухаж авч зайлуулах /1м-н хашлага/ | 20-2-5-23 |
| 3 Замын хашлагын тулц болон суурийн бетон гараар ухаж авч зайлуулах | 20-2-5-24 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0717
Замчин	III	0.3498

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.049
Пикап	4хүн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.2584

Код **26-05-23** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Авто замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах /1м-н хашлага/ | 20-2-5-26 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.374

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В15	м3	2.4	0.0305
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.0108

Код **26-05-24** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Явган хүний замын эвдэрсэн гадаргуу, ховхорсон хавтанг зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Явган хүний замын эвдэрсэн, гадаргуу нь ховхорсон хавтанг зайлуулах | 20-2-5-27 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.245

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.144

Код **26-05-25** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Явган хүний замын эвдэрсэн хашлага, суурийн хамт хуулж зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагыг ухаж зайлуулах | 20-2-5-28 |
| 3 Явган хүний замын эвдэрсэн хашлагын суурийг ухаж зайлуулах | 20-2-5-29 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1903

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.0063

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.048

Код **26-05-26** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Явган хүний замын хазайсан, унасан хашлагыг засварлах | 20-2-5-31 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2523

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.0063

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В15	м3	2.4	0.0162
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.0011

Код **26-05-27** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Замын ган туузан хаалт солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын ган туузан хашлага солих | 20-2-5-32 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0165
Замчин	IV	0.96

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.046
Пикап	4хүн	0.0125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.1047
Хамгаалалтын туузан хашилт төмөр	у/м	0.035	1.0

Код **26-05-28**
 Нэр **Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Мэдээллийн самбарыг засаж, арчлах | 20-2-5-40 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.69
Замчин	IV	0.42

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.44
Пикап	4хүн	0.25
Өргөгч машин	2тн	0.42

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.3141
Ус	тн	1.0	0.002
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.416

Код **26-05-29**
 Нэр **Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Мэдээллийн самбарын ховхорч хууларсан хэсгийг засварлах | 20-2-5-41 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.09
Замчин	IV	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.44
Пикап	4хүн	0.25
Өргөгч машин	2тн	0.4

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гэрэл ойлгогч хуулга	м2	0.0001	1.0
Ус	тн	1.0	0.002
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.416

Код **26-05-30** Хэмжих нэгж: **1 м**
 Нэр **Явган хүний замын тусгаарлах хайсыг буулгаж зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Явган хүний замын тусгаарлах хайсны хөндлөвчийг тайлж авах | 20-2-5-38 |
| 3 Явган хүний замын тусгаарлах хайсны шонг ухаж авах | 20-2-5-39 |
| 4 Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт биеэр хийх | 4-4-17-02 |
| 5 Тээврийн хэрэгсэлд гараар ачих, буулгах | 4-4-17-05 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1026
Замчин	III	0.2903

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.016
Пикап	4хүн	0.0063

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.015

Код **26-05-31** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Авто замын тэмдэглэгээг арилгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын тэмдэглэгээг арилгах | 20-2-5-37 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2
Замчин	III	0.069
Замчин	IV	0.31

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.025
Тэмдэглэгээ арилгагч машин	3квт	0.3

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.01

Код **26-05-32** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хучлагын гадаргууд зориулалтын будгаар тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын тэмдэглэгээг хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах | 20-2-5-49 |
| 3 Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмжөөр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх | 20-2-5-50 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1108
Замчин	IV	0.0168
Замчин	V	0.025

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Замын будгийн тэмдэглэгээний төхөөрөмж	0.2м	0.025
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.03
Пикап	4хүн	0.0278

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бичгийн шохой	ш	0.0001	0.4
Замын зориулалтын будаг	кг	0.001	1.6672
Мяндсан утас	м	0.0001	4.168

Код **26-05-33** **Хэмжих нэгж: 1 м2**
 Нэр **Хучлагын гадаргууд гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын тэмдэглэгээг хийх чигийг тэмдэглэн, утас татах | 20-2-5-49 |
| 3 Гар будгийн шүршүүрээр тэмдэглэгээ хийх, хуучныг сэргээх | 20-2-5-51 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0858
Замчин	IV	0.0168
Замчин	V	0.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Гар будгийн шүршүүр		0.11
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.03
Пикап	4хүн	0.0278

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
-----------------------	--------------------	------------------	------------

Бичгийн шохой	ш	0.0001	0.4
Замын зориулалтын будаг	кг	0.001	2.5008
Мяндсан утас	м	0.0001	4.168

Код **26-05-34**

Хэмжих нэгж: **100 м2**

Нэр **Хэвтээ тэмдэглэгээг угаах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Замын тэмдэглэгээг угаах	20-2-5-42
3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.458

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.088
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.25
Пикап	4хүн	0.25
Усны машин	15тн	0.12
Усны машин	6тн	0.12
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.5055

Код **26-05-35**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Авто замын тоноглолыг гараар угааж цэвэрлэх	20-2-5-43
3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.261

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Пикап	4хүн	0.125
Усны машин	15тн	0.026

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0026
Цэвэрлэгээний бодис	кг	0.001	0.2
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	0.416

Код **26-05-36** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Авто замын тоноглолыг усан буугаар угааж цэвэрлэх | 20-2-5-44 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.245

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.01
Пикап	4хүн	0.125
Усан буу	5м3/цаг	0.01
Усны машин	15тн	0.01

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0081

Код **26-05-37** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Зурвас газрын хамгаалалтын болон ногоон байгууламжийн торон хашааг засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Хамгаалалтын торон хашааны тор бэлдэх | 20-2-5-45 |
| 2 Бэлтгэсэн тороор хашааг засварлах | 20-2-5-46 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.425

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.15
Металл таслагч	d120мм	0.25
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Торны төмөр бэлдэц	кг	0.001	0.14
Төмөр утас (3мм)	кг	0.001	0.0015

26-06-00 МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-06-01** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн хайс, хашлага будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Хайс хашлага будах | 20-2-7-01 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3848

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.001	0.1517
Тосон будаг	кг	0.001	1.4963

Код **26-06-02** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Модон гүүрийн дугуй цохигч задалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон гүүрийн дугуй цохигчийг задлаж авах | 20-2-7-04 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3448

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.032

Код **26-06-03**
 Нэр **Модон гүүрийн дугуй цохигч угсрах**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Модон гүүрийн дугуй цохигчийг угсрах	20-2-7-05
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4448

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	1.1517
Дүнз	м3	0.65	0.0416
Цуйдан	ш	0.005	4.0

Код **26-06-04**
 Нэр **Модон гүүрийн хайс, хашлага буулгаж авах**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Модон гүүрийн хайс хашлага буулгаж авах	20-2-7-02
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3448

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.034

Код **26-06-05**
 Нэр **Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх**

Хэмжих нэгж: 1 у/м

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон гүүрийн хайс хашлага шинээр хийх | 20-2-7-03 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.4248

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	1.5705
Брус	м3	0.65	0.0104
Дүнз	м3	0.65	0.0541
Хаягдал материал	тн	1.0	0.005

Код **26-06-06**
 Нэр **Шонгийн хавчаар солих**

Хэмжих нэгж: 1 у/м

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Шонгийн хуучин хавчаар салгаж авах | 20-2-7-06 |
| 4 Шонгийн хавчаар шинээр хийх | 20-2-7-07 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.978

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.088
Пикап	4хүн	0.07

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.2094
Тал гуалин	м3	0.7	0.0125
Хаягдал материал	тн	1.0	0.008

Код **26-06-07**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Банзан шал задалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Банзан шал задлаж авах | 20-2-7-08 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2919

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.04

Код **26-06-08**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

Нэр **Банзан шал буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Банзан шал буюу цагаан шал шинээр угсрах | 20-2-7-19 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4519

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захалсан	м3	0.65	0.052
Хадаас	кг	0.001	0.4343
Хаягдал материал	тн	1.0	0.015

Код **26-06-09**
Нэр **Хар шал задлах**

Хэмжих нэгж: 1 у/м

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Хар шал задлаж авах | 20-2-7-09 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.366

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.011
Пикап	4хүн	0.007

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.017

Код **26-06-10**
Нэр **Хар шал буцааж угсрах**

Хэмжих нэгж: 1 у/м

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Хар шал буцааж угсрах | 20-2-7-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.446

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.011
Пикап	4хүн	0.007

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ёрш	ш	0.005	2.0
Боолт, гайк	кг	0.001	1.2564
Гуалин	м3	0.8	0.0218
Хаягдал материал	тн	1.0	0.02

Код **26-06-11** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Модон дам нуруу задлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон дам нурууг задлах | 20-2-7-10 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4438

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.007

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.06

Код **26-06-12** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Модон дам нурууг буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон дам нуруу угсрах | 20-2-7-17 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5238

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.007

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.5235
Гуалин	м3	0.8	0.0738
Цуйдан	ш	0.005	1.0

Код **26-06-13** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Давхар модон дам нурууг задлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Давхар модон дам нурууг задлах | 20-2-7-11 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8563

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.0035

Код **26-06-14** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Давхар модон дам нурууг буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Давхар модон дам нурууг угсрах | 20-2-7-15 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6163

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.6282
Гуалин	м3	0.8	0.156
Цуйдан	ш	0.005	1.0

Код **26-06-15**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Анкер бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Анкер бэлтгэх | 20-2-7-39 |
| 3 Анкер шинээр солих | 20-2-7-16 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.894
Замчин	IV	0.4
Замчин	VI	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гуалин	м3	0.8	0.026

Код **26-06-16**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж жишүү тулаасыг задалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх | 20-2-7-22 |
| 4 Ригель жишүү тулаасыг задалж авах | 20-2-7-25 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0579

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0066
Кран	10тн	0.075
Пикап	4хүн	0.0053

Код **26-06-17** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж жишүү тулаасыг буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх | 20-2-7-22 |
| 4 Ригель жишүү тулаасыг угсрах | 20-2-7-26 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.4179

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0066
Кран	10тн	0.15
Пикап	4хүн	0.0053

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.4188
Гуалин	м3	0.8	0.0645
Цуйдан	ш	0.005	0.1

Код **26-06-18** Хэмжих нэгж: 1 м2
 Нэр **Шорооны хашилт хана задалж буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Шорооны хашилт хана задалж буулгах | 20-2-7-27 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.2119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.06

Код **26-06-19**
 Нэр **Шорооны хашилт хана буцааж угсрах**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Шорооны хашилт хана буцааж угсрах	20-2-7-28
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	3.6119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.4188
Гуалин	м3	0.8	0.0354
Цуйдан	ш	0.005	0.2

Код **26-06-20**
 Нэр **Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах**

Хэмжих нэгж: **1 у/м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Мөс зүсэгчийн нуруу засварлах	20-2-7-29
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04
5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.8119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.3141
Гуалин	м3	0.8	0.0333
Цуйдан	ш	0.005	3.0

Код **26-06-21** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Мөс зүсэгчийн шон солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Мөс зүсэгчийн шон солих | 20-2-7-30 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.2012

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0004
Пикап	4хүн	0.0004

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.3141
Гуалин	м3	0.8	0.0749
Цуйдан	ш	0.005	1.0

Код **26-06-22** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж хөндлөн нурууг задлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх | 20-2-7-22 |
| 4 Хөндлөн нуруу буюу насадкыг задлах | 20-2-7-12 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.4519

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Кран	10тн	0.15
Пикап	4хүн	0.0035

Код **26-06-23** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөж хөндлөн нурууг буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон гүүрийн алгасал хэсгийг кранаар өргөх | 20-2-7-22 |
| 4 Хөндлөн нурууг буцааж угсрах | 20-2-7-14 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	3.6119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Кран	10тн	0.15
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гуалин	м3	0.8	0.0853
Цуйдан	ш	0.005	2.0

Код **26-06-24** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Лежин задалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Лежин задалж авах | 20-2-7-31 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8238

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.007

Код **26-06-25** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Лежин буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Лежин буцааж угсрах | 20-2-7-32 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.1438

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0088
Пикап	4хүн	0.007

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Гуалин	м3	0.8	0.0333
Цуйдан	ш	0.005	8.0

Код **26-06-26** Хэмжих нэгж: 1 ш
 Нэр **Тулгуурын шон задлаж буцааж суулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1 Тулгуурын шон задлаж авах | 20-2-7-48 |
| 2 Копёр угсрах | 20-2-7-34 |
| 3 Модон шон бабаар нүдэж суулгах | 20-2-7-35 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.97
Замчин	IV	3.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Копёр	12м	0.6
Кран	5тн	0.1
Пикап	4хүн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ёрш	ш	0.005	8.0
Боолт, гайк	кг	0.001	2.094
Ган тросс	м	0.0025	5.125
Гуалин	м3	0.8	0.3744
Жиймхий	ш	0.0005	1.0
Цуйдан	ш	0.005	8.0

Код **26-06-27** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Гуалин холтослож цавчиж боловсруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Модон гүүрийн гуалин бөөрөнхийлөн цавчих 20-2-7-37
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.825

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.011

Код **26-06-28** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Модонд углуурга гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Модонд углуурга гаргах 20-2-7-41
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.325

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.005

Код **26-06-29** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Мөсөн дээр элс цацаж түр зам гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх 20-2-8-34
 2 Мөсөн дээр түр зам гаргах 20-2-7-42
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.225

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0117

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс	м3	1.6	0.0104

Код **26-06-30**
 Нэр **Мөсөнд тэсэлгээ хийх**

Хэмжих нэгж: 1 удаа

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1 Мөсөнд цооног гаргах | 20-2-7-44 |
| 2 Мөс цөнгийн тэсэлгээ хийх | 20-2-7-46 |
| 3 Тэсэлгээний цэнэг чаргаар зөөх | 20-2-7-45 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	4.7
Замчин	III	0.251
Замчин	IV	0.075

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.1005

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Капсюль	ш	0.0005	10.0
Олс	м	0.001	1.031
Тэсрэх бодис	кг	0.001	0.504
Тэсэрдэг шнур	ш	0.0001	1.0
Цэвэрлэгээний даавуун материал	м2	0.0005	1.04
Шингэн битум	тн	1.0	0.0001

Код **26-06-31**
 Нэр **Мөс гараар ухах**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1 Мөс ухах | 20-2-7-43 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.01

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.05

Код **26-06-32** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Гуалин хоёр тал цавчиж боловсруулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Модон гүүрийн гуалин хоёр тал цавчих | 20-2-7-38 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9083

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.0083

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.022

Код **26-06-33** Хэмжих нэгж: 1 у/м
 Нэр **Хугарсан модон шон залгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Модон шон тайрч залгах | 20-2-7-13 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8825

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.055
Пикап	4хүн	0.0875

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Боолт, гайк	кг	0.001	0.1047
Гуалин	м3	0.8	0.0343
Төмөр бэхэлгээ	кг	0.001	0.2094

Код **26-06-34** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Гүүрийн хийцүүдийг өмхрөл ялзралтаас хамгаалах түрхлэг хийх | 20-2-7-47 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4937

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0161
Пикап	4хүн	0.0128

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Барилгын битум	тн	1.0	1.2156

Код **26-06-35** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Модон гүүрийн зорчих хэсгийн хог шороог цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх | 20-2-8-31 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0314

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0041
Пикап	4хүн	0.0023

26-07-00 ХООЛОЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-07-01**
Нэр **Хоолойн заадас засварлах**

Хэмжих нэгж: **1 м**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хоолойн суултын болон заадсын хэмжилт хийх | 20-2-6-01 |
| 3 Хоолойн залгаас хэсгийн гадаргууг цэвэрлэх | 20-2-6-03 |
| 4 Хоолойн залгаас хэсгийн эвдрэлийг нөхөх | 20-2-6-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.595
Замчин	IV	0.1911

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Пикап	4хүн	0.025
Усны насос	10м3	0.036

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.0202
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0025
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.0025

Код **26-07-02**
Нэр **Хоолойн ус тусгаарлагч солих**

Хэмжих нэгж: **1 м2**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх | 20-2-6-07 |
| 3 Барилгын битум хайлуулж бэлтгэх | 20-2-5-04 |
| 4 Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх | 4-4-18-10 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3813
Замчин	IV	0.063

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0147
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	0.02
Пикап	4хүн	0.0167
Усны насос	10м3	0.036

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Барилгын битум	тн	1.0	0.001

Түлээний мод	м3	0.65	0.0078
Ус	тн	1.0	0.0202
Хаягдал материал	тн	1.0	0.001

Код **26-07-03** **Хэмжих нэгж: 1 м3**
 Нэр **Хоолойн эвдрэлтэй толгой далавчийг сугалж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох | 20-2-8-11 |
| 3 Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах | 20-2-6-08 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.07
Замчин	IV	0.9
Замчин	V	0.052

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.4
Кран	10тн	0.6
Кран	16тн	0.56
Кран	25тн	0.5
Пикап	4хүн	0.25
Хийн алх	15кг	0.8
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.2
Цахилгаан гар өрөм		0.026

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.01
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	0.05
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-07-04**
 Нэр **Цөмөрсөн хоолойг зайлуулах**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх | 20-2-8-01 |
| 3 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох | 20-2-8-11 |
| 4 Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах | 20-2-6-08 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.245
Замчин	IV	0.9
Замчин	V	0.052

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.575
Кран	10тн	0.6
Кран	16тн	0.56
Кран	25тн	0.5
Металл таслагч	d60мм	0.058
Пикап	4хүн	0.25
Хийн алх	15кг	0.975
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.2
Цахилгаан гар ерөм		0.026

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.46
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	0.05
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.2
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-07-05**
 Нэр **Хоолойд намар модон таг тавих**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хоолойн таглаа банзаар хийх | 20-2-6-11 |
| 3 Хоолойд модон таглаа намар тавих | 20-2-6-12 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.7025

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Ачааны автомашин	5тн	0.05
Пикап	4хүн	0.0625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захлаагүй	м3	0.65	0.052
Хадаас	кг	0.001	0.0051

Код **26-07-06**
 Нэр **Хоолойн модон таглаа хавар авах**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хоолойн модон таглаа хавар авах | 20-2-6-13 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4325

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Ачааны автомашин	5тн	0.05
Пикап	4хүн	0.0625

Код **26-07-07**
 Нэр **Хоолойн амыг шуудайтай элсээр намар таглах**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хоолойн амсрыг шуудайтай элсээр намар таглах | 20-2-6-14 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.9425

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Ачааны автомашин	5тн	0.05
Пикап	4хүн	0.1825

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Уулын элс	м3	1.6	1.4588
Шуудай	ш	0.0002	18.0

Код **26-07-08**
 Нэр **Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглаа хавар авах**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хоолойн амсрын шуудайтай элсэн таглаа хавар авах | 20-2-6-15 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8225

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Ачааны автомашин	5тн	0.05
Пикап	4хүн	0.1825

Код **26-07-09**
 Нэр **Усны хурд сааруулах худаг цэвэрлэх**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Урсгал сааруулах худаг цэвэрлэх | 20-2-6-16 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.2
Замчин	III	0.345

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	1.7

Код **26-07-10**
 Нэр **Хоолойн амсар цэвэрлэх**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хоолойн амсар цэвэрлэх | 20-2-6-17 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.3
Замчин	III	0.345

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	1.7
Шуудай	ш	0.0002	20.0

Код **26-07-11**
 Нэр **Хоолой цэвэрлэх**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хоолой цэвэрлэх | 20-2-6-18 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.1
Замчин	III	0.345

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	1.7
Шуудай	ш	0.0002	20.0

Код **26-07-12**
 Нэр **Хоолойн амсар, далангийн хажуу налуун эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Үзлэг хийж сэргээх, шинэчлэх шаардлагатай бэхэлгээний хэмжээг тогт | 20-2-6-02 |
| 3 Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах | 20-2-6-09 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.487
Замчин	IV	0.122

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2
Пикап	4хүн	0.125
Хийн алх	15кг	0.2

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.01
Хаягдал материал	тн	1.0	0.4
Шүршдэг будаг	кг	0.001	0.1011

Код **26-07-13** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Хоолойн амсар, далангийн хажуу налуун эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах | 20-2-6-10 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.965

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Гар нягтруулагч	120кг	0.2
Пикап	4хүн	0.125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	0.2004
Ус	тн	1.0	0.0051
Уулын элс	м3	1.6	0.1042
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.1523

Код **26-07-14** Хэмжих нэгж: **1 м**
 Нэр **Түр замд хоолой байрлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Түр замд хоолой тавих | 20-2-6-19 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.694

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Кран	10тн	0.2
Пикап	4хүн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ган хоолой d500	у/м	0.0714	1.0

Код **26-07-15** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хоолойн толгой, далавчны эвдэрлийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Бетон гадаргууг цэвэрлэх	20-2-8-06
3 Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	20-2-6-21
4 Хэвний бэхэлгээ, тулаас хийх	20-2-6-20
5 Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах	20-2-8-55
6 Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах	20-2-6-22
7 Хэв хашмал гараар задлах	20-2-6-23
8 Бетон гадаргууг тэгшлэх	20-2-6-24
9 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
10 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Бетончин	V	0.011
Замчин	III	2.035
Мужаан	IV	0.11
Угсрагч	III	0.3175
Угсрагч	IV	0.2625

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Гүний доргиулагч	50мм	0.06
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.1
Пикап	4хүн	0.125
Усны насос	10м3	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бетон хольц В30	м3	2.4	1.015
Гадар булан /хэвний/	м	0.01	0.0575
Дотор булан /хэвний/	м	0.01	0.0218
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.03	0.25
Труба баригч дэгээ	ш	0.0002	0.625
Төмөр тулаас /сапуд/	у/м	0.0071	0.1875
Ус	тн	1.0	0.0025
Хэвний түгжээ /пин /	ш	0.0001	4.25
Шат, бэхэлгээний труба	у/м	0.0042	0.425

26-08-00 ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-08-01** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Төмөр бетон гүүрийн бетон хайс дугуй цохигч будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Төмөр бетон гүүрийн хайс дугуй цохигч будах | 20-2-8-53 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6965

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0061
Пикап	4хүн	0.0049

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.001	0.3235
Тосон будаг	кг	0.001	2.2242

Код **26-08-02** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс будах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Төмөр бетон гүүрийн төмөр хайс будах | 20-2-8-56 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.3165

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0061
Пикап	4хүн	0.0049

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.001	0.2022
Төмрийн будаг	кг	0.001	1.575

Код **26-08-03**
 Нэр **Ган төмөр дам нуруу будах**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Ган төмөр дам нуруу будах | 20-2-8-39 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0331
Замчин	IV	0.72

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0122
Гар будгийн шүршүүр		0.36
Пикап	4хүн	0.0097

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Будаг шингэлэгч	кг	0.001	0.1517
Төмрийн будаг	кг	0.001	1.575

Код **26-08-04**
 Нэр **Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх**

Хэмжих нэгж: 100 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Гүүрийн явах ангийг механизмаар шүүрдэх | 20-2-8-30 |
| 4 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.04
Замчин	III	0.4722

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.01
Ачааны автомашин	2тн	0.1746
Пикап	4хүн	0.1389
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.016

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.05

Код **26-08-05** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Гүүрийн явах ангийг гараар шүүрдэж цэвэрлэх | 20-2-8-31 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.2972

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0175
Пикап	4хүн	0.0139

Код **26-08-06** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Ус зайлуулах цорго цэвэрлэх | 20-2-8-36 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.4
Замчин	III	0.1983

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0733
Пикап	4хүн	0.0583

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.05

Код **26-08-07** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэж засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Гүүрийн хэв гажилтын заадас цэвэрлэх | 20-2-8-37 |
| 4 Заадсыг дүүргэгч материалаар дүүргэх | 20-2-8-54 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6168

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0092
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.32
Пикап	4хүн	0.0073

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Резин битумын лавмаг	тн	1.0	0.0081

Код **26-08-08** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Ган тулах хэсэг цэвэрлэж тослох | 20-2-8-40 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5475

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.3
Пикап	4хүн	0.0875

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Машины тос	кг	0.001	0.404

Код **26-08-09** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх | 20-2-8-41 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.19
Замчин	IV	144.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.44
Пикап	4хүн	0.35

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.364
Цемент	тн	1.0	0.738
Цементийн цавуу	кг	0.001	82.4

Код **26-08-10** Хэмжих нэгж: **10 ш**
 Нэр **Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Ган төмөр дам нурууны боолт чангалах | 20-2-8-38 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.15
Замчин	V	0.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.07

Код **26-08-11** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрэнд ус зайлуулах цорго шинээр хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
3 Ус зайлуулах цорго байрлуулах	20-2-8-35
4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	6.795
Замчин	IV	3.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0733
Гар будгийн шүршүүр		0.2
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.28
Металл таслагч	d120мм	0.15
Металл таслагч	d60мм	0.0928
Пикап	4хүн	0.0417
Хийн алх	15кг	0.28
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.1

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.72
Бетон хольц В30	м3	2.4	0.0305
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.32
Тосон будаг	кг	0.001	0.2528
Төмөр хоолой	тн	1.0	0.045
Хаягдал материал	тн	1.0	0.384
Электрод	кг	0.001	0.3063

Код **26-08-12**

Хэмжих нэгж:

1 у/м

Нэр **Гүүрийн төмөр хайс засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг салгах	20-2-8-24
4 Гүүрийн төмөр хайсны хэлбэржүүлсэн хийц хэсгийг шинээр бэлтгэх	20-2-8-26
5 Гүүрийн төмөр хайсны эвдэрсэн хэсгийг солих	20-2-8-25
6 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
7 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8165
Замчин	IV	1.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0061
Пикап	4хүн	0.0049
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	1.0

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Төмөр материал	тн	1.0	0.0733
Хаягдал материал	тн	1.0	0.05
Электрод	кг	0.001	0.6126

Код **26-08-13**
 Нэр **Гүүрийн төмөрбетон хайс засварлах**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4 Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах	20-2-6-22
5 Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах	20-2-8-55
6 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
7 Бетон гадаргууг тэгшлэх	20-2-6-24
8 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
9 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
10 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Бетончин	V	0.88
Замчин	II	0.016
Замчин	III	1.9985
Замчин	IV	3.6
Угсрагч	III	0.6
Угсрагч	IV	1.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Ачааны автомашин	2тн	0.011
Гүний доргиулагч	50мм	0.06
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.35
Металл таслагч	d60мм	0.116
Пикап	4хүн	0.0175
Хийн алх	15кг	0.35

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.9
Бетон хольц В30	м3	2.4	1.015
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.4
Ус	тн	1.0	0.0091
Хаягдал материал	тн	1.0	0.5
Цемент	тн	1.0	0.0185
Цементийн цавуу	кг	0.001	2.06

Код **26-08-14**
 Нэр **Арматургүй бетон хийц хийн алхаар эвдэх**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх | 20-2-8-04 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.749

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.68
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	1.68

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	1.3
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-08-15**
 Нэр **Төмөр бетон хийц хийн алхаар эвдэх**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх | 20-2-8-01 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.819

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.75
Металл таслагч	d60мм	0.58
Пикап	4хүн	0.025
Хийн алх	15кг	1.75

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	4.5
Таслагчийн ир	ш	0.0002	2.0
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-08-16** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Экскаваторт тоногосон гидро молотоор арматуртай бетон эвдэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Экскаваторт тоногосон гидро молотоор арматуртай бетон эвдэх | 20-2-8-57 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.269

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.044
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.033
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0205
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0122
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0092
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.058
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0374
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0287
Пикап	4хүн	0.025
Экскаватор-гидро молоток	0.25м3	1.43
Экскаватор-гидро молоток	0.5м3	1.14
Экскаватор-гидро молоток	1.0м3	0.74
Экскаватор-гидро молоток	1.5м3	0.57

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-08-17** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланг ухаж авах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын далангийн материал
экскаватороор ухах | 20-2-8-49 |
| 4 Экскаватораар ухсан нүхэнд гараар засал хийх | 20-2-8-33 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.8119

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.018
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0121
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0091
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0068
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0205
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0162
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0143
Пикап	4хүн	0.0035

Код **26-08-18** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын даланд буцаан дүүргэлт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх | 20-2-8-50 |
| 3 Буцаан дүүргэлтийг нягтруулах | 20-2-8-51 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.0069

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.028
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.019
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0139
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0105
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.14
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.125
Доргиурт булт индүү	4-8тн	0.16
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.031
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.025
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.021
Пикап	4хүн	0.0025

Код **26-08-19**
 Нэр **Дамжих хавтан солих**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Экскаваторт тоноггосон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэх	20-2-8-57
4 Гүүрийн дамжих хавтан байрлуулах	4-4-02-07
5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
6 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.3552
Угсрагч	IV	1.6

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0352
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.033
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0205
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0122
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0092
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.058
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0374
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0287
Кран	10тн	0.32
Кран	16тн	0.34
Кран	25тн	0.36
Кран	50тн	0.396
Пикап	4хүн	0.056
Экскаватор-гидро молоток	0.25м3	1.43
Экскаватор-гидро молоток	0.5м3	1.14
Экскаватор-гидро молоток	1.0м3	0.74
Экскаватор-гидро молоток	1.5м3	0.57

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Төмөр бетон хавтан	м3	2.5	1.0
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-08-20**
 Нэр **Хэв гажилтын заадас солих**

Хэмжих нэгж: 1 у/м

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4 Гүүрийн хэв гажилтын заадасны эвдэрсэн хэсгийг салгаж авах	20-2-8-28
5 Бетон гадаргууг цэвэрлэх	20-2-8-06
6 Хэлбэржүүлсэн металлыг заадсанд байрлуулах	4-4-13-04
7 Заадсыг дүүргэгч материалаар дүүргэх	20-2-8-54
8 Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах	20-2-8-55
9 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.016
Замчин	III	1.1883
Замчин	IV	1.32
Угсрагч	III	0.102
Угсрагч	V	0.08
Цахилгаан гагнуурчин	V	0.4

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Ачааны автомашин	2тн	0.0275
Гүний доргиулагч	50мм	0.012
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.175
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2
Металл таслагч	d60мм	0.058
Пикап	4хүн	0.0438
Усны насос	10м3	0.05
Хийн алх	15кг	0.175
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.1

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.45
Бетон хольц В30	м3	2.4	0.203
Резин битумын лавмаг	тн	1.0	0.0081
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.2
Ус	тн	1.0	0.0069
Хаягдал материал	тн	1.0	0.265
Хөнгөн цагаан хуудас	кг	0.001	5.6515
Цемент	тн	1.0	0.0037
Цементийн цавуу	кг	0.001	0.412
Электрод	кг	0.001	0.5105

Код **26-08-21**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Гүүрийн явах ангийн бетон засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4 Бетон зүсэгчээр ирмэг гарган зүсэх	20-2-8-02
5 Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
6 Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх	20-2-6-07
7 Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	4-4-18-10
8 Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах	20-2-8-55
9 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.04
Замчин	III	1.7525
Замчин	IV	4.235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.01
Ачааны автомашин	2тн	0.011
Гүний доргиулагч	50мм	0.0072
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	2.4
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.35
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2
Металл таслагч	d60мм	0.116
Пикап	4хүн	0.0175
Усны насос	10м3	0.136
Хийн алх	15кг	0.35

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.9
Бетон хольц В30	м3	2.4	0.1218
Битумын эмульс	тн	1.0	0.0025
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.6
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.4
Ус	тн	1.0	0.0321
Хаягдал материал	тн	1.0	0.535
Цемент	тн	1.0	0.0037
Цементийн цавуу	кг	0.001	0.412

Код **26-08-22**

Хэмжих нэгж:

1 м2

Нэр **Гүүрийн явган зам засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4 Бетон зүсэгчээр ирмэг гарган зүсэх	20-2-8-02
5 Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
6 Ус тусгаарлагч хийх гадаргууг цэвэрлэх	20-2-6-07
7 Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	4-4-18-10
8 Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах	20-2-8-55
9 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.016
Замчин	III	1.129
Замчин	IV	3.983

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Ачааны автомашин	2тн	0.011
Гүний доргиулагч	50мм	0.006
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	2.4
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2625
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2
Металл таслагч	d60мм	0.087
Пикап	4хүн	0.0175
Усны насос	10м3	0.136
Хийн алх	15кг	0.2625

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.675
Бетон хольц В30	м3	2.4	0.1015
Битумын эмульс	тн	1.0	0.0005
Зүсэгчийн ир	ш	0.0015	1.6
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.3
Ус	тн	1.0	0.0321
Хаягдал материал	тн	1.0	0.385
Цемент	тн	1.0	0.0037
Цементийн цавуу	кг	0.001	0.412

Код **26-08-23**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих**

Хэмжих нэгж: 1 алгаслалд

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
4 Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц бэлтгэх	20-2-8-16
5 Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээр байрлуул	20-2-8-17
6 Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг өргөх, буулгах	20-2-8-19
7 Бетон гадаргууг цэвэрлэх	20-2-8-06
8 Төмөрбетон гүүрийн тулах хэсэг солих	20-2-8-21
9 Төмөрбетон гүүрийн алгасал өргөх металл хийц ригель дээрээс буулга	20-2-8-18
10 Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
11 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
12 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
13 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.16
Замчин	III	55.3794
Замчин	IV	41.2
Угсрагч	III	3.85
Угсрагч	IV	2.52
Цахилгаан гагнуурчин	V	10.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.04
Ачааны автомашин	2тн	0.0044
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.48
Кран	10тн	20.4
Пикап	4хүн	0.007
Усны насос	10м3	0.12
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	10.8

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Балк	м3	0.65	0.728
Боолт, гайк	кг	0.001	4.3974
Даацын боолт	кг	0.001	12.564
Даацын гөлгөр төмөр утас	кг	0.001	4.3974
Дүнз	м3	0.65	0.0832
Модон жийрэг	ш	0.0002	112.0
Резинэн тулах хэсэг	ш	0.03	6.0
Төмөр жийрэг	кг	0.001	24.96
Ус	тн	1.0	0.0121
Хадаас	кг	0.001	0.3535
Хаягдал материал	тн	1.0	0.23
Электрод	кг	0.001	5.7176

Код **26-08-24** Хэмжих нэгж: 1 м
 Нэр **Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 | Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах | 20-2-8-07 |
| 3 | Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.016
Замчин	III	0.4075

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0
Ус	тн	1.0	0.002
Хаягдал материал	тн	1.0	0.02
Цементийн цавуу	кг	0.001	0.206

Код **26-08-25** Хэмжих нэгж: 1 м
 Нэр **Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 | Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс их ан цав засварлах | 20-2-8-58 |
| 3 | Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 | Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.024
Замчин	III	0.6075

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.006
Заадас зүсэгч хөрөө	<12см	0.3
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2
Пикап	4хүн	0.0035

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ус	тн	1.0	0.003
Хаягдал материал	тн	1.0	0.03
Цементийн цавуу	кг	0.001	0.824

Код **26-08-26** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийг ган хийцээр хүчитгэж засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
4 Бетон гадаргууг цэвэрлэх	20-2-8-06
5 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
6 Төмөрбетон гүүр хоолойн хийц элементүүдийн 0.2 мм-ээс бага ан цав засварлах	20-2-8-07
7 Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
8 Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц бэлтгэх	20-2-8-14
9 Төмөрбетон хийц эдлэл хүчитгэх металл хийц байрлуулж бэхлэх	20-2-8-15
10 Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
11 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
12 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
13 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.016
Замчин	III	19.2097
Замчин	IV	19.2
Замчин	V	4.96
Угсрагч	III	2.64
Угсрагч	IV	1.728
Цахилгаан гагнуурчин	V	8.0

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.84
Кран	10тн	1.6
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.1
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	2.4
Цахилгаан гар өрөм		2.08

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	12.0
Балк	м3	0.65	0.4992
Боолт, гайк	кг	0.001	3.0154
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	4.0
Даацын боолт	кг	0.001	#####
Даацын гөлгөр төмөр утас	кг	0.001	3.0154
Металл бүтээц	тн	1.0	0.4
Модон жийрэг	ш	0.0002	76.8
Ус	тн	1.0	0.0142
Хадаас	кг	0.001	1.0504

Хаягдал материал	тн	1.0	0.022
Цементийн цавуу	кг	0.001	0.721
Электрод	кг	0.001	8.168

Код **26-08-27**

Хэмжих нэгж:

1 ш

Нэр **Төмөрбетон гүүрийн унасан парапет засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
3 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
4 Эвдрэлтэй төмөрбетон хийцийг кранаар сугалж авах	20-2-6-08
5 Хэвний бэхэлгээ, тулаасыг задлах	20-2-6-22
6 Арматурын шилбэ байрлуулах, боох	4-4-11-06
7 Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах	20-2-8-55
8 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
9 Бетон гадаргууг тэгшлэх	20-2-6-24
10 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
11 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18
12 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Арматурчин	III	0.352
Арматурчин	IV	0.656
Бетончин	V	0.88
Замчин	II	0.016
Замчин	III	2.53
Замчин	IV	3.06
Замчин	V	0.832
Угсрагч	III	0.6
Угсрагч	IV	1.0
Цахилгаан гагнуурчин	VI	0.192

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Ачигч	1.25м3	0.0608
Ачигч	1.5м3	0.0624
Ачигч	2.0м3	0.064
Ачигч	3.0м3	0.052
Ачигч	3.5м3	0.0504
Гүний доргиулагч	50мм	0.036
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.4
Кран	10тн	0.616
Кран	16тн	0.576
Кран	25тн	0.5184
Пикап	4хүн	0.35
Хийн алх	15кг	0.8
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.296
Цахилгаан гар ерөм		0.416

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.01
Арматур	тн	1.0	0.082
Арматур боох утас	кг	0.001	0.41
Арматурын тор	кг	0.001	0.0082
Бетон хольц В30	м3	2.4	0.609
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	0.8
Иржгэр хоолой	у/м	0.001	0.008
Металл дээр зурагч	ш	0.0001	0.008
Скоч	Боодол	0.001	0.16
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.32
Ус	тн	1.0	0.0055
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4204
Цемент	тн	1.0	0.0111
Цементийн цавуу	кг	0.001	1.236
Электрод	кг	0.001	0.4084

Код **26-08-28** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал байгууламж буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх | 20-2-8-01 |
| 4 Төмөрбетон гүүрийн алгасал буулгах | 20-2-8-20 |
| 5 Овор ихтэй болон хүнд жинтэй хийц бүтээцийг ачих, буулгах | 4-4-17-07 |
| 6 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 7 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 8 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	2.0
Замчин	III	8.67
Замчин	IV	1.6
Оосорлогч	V	2.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.5
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	7.875
Кран	25тн	2.4
Кран	50тн	1.5
Кран	70тн	1.4
Металл таслагч	d120мм	0.2
Металл таслагч	d60мм	2.61
Пикап	4хүн	0.175
Хийн алх	15кг	7.875
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.2
Цахилгаан гар өрөм		0.1

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	20.25
Ган тросс	м	0.0025	1.025
Даацын боолт	кг	0.001	0.1047
Жиймхий	ш	0.0005	1.0
Таслагчийн ир	ш	0.0002	11.0
Хаягдал материал	тн	1.0	33.3

Код **26-08-29** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал байгууламж буцааж угсрах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох | 20-2-8-11 |
| 4 Бетон гадаргууг цэвэрлэх | 20-2-8-06 |
| 5 Овор ихтэй болон хүнд жинтэй хийц бүтээцийг ачих, буулгах | 4-4-17-07 |
| 6 Тулгуур дээр дам нуруу, ригель байрлуулах | 4-4-10-04 |
| 7 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 8 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 9 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Дохиочин	IV	0.2237
Замчин	II	0.016
Замчин	III	3.6371
Замчин	V	0.832
Оосорлогч	III	0.4474
Оосорлогч	V	0.0224
Угсрагч	IV	1.0789

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.4211
Кран	25тн	0.4865
Кран	50тн	0.5383
Кран	70тн	0.5901
Пикап	4хүн	0.175
Усны насос	10м3	0.3553
Хүнд ачааны зүтгүүр	100тн	0.5263
Хүнд ачааны чиргүүл	100тн	0.5263
Цахилгаан гар өрөм		0.416

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Балк	м3	0.65	0.0014
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	0.8
Модон шаантаг	ш	0.0002	0.5263
Олс	м	0.001	0.0678
Төмөр бетон дам нуруу	м3	2.5	1.0526

Төмөр бетон ригель	м3	2.5	0.8947
Ус	тн	1.0	0.0359
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0204

Код **26-08-30** Хэмжих нэгж: **1 алгасал**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг домкратаар өргөх,буулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Төмөрбетон гүүрийн алгасал хэсэг өргөх, буулгах | 20-2-8-19 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	8.17
Замчин	IV	6.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Пикап	4хүн	0.35

Код **26-08-31** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Төмөрбетон хоолой болон гүүрийн хийц элементүүдийг торкрет бетоноор хүчитгэж засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Модон түр байгууламж байгуулах | 4-4-17-08 |
| 3 Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх | 20-2-8-04 |
| 4 Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх | 20-2-8-03 |
| 5 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох | 20-2-8-11 |
| 6 Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах | 20-2-8-12 |
| 7 Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх | 20-2-8-13 |
| 8 Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах | 20-2-8-23 |
| 9 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх | 20-2-8-41 |
| 10 Түр байгууламж задлах | 4-4-17-10 |
| 11 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 12 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.016
Замчин	III	3.706
Замчин	IV	5.0224
Замчин	V	2.758
Угсрагч	III	1.76
Угсрагч	IV	1.152

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.18
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.008

Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.374
Кран	10тн	0.3
Пикап	4хүн	0.014
Усны насос	10м3	0.667
Хийн алх	15кг	1.008
Цахилгаан гар өрөм		0.312

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.78
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0
Арматур	тн	1.0	0.0834
Арматур боох утас	кг	0.001	0.6837
Балк	м3	0.65	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4	1.015
Боолт, гайк	кг	0.001	2.0102
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	0.6
Даацын гөлгөр төмөр утас	кг	0.001	2.0102
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2
Ус	тн	1.0	0.0796
Хадаас	кг	0.001	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0	1.4603
Цемент	тн	1.0	0.0246
Цементийн цавуу	кг	0.001	4.087

Код **26-08-32** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн тулгуурын угаагдаж арматурт хүрээгүй эвдэрсэн хэсгийг нөхөж бэхлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Модон түр байгууламж байгуулах | 4-4-17-08 |
| 3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх | 20-2-8-01 |
| 4 Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх | 20-2-8-03 |
| 5 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох | 20-2-8-11 |
| 6 Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах | 20-2-8-12 |
| 7 Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх | 20-2-8-13 |
| 8 Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах | 4-4-17-14 |
| 9 Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах | 20-2-8-23 |
| 10 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх | 20-2-8-41 |
| 11 Угсармал хэв хашмал /пум/ гараар задлах | 4-4-17-16 |
| 12 Түр байгууламж задлах | 4-4-17-10 |
| 13 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 14 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.016
Замчин	III	3.3755
Замчин	IV	5.0224
Замчин	V	2.342
Угсрагч	III	1.76
Угсрагч	IV	1.152

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.18
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.7
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.374
Кран	10тн	0.3
Металл таслагч	d60мм	0.232
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.667
Хийн алх	15кг	0.7
Цахилгаан гар ерөм		0.104

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	1.8
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0
Арматур	тн	1.0	0.0834
Арматур боох утас	кг	0.001	0.6837
Балк	м3	0.65	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4	1.015
Боолт, гайк	кг	0.001	2.0102
Гар ерөмний хошуу	ш	0.0001	0.2
Даацын гөлгөр төмөр утас	кг	0.001	2.0102
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.03	6.67
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.8
Ус	тн	1.0	0.0796
Хадаас	кг	0.001	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0	0.9801
Хэвний зай баригч, холбогч /тай/	у/м	0.001	16.675
Цемент	тн	1.0	0.0246
Цементийн цавуу	кг	0.001	4.087

Код **26-08-33**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

Нэр **Төмөрбетон гүүрийн тулгуурын угаагдаж арматурт онц гэмтэл гараагүй эвдэрсэн хэсгийг нөхөж бэхлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2 Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4 Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5 Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах	20-2-8-10
6 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
7 Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
8 Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
9 Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	4-4-17-14
10 Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
11 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
12 Угсармал хэв хашмал /пум/ гараар задлах	4-4-17-16
13 Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
14 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Арматурчин	V	3.44
Замчин	III	3.7255
Замчин	IV	5.0224
Замчин	V	3.382
Угсрагч	III	1.76
Угсрагч	IV	1.152

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.18
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.05
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.374
Кран	10тн	0.3
Металл таслагч	d60мм	0.348
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.667
Хийн алх	15кг	1.05
Цахилгаан гар өрөм		0.624

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	2.7
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0
Арматур	тн	1.0	0.0834
Арматур боох утас	кг	0.001	0.6837
Балк	м3	0.65	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4	1.015
Боолт, гайк	кг	0.001	2.0102
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	1.2

Даацын гөлгөр төмөр утас	кг	0.001	2.0102
Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	л	0.001	0.206
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.03	6.67
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2
Таслагчийн ир	ш	0.0002	1.2
Ус	тн	1.0	0.0796
Хадаас	кг	0.001	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0	1.4406
Хэвний зай баригч, холбогч /тай/	у/м	0.001	16.675
Цемент	тн	1.0	0.0246
Цементийн цавуу	кг	0.001	4.087

Код 26-08-34

Хэмжих нэгж: 1 м3

Нэр Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийн зэвэрсэн арматурыг зөрүүлж боож залгаж засварлах

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2 Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4 Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5 Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах	20-2-8-10
6 Хийцэд байгаа хуучин арматурыг тэгшлэх	20-2-8-22
7 Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч зөрүүлж боож залгах	20-2-8-09
8 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
9 Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
10 Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
11 Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	4-4-17-14
12 Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
13 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
14 Угсармал хэв хашмал /пум/ гараар задлах	4-4-17-16
15 Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
16 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Арматурчин	V	6.64
Замчин	III	2.3935
Замчин	IV	2.7968
Замчин	V	2.716
Угсрагч	III	1.76
Угсрагч	IV	1.152

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Арматур таслагч	<32мм	0.24
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.18
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.05
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.708
Кран	10тн	0.3
Металл таслагч	d120мм	1.6
Металл таслагч	d60мм	0.348
Пикап	4хүн	0.0035

Усны насос	10м3	0.334
Хийн алх	15кг	1.05
Цахилгаан гар өрөм		0.624

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	2.7
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0
Арматур	тн	1.0	0.091
Арматур боох утас	кг	0.001	0.3547
Балк	м3	0.65	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4	1.015
Боолт, гайк	кг	0.001	2.0102
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	1.2
Даацын гөлгөр төмөр утас	кг	0.001	2.0102
Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	л	0.001	0.206
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.03	3.34
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2
Таслагчийн ир	ш	0.0002	2.0
Ус	тн	1.0	0.0398
Хадаас	кг	0.001	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0	1.4486
Хэвний зай баригч, холбогч /тай/	у/м	0.001	8.35
Цемент	тн	1.0	0.0123
Цементийн цавуу	кг	0.001	2.7151

Код **26-08-35** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн хийц элементүүдийн зэвэрсэн арматурыг гагнаж залган засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Модон түр байгууламж байгуулах | 4-4-17-08 |
| 3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх | 20-2-8-01 |
| 4 Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх | 20-2-8-03 |
| 5 Хийцэд байгаа хуучин арматурыг тэгшлэх | 20-2-8-22 |
| 6 Арматурын зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэж арилгах | 20-2-8-10 |
| 7 Арматурын зэвэрсэн хэсгийг авч гагнаж залгах | 20-2-8-08 |
| 8 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох | 20-2-8-11 |
| 9 Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах | 20-2-8-12 |
| 10 Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх | 20-2-8-13 |
| 11 Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах | 4-4-17-14 |
| 12 Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах | 20-2-8-23 |
| 13 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх | 20-2-8-41 |
| 14 Угсармал хэв хашмал /пум/ гараар задлах | 4-4-17-16 |
| 15 Түр байгууламж задлах | 4-4-17-10 |
| 16 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Арматурчин	V	3.79
Замчин	III	2.3935
Замчин	IV	2.7968

Замчин	V	2.716
Угсрагч	III	1.76
Угсрагч	IV	1.152

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Арматур таслагч	<32мм	0.24
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.18
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.05
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.708
Кран	10тн	0.3
Металл таслагч	d120мм	1.6
Металл таслагч	d60мм	0.348
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.334
Хийн алх	15кг	1.05
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.8
Цахилгаан гар өрөм		0.624

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	2.7
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	4.0
Арматур	тн	1.0	0.0541
Арматур боох утас	кг	0.001	0.3424
Балк	м3	0.65	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4	1.015
Боолт, гайк	кг	0.001	2.0102
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	1.2
Даацын гөлгөр төмөр утас	кг	0.001	2.0102
Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг	л	0.001	0.0258
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.03	3.34
Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2
Таслагчийн ир	ш	0.0002	2.0
Ус	тн	1.0	0.0398
Хадаас	кг	0.001	0.9696
Хаягдал материал	тн	1.0	1.4486
Хэвний зай баригч, холбогч /тай/	у/м	0.001	8.35
Цемент	тн	1.0	0.0123
Цементийн цавуу	кг	0.001	2.7151
Электрод	кг	0.001	0.0817

Код **26-08-36** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн ригель,насадка, хавтан хийцүүдийг засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх	20-2-8-34
2 Модон түр байгууламж байгуулах	4-4-17-08
3 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх	20-2-8-01
4 Ухаж эвдлэсэн, зүсэж авсан хэсгийг бетон цутгахад бэлтгэх	20-2-8-03
5 Төмөрбетон хийц эдлэлд нүх өрөмдөж цоолох	20-2-8-11
6 Бетонд өрөмдсөн нүхэнд бэхэлгээний хадаас суулгах	20-2-8-12
7 Бэхэлгээний хадаасанд төмөр тор бэхлэх	20-2-8-13
8 Угсармал хэв хашмал угсарч байрлуулах	4-4-17-14
9 Нөхөөсний бетон зуурмаг насосоор шахах	20-2-8-23
10 Гүүр хоолойн бетон хийц элементийг өнгөлөх	20-2-8-41
11 Угсармал хэв хашмал /пум/ гараар задлах	4-4-17-16
12 Түр байгууламж задлах	4-4-17-10
13 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
14 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх	20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.016
Замчин	III	3.7255
Замчин	IV	2.6248
Замчин	V	1.642
Угсрагч	III	1.76
Угсрагч	IV	1.152

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.004
Зөөврийн бетон насос	4м3/цаг	0.18
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	1.05
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1.339
Кран	10тн	0.3
Металл таслагч	d60мм	0.348
Пикап	4хүн	0.0035
Усны насос	10м3	0.667
Хийн алх	15кг	1.05
Цахилгаан гар ерөм		0.104

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	2.7
Ан цав дүүргэх шприц	ш	0.0001	0.5
Арматур	тн	1.0	0.0834
Арматур боох утас	кг	0.001	0.6837
Балк	м3	0.65	0.3328
Бетон хольц В30	м3	2.4	1.015
Боолт, гайк	кг	0.001	2.0102
Гар өрөмний хошуу	ш	0.0001	0.2
Даацын гөлгөр төмөр утас	кг	0.001	2.0102
Металл хүрээтэй модон хэв хашмал	м2	0.03	6.67

Модон жийрэг	ш	0.0002	51.2
Таслагчийн ир	ш	0.0002	1.2
Ус	тн	1.0	0.0735
Хадаас	кг	0.001	0.2626
Хаягдал материал	тн	1.0	1.4601
Хэвний зай баригч, холбогч /тай/	у/м	0.001	16.675
Цемент	тн	1.0	0.0123
Цементийн цавуу	кг	0.001	2.4447

Код **26-08-37** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Төмөрбетон хийц элементэд CPFR хүчитгэл хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Бетон гадаргууг алмазан точилоор үрж тэгшлэх | 20-2-8-42 |
| 4 Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргууд полимер цементэн суурь түрхлэг хийх | 20-2-8-43 |
| 5 Үрж цэвэрлэсэн бетон гадаргуугийн хагарал, хурц ирмэгийг монотор 61 | 20-2-8-44 |
| 6 Монотор 610 түрхлэг дээр монотор 612 түрхлэг хийх | 20-2-8-45 |
| 7 Монотор түрхлэг хийсэн гадаргууг зөөлөн зүлгүүрээр үрж өнгөлөх | 20-2-8-46 |
| 8 Тусгай зориулалтын цавууг өнхрүүшээр гадаргууд жигд түрхэх | 20-2-8-47 |
| 9 Тусгай зориулалтын цавуутай гадаргууд карбон мяндсан тор наах | 20-2-8-48 |
| 10 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 11 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	4.207

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.4
Пикап	4хүн	0.035
Усны насос	30м3	0.1

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алмазан точилын ир	кг	0.001	0.05
Зүлгүүр	м2	0.0001	0.0103
Карбон мяндсан тор	м2	0.0001	1.0
Монотор 610	кг	0.001	1.0
Монотор 612	кг	0.001	1.0
Полимер цементэн зуурмаг	м3	2.1	0.0203
Сикадур А:В цавуу	кг	0.001	1.0
Ус	тн	1.0	0.4044
Хаягдал материал	тн	1.0	0.001

Код **26-08-38** Хэмжих нэгж: **10 у/м**
 Нэр **Төмөр бетон гүүрийн хэв гажилтын заадасны резин солих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 3 Хэв гажилтын заадасны резин солих | 20-2-8-52 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.5425

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.055
Пикап	4хүн	0.0875

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Заадасны резин	м	0.001	10.11
Хаягдал материал	тн	1.0	0.03

Код **26-08-39** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Урсгал залах далангийн эвдрэлийг механизмаар засварлаж чулуун өрлөгийг сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах | 20-2-6-09 |
| 3 Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах | 20-2-6-10 |
| 4 Эвдэрсэн хиймэл байгууламж орчмын далангийн материал экскаватороор ухах | 20-2-8-49 |
| 5 Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх | 20-2-8-50 |
| 6 Буцаан дүүргэлтийг нягтруулах | 20-2-8-51 |
| 7 Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах | 20-2-6-10 |
| 8 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.933

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	0.28
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0352
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0238
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0175
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0132
Доргиурт булт индүү	11-12тн	0.14
Доргиурт булт индүү	13-16тн	0.125
Доргиурт булт индүү	4-8тн	0.16
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.0392
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0315
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0267

Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2
Пикап	4хүн	0.021
Хийн алх	15кг	0.2

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.01
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	0.2806
Ус	тн	1.0	0.0071
Уулын элс	м3	1.6	0.1459
Хаягдал материал	тн	1.0	0.4
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.2132

Код **26-08-40** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Урсгал залах далангийн эвдрэлийг гараар засварлаж чулуун өрлөгийг сэргээх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Эвдэрсэн чулуун бэхэлгээг буулгах | 20-2-6-09 |
| 3 Бэхэлгээний чулууг өрж, элс цементэн зуурмагаар гагнах | 20-2-6-10 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.6475

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гар нягтруулагч	120кг	0.2
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.2
Пикап	4хүн	0.0035
Хийн алх	15кг	0.2

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.01
Бэхэлгээний чулуу	м3	1.7	0.2004
Ус	тн	1.0	0.0051
Уулын элс	м3	1.6	0.1042
Хаягдал материал	тн	1.0	0.4
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.1523

Код **26-08-41**
 Нэр **Далангийн эвдэрсэн хавтан бэхэлгээ солих**

Хэмжих нэгж: 1 м2

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Цул төмөрбетон хийц хийн алхаар эвдлэх | 20-2-8-01 |
| 3 Эвдрэлтэй бэхэлгээний хавтанг сугалж авах | 20-2-8-32 |
| 4 Хавтангуудыг хөвөөн дээр кранаар буулгах | 17-15-05 |
| 5 Хавтангуудыг кранаар өргөж, угсрах талбайд байрлуулах | 17-15-06 |
| 6 Бетон хавтан цементэн зуурмагаар гагнах | 4-4-15-09 |
| 7 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Бетончин	III	0.164
Замчин	III	0.125
Оосорлогч	III	0.0282
Рейкчин	IV	0.0096
Угсрагч	III	0.6
Цахилгаан гагнуурчин	V	0.2

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.0875
Зөөврийн компрессор	3м3/мин	0.2
Кран	10тн	0.134
Кран	16тн	0.1434
Кран	25тн	0.1528
Металл таслагч	d60мм	0.029
Пикап	4хүн	0.0175
Хийн алх	15кг	0.2875
Цахилгаан гагнуурын төхөөрөмж	500а	0.2
Цахилгаан гар өрөм		0.2

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.225
Замын бетон хавтан	м2	0.48	1.0
Мастик	кг	0.001	0.0049
Таслагчийн ир	ш	0.0002	0.1
Тросс d4	м	0.001	0.0286
Төмөр гадас (d20ммx500мм)	ш	0.0006	0.03
Хаягдал материал	тн	1.0	0.3601
Элс	м3	1.6	0.0521
Элс цементэн зуурмаг	м3	2.2	0.0069

Код **26-08-42** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Төмөрбетон гүүрийн конусын эвдрэл засварлах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Гүүр хоолойн эвдрэл шалгаж хэмжилт хийх | 20-2-8-34 |
| 2 Хийн алхаар арматургүй бетоныг эвдлэх | 20-2-8-04 |
| 3 Нөхөөсний бетон зуурмаг тэргэнцэрээс цутгах | 20-2-8-55 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.731

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Гүний доргиулагч	50мм	0.012
Зөөврийн компрессор	10м3/мин	0.336
Пикап	4хүн	0.035
Хийн алх	15кг	0.336

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Алхны хошуу	ш	0.002	0.26
Бетон хольц В30	м3	2.4	0.203
Хаягдал материал	тн	1.0	0.48

26-09-00 ӨВЛИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Код **26-09-01** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх | 20-2-9-01 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.682
Замчин	III	0.729

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Код **26-09-02** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цасыг гараар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зорчих хэсэг, хөвөөн дээрх нягтарсан цасыг гараар цэвэрлэх | 20-2-9-02 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.82
Замчин	III	1.867

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Код **26-09-03** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлагын ёроолын сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Дохионы шон, тэмдэг, хамгаалалтын хашлагын ёроолын сийрэг цасыг гараар цэвэрлэх | 20-2-9-03 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.253
Замчин	III	0.2593

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0029
Пикап	4хүн	0.0033

Код **26-09-04** Хэмжих нэгж: **10 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөсжсөн цасыг гараар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зорчих хэсэг, хөвөөний мөс, мөсжсөн цасыг бутлах | 20-2-9-04 |
| 3 Зорчих хэсэг, хөвөөний буталсан мөс, мөсжсөн цасыг цэвэрлэх | 20-2-9-05 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.34
Замчин	III	0.387

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Код **26-09-05** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөсжсөн цасыг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны мөс, мөсжсөн цасыг бутлах | 20-2-9-06 |
| 3 Хажуугийн ус зайлуулах шуудууны буталсан мөс, мөсжсөн цасыг цэвэрлэх | 20-2-9-07 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.04
Замчин	III	0.0235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.011
Пикап	4хүн	0.0125

Код **26-09-06** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг гараар элс цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг гараар элс цацах | 20-2-9-08 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.457

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Уулын элс	м3	1.6	0.3126

Код **26-09-07** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг автомашин дээрээс гараар цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ачигчаар материал машинд ачих | 17-07-02 |
| 3 Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг автомашин дээрээс гараар цацах | 20-2-9-09 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.665
Тоологч	IV	Ачигч сонгох

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг		
Ачааны автомашин	2тн	0.22		
Ачааны автомашин	5тн	0.26		
		10 м-т зөөж ачих	20 м-т зөөж ачих	30 м-т зөөж ачих
Ачигч	1.25м3	0.0777	0.1157	0.1538
Ачигч	1.5м3	0.0652	0.0969	0.1286
Ачигч	2.0м3	0.0498	0.0736	0.0974
Ачигч	3.0м3	0.0342	0.05	0.0659
Ачигч	3.5м3	0.0296	0.0432	0.0568
Пикап	4хүн	0.025		

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Давс	кг	0.001	41.2
Уулын элс	м3	1.6	0.2084

Код **26-09-08** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртлэх зузаантай шинэ орсон цасыг шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Зорчих хэсэг дээр тогтсон 100 мм хүртлэх зузаантай шинэ орсон цасыг шүүрдэгч машинаар цэвэрлэх | 20-2-9-10 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.073

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.025
Шүүрдэгч машин	3.5м	0.048

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
----------------	-------------	-----------	-----

Шүүрдэгч машины зориулалтын ир	ш	0.02	0.003
Шүүрдэгч машины зориулалтын шүүр	ш	0.08	0.002

Код **26-09-09** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон сийрэг цасыг автогрейдерээр цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Зорчих хэсэг дээр тогтсон 200мм хүртэлх зузаантай шинэ орсон сийрэг цасыг автогрейдер цэвэрлэх 20-2-9-11
- 2 Автогрейдерийн дунд хутганы ир солих 20-2-9-44
- 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.725

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.286
Автогрейдер	175м.х	0.248
Автогрейдер	210м.х	0.233
Автогрейдер	245м.х	0.217
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.042	0.02

Код **26-09-10** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасан хунгарыг автогрейдерээр цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Зорчих хэсэг дээр тогтсон 300мм хүртэлх зузаантай цасан хамар, даланг автогрейдерээр цэвэрлэх 20-2-9-12
- 2 Автогрейдерийн дунд хутганы ир солих 20-2-9-44
- 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.775

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.301
Автогрейдер	175м.х	0.262
Автогрейдер	210м.х	0.246
Автогрейдер	245м.х	0.229
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Автогрейдерийн хутга	хос	0.042	0.028

Код **26-09-11** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг ачигчаар цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг ачигчаар цэвэрлэх | 20-2-9-14 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.57

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Ачигч	1.25м3	0.94
Ачигч	1.5м3	0.88
Ачигч	2.0м3	0.74
Ачигч	3.0м3	0.6
Ачигч	3.5м3	0.53
Пикап	4хүн	0.25

Код **26-09-12** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цас, цасан хунгарыг бульдозероор цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг бульдозероор цэвэрлэх | 20-2-9-13 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.505

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Бульдозер	140м.х	0.479
Бульдозер	175м.х	0.413
Бульдозер	245м.х	0.322
Бульдозер	315м.х	0.303
Пикап	4хүн	0.025

Код **26-09-13** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Зорчих хэсэг дээр тогтсон цасыг цас буудагчаар зайлуулах 20-2-9-30
- 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.945

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.025
Цас буудагч машин	2000м3/ц	0.05

Код **26-09-14** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр халтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг машинаар цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг элс, элс давсны хольцыг машин 20-2-9-15
- 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.57

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2501
Элс, давс цацагч	3м	0.4188

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Давс	кг	0.001	#####
Уулын элс	м3	1.6	1.1145

Код **26-09-15** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн хальтиргааг арилгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Нүүрсний үнс, элс, шаарга ашиглан замын өгсөх, уруудах хэсгийн хальтиргааг арилгах | 20-2-9-16 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.124

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Ачааны автомашин	5тн	0.046
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс үнсний хольц	м3	1.6	0.3646

Код **26-09-16** Хэмжих нэгж: **1000 м2**
 Нэр **Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Зорчих хэсэг дээр хальтиргааны эсрэг давсны уусмал цацах | 20-2-9-17 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.7199

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.2501
Усны машин	15тн	0.4098
Усны машин	20тн	0.3798
Усны машин	6тн	0.4698

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хлорт натрийн уусмал	л	0.0012	167.93

Код **26-09-17** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Зөөврийн цасны модон хаалт, хамгаалалтыг бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт бэлтгэх | 20-2-9-39 |
| 2 Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас бэлтгэх | 20-2-9-25 |
| 3 Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг хураах | 20-2-9-23 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0242
Замчин	III	0.025
Мужаан	III	0.136
Мужаан	IV	0.095

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Банз захлаагүй	м3	0.65	0.0031
Модон материал	м3	0.65	0.0166
Хадаас	кг	0.001	0.0101

Код **26-09-18** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас зоох | 20-2-9-26 |
| 2 Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлага байрлуулах, шилжүүлж суулгах | 20-2-9-19 |
| 3 Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах | 20-2-9-27 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2082
Замчин	III	0.311

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	0.03
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Модон гадас	ш	0.0008	0.016
Төмөр утас (3мм)	кг	0.001	0.22

Код **26-09-19** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалтыг салгаж хураах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Цаснаас хамгаалах зөөврийн хаалт, хашлагыг салгаж хураах | 20-2-9-20 |
| 2 Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах | 20-2-9-27 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.2402
Замчин	III	0.118

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.025

Код **26-09-20** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Зөөврийн цасны хаалт, хамгаалалтыг засах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Цаснаас хамгаалах зөөврийн модон хаалт, хамгаалалтыг засах | 20-2-9-18 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.182
Замчин	III	0.207

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.05
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Модон материал	м3	0.65	0.0052
Хадаас	кг	0.001	0.0606

Код **26-09-21** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Бургас, шургаагаар цасны ханан хаалт, хамгаалалтыг бэлтгэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Шургааг бэлтгэх | 20-2-9-21 |
| 2 Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг бургас, шургаагаар бэлтгэх | 20-2-9-22 |
| 3 Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас бэлтгэх | 20-2-9-25 |
| 4 Цаснаас хамгаалах хаалт, хамгаалалтыг хураах | 20-2-9-23 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.6162
Замчин	III	0.4833
Мужаан	III	0.054
Мужаан	IV	0.054

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	0.0923
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бургас	м3	0.65	0.0588
Модон материал	м3	0.65	0.0166
Төмөр утас (3мм)	кг	0.001	0.3
Хадаас	кг	0.001	0.1212
Шургааг	м3	0.65	0.0499

Код **26-09-22** Хэмжих нэгж: **1 у/м**
 Нэр **Бургас, шургаагаар хийсэн цасны хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах, шилжүүлж суулгах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас зоох | 20-2-9-26 |
| 2 Цаснаас хамгаалах бургас, шургааган хаалт, хамгаалалтыг байрлуулах | 20-2-9-24 |
| 3 Цас тогтоох байгууламжийн модон гадас сугалж хураах | 20-2-9-27 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.3642
Замчин	III	0.191

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	0.03
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Модон гадас	ш	0.0008	0.016
Төмөр утас (3мм)	кг	0.001	0.32

Код **26-09-23**
 Нэр **Цас тогтоогч чулуун хана байгуулах**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Чулуу тэслэх | 4-4-03-61 |
| 2 Бэлтгэсэн чулууг кублэж хураах | 4-4-03-58 |
| 3 Чулуу тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах | 4-4-15-03 |
| 4 Цас тогтоох чулуун хана байгуулах | 20-2-9-28 |
| 5 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.94
Замчин	III	0.965
Тэсэлгээчин	IV	0.1
Тэсэлгээчин	VI	0.3
Чулуучин	II	1.68

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	5тн	0.47
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Чулуу	м3	1.7	1.0

Код **26-09-24**
 Нэр **Цас тогтоогч чулуун ханыг засварлах**

Хэмжих нэгж: **1 м3**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Чулуу тээврийн хэрэгсэлд ачих, буулгах | 4-4-15-03 |
| 2 Чулуун өрлөгөөр хийсэн цаснаас хамгаалах хаалт ханыг засварлах | 20-2-9-29 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.24
Замчин	III	0.645
Чулуучин	II	0.68

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Чулуу	м3	1.7	1.0

Код **26-09-25**
Нэр **Цас гараар ачих**

Хэмжих нэгж: 1 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Цас гараар ачих | 20-2-9-37 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.4047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0022
Пикап	4хүн	0.0025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Цас	м3	0.25	1.0

Код **26-09-26**
Нэр **Ачигчаар цас ачих**

Хэмжих нэгж: 100 м3

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ачигчаар цас ачих | 20-2-9-38 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.57

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.22
Ачигч	1.25м3	1.45
Ачигч	1.5м3	1.36
Ачигч	2.0м3	1.14
Ачигч	3.0м3	0.93
Ачигч	3.5м3	0.825
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Цас	м3	0.25	100.0

Код **26-09-27** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Хөвөөн дээр шороо элс нөөцлөх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Овоолго бэлтгэх | 20-2-9-40 |
| 3 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.022
Ачааны автомашин	5тн	0.5
Ачигч	1.25м3	0.02
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс хайрган хольц	м3	1.7	1.042

Код **26-09-28** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Автогрейдерээр цасан хамар байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Автогрейдерээр цасан хамар байгуулах | 20-2-9-31 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.87

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	1.35
Автогрейдер	175м.х	1.212
Автогрейдер	210м.х	1.181
Автогрейдер	245м.х	1.162
Пикап	4хүн	0.25

Код **26-09-29** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Бульдозероор цасан хамар байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1 Бульдозероор цасан хамар байгуулах | 20-2-9-32 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.63

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	0.814
Бульдозер	175м.х	0.742
Бульдозер	245м.х	0.681
Бульдозер	315м.х	0.614
Пикап	4хүн	0.25

Код **26-09-30** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах /цасаар/ | 20-2-9-33 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.65

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	0.944
Бульдозер	175м.х	0.78
Бульдозер	245м.х	0.552
Бульдозер	315м.х	0.505
Пикап	4хүн	0.25

Код **26-09-31** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Ачигчаар цасны хаалт, далан байгуулах /цасаар/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Ачигчаар цасны хаалт далан байгуулах /цасаар/ | 20-2-9-42 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.694

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.9316
Ачигч	1.5м3	0.8204
Ачигч	2.0м3	0.6524
Ачигч	3.0м3	0.4708
Ачигч	3.5м3	0.38
Пикап	4хүн	0.25

Код **26-09-32** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Цасны хаалт гараар хийх /хөрлөсөн цасаар/ | 20-2-9-34 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.84
Замчин	III	0.67

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1
Пикап	4хүн	0.25

Код **26-09-33** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг гараар засаж хэлбэржүүлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Шороогоор хийсэн цасны байнгын хаалт, даланг гараар засаж хэлбэрж | 20-2-9-41 |
| 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.62
Замчин	III	0.56

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Элс хайрган хольц	м3	1.7	0.125

Код **26-09-34** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Зөөврийн шороогоор цасны хамгаалалтын далан байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Үерийн ус залах далангийн чиг тогтоож, гадаслах | 17-01-14 |
| 2 Эскаватораар хөрс ухаж ачих | 17-04-02 |
| 3 Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах | 20-2-9-43 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.33
Замчин	III	1.225
Рейкчин	IV	0.33
Тоологч	IV	Ачигч сонгох

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	1.37
Бульдозер	175м.х	1.24
Бульдозер	245м.х	0.946
Бульдозер	315м.х	0.834

		I	II	III	IV
Гинжит экскаватор	0.5м3	2.113	2.553	3.333	4.356
Гинжит экскаватор	1.0м3	1.303	1.575	2.057	2.688
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.779	0.941	1.229	1.607
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.584	0.706	0.922	1.205
Дугуйт экскаватор	0.25м3	3.21	4.47	5.8	7.57
Дугуйт экскаватор	0.5м3	2.25	2.86	3.74	4.89
Дугуйт экскаватор	0.75м3	1.71	2.2	2.87	3.75
Пикап	4хүн	0.025			

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Даланд тохирох материал	м3	1.76	102.4

Код **26-09-35** Хэмжих нэгж: **100 м3**
 Нэр **Хажуугийн бэлтгэлээс цасны хамгаалалтын далан байгуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Үерийн ус залах далангийн чиг тогтоож, гадаслах | 17-01-14 |
| 2 Бульдозероор хамгаалалтын далан байгуулах | 20-2-9-43 |
| 3 Авто ачигчаар далангийн материал тараах | 17-07-03 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Геодезийн туслах ажилчин	III	0.33
Замчин	III	1.45
Рейкчин	IV	0.33

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачигч	1.25м3	0.3777
Ачигч	1.5м3	0.2659
Ачигч	2.0м3	0.1394
Ачигч	3.0м3	0.072
Ачигч	3.5м3	0.0541
Бульдозер	140м.х	1.37
Бульдозер	175м.х	1.24
Бульдозер	245м.х	0.946
Бульдозер	315м.х	0.834
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Даланд тохирох материал	м3	1.76	102.4

26-10-00 БУСАД АЖИЛ

Код **26-10-01** Хэмжих нэгж: **1 км**
 Нэр **Авто зам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Автозам, замын байгууламжид өдөр тутмын үзлэг хийх 20-2-10-01

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.021

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.1667

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Шүршдэг будаг	кг	0.001	0.0708

Код **26-10-02** Хэмжих нэгж: **1 км**
 Нэр **Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзлэг хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлын төлөвлөгөөт үзл 20-2-10-02

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1
Замчин	IV	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.02
Пикап	4хүн	0.5

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Шүршдэг будаг	кг	0.001	0.2022

Код **26-10-03** Хэмжих нэгж: **1 удаа**
 Нэр **Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.12

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.12

Код **26-10-04** Хэмжих нэгж: **1 удаа**
 Нэр **Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.1

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.1

Код **26-10-05** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Зурвас газар болон зорчих хэсэг дээрх хог шороог цэвэрлэж, зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
 2 Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх 20-2-10-05
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0012
Замчин	III	0.0031

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0011
Ачааны автомашин	2тн	0.0015
Пикап	4хүн	0.0017

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.012

Код **26-10-06** Хэмжих нэгж: **100 м**
 Нэр **Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдерээр түр зам гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, автогрейдер түр зам гаргах 20-2-10-06
 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.41

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Автогрейдер	140м.х	0.34
Автогрейдер	175м.х	0.32
Автогрейдер	210м.х	0.3
Автогрейдер	245м.х	0.29
Пикап	4хүн	0.1

Код **26-10-07** Хэмжих нэгж: **100 м**
 Нэр **Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Замын засвар хийж байгаа хэсгийг хааж, бульдозероор түр зам гаргах 20-2-10-07
- 2 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.421

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Бульдозер	140м.х	0.334
Бульдозер	175м.х	0.321
Бульдозер	245м.х	0.318
Бульдозер	315м.х	0.312
Пикап	4хүн	0.1

Код **26-10-08** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
- 2 Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг ачигчаар зайлуулах 20-2-10-08
- 3 Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх 20-2-10-05
- 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18
- 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.1801
Замчин	III	0.235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0001
Ачааны автомашин	2тн	0.11
Ачигч	1.25м3	0.2
Ачигч	1.5м3	0.2
Пикап	4хүн	0.125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.2012

Код **26-10-09** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Замын зурвасаас мал амьтны сэгийг гараар зайлуулах | 20-2-10-09 |
| 3 Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх | 20-2-10-05 |
| 4 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 5 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.3601
Замчин	III	0.235

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0001
Ачааны автомашин	2тн	0.29
Пикап	4хүн	0.125

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.0312

Код **26-10-10** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх | 20-2-10-11 |
|--|------------|

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.84
Замчин	III	0.84

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Усны машин	15тн	0.146
Усны машин	20тн	0.133
Усны машин	6тн	0.18

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Резин хоолой	м	0.002	0.3
Таар	м2	0.0001	10.32
Ус	тн	1.0	0.2022

Код **26-10-11** Хэмжих нэгж: **100 м2**
 Нэр **Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Хүйтэн нөхцөлд цемент бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх 20-2-10-12

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.82
Замчин	III	0.82

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Модны үртэс	кг	0.001	208.4
Таар	м2	0.0001	10.32

Код **26-10-12** Хэмжих нэгж: **1 тн**
 Нэр **Битум зөөгчийн цистернийг насосны тусламжтайгаар битумээр дүүргэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Битум зөөгчийн цистернийг насосны тусламжтайгаар битумээр дүүргэх 20-2-10-13

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	V	0.74

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Битумын тогоо (суурин)	1000л	0.5

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Өтгөн битум	тн	1.0	1.013

Код **26-10-13** Хэмжих нэгж: **100 кг**
 Нэр **Нүүдлийн тогоонд барьцалдуулагч материал, мастикийг халаах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Нүүдлийн тогоонд мастикийг халаах 20-2-10-14

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	2.8

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Битумын тогоо (нүүдлийн)	500л	1.1

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Түлээний мод	м3	0.65	0.208

Код **26-10-14**
 Нэр **Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх**

Хэмжих нэгж: 1 удаа

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Пикап	4хүн	0.25

Код **26-10-15**
 Нэр **Овооны хог цэвэрлэх**

Хэмжих нэгж: 100 кг

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Овооны хог гараар цэвэрлэх 20-2-10-15
 2 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах 4-4-03-64
 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх 20-2-10-18

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	1.28
Замчин	III	0.25

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.02
Ачааны автомашин	2тн	0.25
Пикап	4хүн	0.25

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.1
Шуудай	ш	0.0002	1.0

Код **26-10-16** Хэмжих нэгж: **100 кг**
 Нэр **Хог гараар ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Хог гараар ачих | 20-2-10-16 |
| 3 Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх | 20-2-10-18 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	I	0.035
Замчин	III	0.047

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.272
Пикап	4хүн	0.025

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.1
Шуудай	ш	0.0002	1.0

Код **26-10-17** Хэмжих нэгж: **1 цаг**
 Нэр **Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Авто замын урсгал засварын үед хөдөлгөөн зохицуулалт хийх | 20-2-10-20 |
|---|------------|

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.0

Код **26-10-18** Хэмжих нэгж: **1 м2**
 Нэр **Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах | 20-2-10-21 |
| 3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 400х400х100мм хэмжээтэй 1м2 эко хавтан хучилт хуулж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.0096
Замчин	III	0.161

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0024
Ачааны автомашин	2тн	0.011

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.012

Код **26-10-19** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальт бетон хурд сааруулагч хуулах**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Асфальтбетон хурд сааруулагч молдоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих | 20-2-10-22 |
| 3 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1м3 асфальтбетон хурд сааруулагч хуулж, ачиж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	1.86

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.66
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.12
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.11
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.1

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-10-20** Хэмжих нэгж: **1 бод**
 Нэр **Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малыг гэрэл ойлгогч болон тод тэмдэглэгээтэй болгох ажил хийх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдын бод малд гэрэл ойлгогч | 20-2-10-23 |
|---|------------|

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид авто замын дэргэд байнгын байршилтай малчдад бод малын гэрэл ойлгогчтой хүзүүвч тараах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.05

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.05

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Бод малын гэрэл ойлгогчтой хүзүүвч	ш	0.0005	1.0

Код **26-10-21** Хэмжих нэгж: 1 м
 Нэр **U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх | 20-2-10-24 |
| 3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 630мм-ийн өргөнтэй, 810мм-ийн өндөртэй U хэлбэрийн авто замын ус зайлуулах сувгийн тэвш цэвэрлэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.126
Замчин	III	0.211

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.0315
Ачааны автомашин	2тн	0.011

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.1575

Код **26-10-22** Хэмжих нэгж: 1 ш
 Нэр **Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|--|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх | 20-2-10-25 |
| 3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах | 4-4-03-64 |
| 4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1мх1м хэмжээтэй ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.4
Замчин	III	2.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.1
Ачааны автомашин	2тн	0.22

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.5

Код **26-10-23** Хэмжих нэгж: **1 ш**
 Нэр **Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Ус зайлуулах шүүрт худаг цэвэрлэх	20-2-10-26
3 Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах	4-4-03-64
4 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1мх1м хэмжээтэй ус зайлуулах үзлэгийн худаг цэвэрлэх ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	II	0.4
Замчин	III	2.22

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	10тн	0.1
Ачааны автомашин	2тн	0.22

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	0.5

Код **26-10-24** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж хуулж ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах	20-2-10-03
2 Асфальтбетон хучилт экскаватороор эвдэж машинд ачих	20-2-10-27
3 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах	20-2-10-04

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1м3 асфальтбетон хучилт хуулж, ачиж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.421

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.021
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.088
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0541
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0325
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0241
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.1608
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0991
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0758

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4

Код **26-10-25** Хэмжих нэгж: **1 м3**
 Нэр **Цементбетон хучилт молотоктой экскаватороор эвдэж хуулж ачих**

АЖЛЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- | | |
|---|------------|
| 1 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах | 20-2-10-03 |
| 2 Цементбетон хучилт молодоктой экскаватороор эвдэж машинд ачих | 20-2-10-28 |
| 3 Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах | 20-2-10-04 |

ТӨСӨВ ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нормын энэ зүйл ангид 1м3 цементбетон хучилт хуулж, ачиж зайлуулах ажлыг нормчлов.

Зам барилгын ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт	Зэрэг	Хүн цаг
Замчин	III	0.6052

Механизм ба тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал	Машин цаг
Ачааны автомашин	2тн	0.0052
Гинжит экскаватор	0.5м3	0.0333
Гинжит экскаватор	1.0м3	0.0205
Гинжит экскаватор	1.5м3	0.0122
Гинжит экскаватор	2.0м3	0.0092
Дугуйт экскаватор	0.25м3	0.058
Дугуйт экскаватор	0.5м3	0.0374
Дугуйт экскаватор	0.75м3	0.0287
Экскаватор-гидро молоток	0.25м3	0.18
Экскаватор-гидро молоток	0.5м3	0.17
Экскаватор-гидро молоток	1.0м3	0.15
Экскаватор-гидро молоток	1.5м3	0.13

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгж хүнд	Орц
Хаягдал материал	тн	1.0	2.4